

REGULERINGSFØRESEGN FOR HILLAND VEST FELT 4, DEL II

Plan ID: 1264-200507_01

Vedtaksdato:

Forslag til reguleringsføresegn datert 11.04.22

§ 1 PLANFORMÅL

1.1 Formålet med planen er oppføring av boliger med tilhørende arealer og infrastruktur i grense til friområde.

1.2 Det regulerte områdt er synt med stipla linje som reguleringsgrense på kart i mål 1:500

1.3 Areala i området skal nyttast til følgande formål

- Bygningar og anlegg
 - o Bustader (1110)
- Samferdselsanlegg
 - o Kjøreveg, felles (2011)
- Grønstruktur
 - o GT Turveg (3031)
 - o GT Friområde (3040)
- Omsynssone
 - o H140 Frisikt (140)
- Allmennytige føremål
- Offentlege trafikkområde
- Private trafikkområde
- Friområde
- Fellesområde
- Spesialområde

1.4 Etter stadfesting av reguleringsplanen med tilhøyrande føresegn, kan det ikke bli inngått privatrettslege avtalar som er i strid med planen.

1.5 Kommunen kan forbry verksmed som etter rådets skjønn er sjenerende for naboar eller til ulempe for offentleg ferdsel.

1.6 Utbyggjar skal ved søknad om godkjenning av byggeplanar, ta inn areala som grenser til det omsøkte området slik at godkjent og planlagt arealbruk blir sett i samanheng.

1.7 Godkjente byggeplanar skal samlast i eitt felles kartdokument av utbyggjar og bli oppdatert etter kvart som det litt føre nye godkjente byggeplanar.

§ 2 PLANKRAV-FELLESFØRESEGN

2 PLANKRAV DOKUMENTASJONSKRAV

2.1 Før handsaming av søknad om byggeløyve skal det bli utarbeid ein byggeplan i tråd med pbl. § 28-2 for naturlig samhøyrande felt eller husgrupperingar i M 1:500 med

Til byggesøknad skal det utarbeidast ~~kotert~~ situasjonsplan som syner **kote**, avkøyrslar, plassering av garasjer, parkeringsplassar, **interne gangvegar**, uteoppholdsareal, leikeareal, tørkestativ, søppelordningar og terregnbehandling.

Born og unges interesser skal vere retningsgivande for utforming av **bustadfeltet**. ~~plan for utbygging i dei respektive felt~~.

Alle bygg skal tilpassast terrenget og naboeigedom.

Når plassering av bygg er synt på byggeplanen, skal dette synast gjennom snitt og teikningar som blir lagt ved **byggesøknaden**.

~~plandokumentet. Snitt og teikningar skal også omfatte naboarealet til tomta. For deleområder der husplassering ikkje er synt i byggeplanen, skal slike snitt og teikningar seinast bli presentert ved søknad om byggeløyve.~~

2.2 BYGGEGRENSER

2.2.1 Dersom byggeplanen syner byggegrenser er desse juridisk bindande, og skal følgast i utbygginga av feltet.

2.2.2 Byggegrenser går fram av plankart.

2.2.3 Der det ikkje er synt byggegrense går byggegrensa i formålsgrensa.

§ 3 KOMMUNEDELPLAN KNARVIK – AVERSUND MED ALVERSTRAUMEN

3.1 Mindre endring av reguleringsplan for Hilland Vest felt 4 del II inngår i kommunedelplan for Knarvik – Alversund med Alverstraumen (KPA KAA).

3.2 Mindre endring av reguleringsplan for Hilland Vest felt 4 del II er utarbeida etter føresegn og retningslinjer gitt i KPA KAA punkt 2.9.1.

3.3 KPA KAA supplerer reguleringsplanen for tema som ikkje inngår i reguleringsplan for Hilland Vest felt 4 del II.

3.4 Følgande føresegn i KPA KAA gjer seg gjeldande for reguleringsplan for Hilland Vest felt 4 del II.

3.4.1 Punkt 2.4.1: Generelle krav til nærmere angitt løysingar for vassforsyning, avløp, veg og anna.
For areal sett av til bygg og anlegg etter pbl. § 11-7 nr. 1, skal infrastruktur for veg, vatn, overvatn, sløkkevatn og avlaup sjåast i samanheng med eksisterande og framtidig utbygging i området, slik at det vert etablert gode, heilskaplege løysingar. Der kommunen finn det naudsynt, skal det utarbeidast felles planar for slik infrastruktur. Den til ein kvar tid gjeldande VA-norm for Lindås kommune skal leggast til grunn for all utbygging av hovudvatn og avløpsanlegg. Område der det allereie er etablert infrastruktur skal prioriterast utbygd, og nye tiltak skal så langt som råd knytast til eksisterande vegnett og avkørsle. Veg-, vatn- og avløpsanlegg som skal overtakast av kommunen skal dimensjonerast og byggjast i samsvar med gjeldande norm og skal ha førehandsgodkjenning frå kommunen.

3.4.2 Punkt 2.4.2 Veg og transport

Tilkomstveg til bygning skal vere planlagt og utført med omsyn til samfunnstryggleik og sivilt beredskap, og i samsvar med krav sett i teknisk forskrift. Veg skal ikke ha stigning på meir enn 1:8 og ikkje mindre enn 3 meter breidde på køyrebana. Snuhammar skal vere utforma slik at utrykningskjøretøy og renovasjonsbil skal kunne snu. Tilkomstveg til renovasjonsplass skal ha breidde på minimum tre meter og vere dimensjonert for renovasjonsbil.

Renovasjonsbil skal kunne vere operativ og snu utan hinder av anna ferdsel.

Parkeringsplass og garasje skal vera plassert og utforma slik at bil kan snu på eigen grunn. Avkjørsler til private vegar skal tilfredsstille dei same tekniske krav til utforming og fri sikt som er sett for avkjørsler til offentlege vegar.

3.4.3 Punkt 2.5.1 Generelle krav til rekkefølgekrav

Løyve til igangsetting vert ikkje gjeve før teknisk plan for veg, vatn og avløp og utomhusplan er godkjent av kommunen/aktuell vegmynde. Gjeld i regulerte område eller der det er krav om det ved handsaming av søknad.

Før det vert gjeve mellombels bruksløyve/ferdigattest må kommunaltekniske anlegg, vassforsyning, sløkkevassløsing og avløp, el-forsyning og trafiksikker tilkomst for køyrande, syklende og gåande vere etablert.

Før det vert gjeve mellombels bruksløyve/ferdigattest skal areal for leik og uteoppholdsareal, fellesareal og gangvegar med fortau vere opparbeidd i samsvar med godkjent teknisk plan / utomhusplan.

3.4.4 Punkt 2.6.2: Byggegrenser mot anna infrastruktur

Byggjegrense for eksisterande og nye nettstasjonar til tiltak med brennbare overflater er 5 meter.

Det må ikkje iverksettast tiltak under eller nært luftleidningar eller anlegg som er i strid med Forskrift om elektriske forsyningsanlegg. Ved gjennomføring av bygging, graving, utfylling, sprenging eller andre tiltak må det ligga føre samtykke frå anleggseigar.

3.4.5 Punkt 2.6.4: Krav til uteoppholdsareal (MUA) og leikeplass

a) Kvalitets- og funksjonskrav til leike og uteoppholdsareal:

Lokalisering - Ved utarbeiding av reguleringsplan skal eigna areal for barn og unge ha prioritet og lokaliserast før bustader og vegar vert plassert. Der tilhøva ligg særleg til rette kan kommunen i reguleringsplan akseptere at deler av arealet for MUA vert kompensert av nærliggjande grøntareal. Ved bymessig utbygging med gatestruktur, eller ved etablering av blokker over 3 etasjar, kan høvet mellom privat og felles MUA endrast i reguleringsplan.

Helling – Som hovudregel skal areal ikkje vere brattare enn 1:3 og ikkje smalare enn 10 meter. Brattare eller smalare areal må ha særskilde kvalitetar, som t.d. vere eigna til akebakke.

Helse, miljø og sikkerheit - Areala skal ha trafiksikker plassering og tilkomst, og skal skjermast mot støy (<55dB), rasfare, stråling, forureining og anna helsefare.

Form og struktur - Areala skal ha tenleg form, storleik og plassering. Restareal reknast ikkje med. Minimum 50% skal ligge samla og sentralt i bustadområdet og knytast mot anna

grøntområde. Areal som ligg inn til køyreveg eller parkeringsplass skal ha fysisk skilje mot desse.

Lokalklima - *Areala skal ha ei plassering og opparbeiding som best mogleg utnytter sola og lokalklima. Areala skal skjermast mot framherskande vindretning.*

Minste areal for uteopphold og leik i byggeområde:

Område for eine- og tomannsbustader med inntil 4 hovudeiningar:

- 200 m² MUA per hovudbueining for privat leik og opphold
- 50 m² per sekundærleilighet

Område for eine- og tomannsbustader med fleire enn 4 hovudeiningar

- 200 m² MUA samla for privat leik og opphold per hovudbueining
- 25 m² per hovudbueining for felles leik

Område for konsentrert busetnad

- 50 m² MUA per bueining for privat opphold
- 50 m² per bueining for felles leik.

- Områdeleikeplass på 250 m² per 10. bueining. Områdeleikeplassen skal vere minst 250 m², ikkje ligge lengre unna bustadene enn 200 meter og vera opparbeida med ballbane eller liknande.

b) Minsteareal i LNF spreidd bustad

For bustader i LNF-spreidd bustad skal MUA vere 200 m² per hovudbueining.

3.4.6 Punkt 2.6.5 om parkering.

Parkeringsnorm i KDP skal bli lagt til grunn for parkeringskrav til føremål for bustad.

3.4.7 Punkt 2.7.1 Landskap

Det skal leggjast vekt på å ta vare på åsprofilar og landskapssilhuettar. Som hovedregel skal bygningar og andre tiltak tilpassast terrenget og ikkje bryte horisonten. Det skal leggast vekt på minimale terrengeinngrep og optimal massebalanse innanfor plan- og byggeområde.

3.4.8 Punkt 2.7.2 Estetikk

Byggetiltak og reguleringsplanar skal gjevast ei heilskapleg og bevisst utforming med høg arkitektonisk kvalitet. Funksjonane skal ivareta omkringliggende landskap og omgjevnadene sin karakter og form, og tilføre staden gode kvalitetar.

Det skal leggast vekt på god terrentilpassing. Dette inneber minimale terrengeinngrep med liten bruk av skjeringar, fyllingar og murar.

Ved mindre tiltak på eksisterande bygg bør det takast omsyn til eksisterande hovudform og proporsjonar.

3.4.9 Punkt 2.7.3 Grønstruktur

Areal som er satt av til grønstruktur skal takast vare på og nyttast til grøne korridorar, naturområde, landskap og/eller område for leik, friluftsaktivitet og rekreasjon på lang sikt.

Areal som er regulert som friområde skal tene ålmenta i vid forstand og være offentlege. Heimel: § 11-10 nr 3.

Tiltak som kan gjennomførast med sikte på å verne om arealet og/eller legge til rette arealet for den bruk, som tilkomst til, ferd sel langs eller opphold i strandsona ved sjø og vassdrag er tillatt. Heimel: § 11-10 nr 1.

3.4.10 Punkt 2.7.4 mellombelse og flyttbare konstruksjonar

Mellombelse bygningar, konstruksjonar eller anlegg, herunder hytte-/husbåtar, lekterar,

campingvogner og andre transportable innretningar må ikkje plasserst slik at dei:

- *Kan skapa forureiningsproblem der dei står, eller i sjø og vassdrag.*
- *Er til hinder eller ulempe for allmenn ferd sel eller friluftsliv, eller på anna måte fører til vesentleg ulempe for omgjevnadane.*
- *Er til hinder for fiske*
- *Kjem nærmare bygg eller innretningar som campingvogner, telt, salgsboder e.l.*
- *Ikkje tilfredsstiller reglar om avstand til nabogrense, regulerte byggegrenser, krav til estetikk, grunnforhold, rasfare, miljøforhold, tilknyting til offentlig veg og ledningsnett mv.*
- *Er i byggeforbodssonar*

Mellombels deponering av massar, inn til to månader, kan berre skje i område med arealføremål busetnad og anlegg, og samferdsel og teknisk infrastruktur. Mellombels deponering av massar kan likevel ikkje skje i omsynssone, i strandsone eller i område der eksisterande vegetasjon etter planen skal takast vare på. Mellombels deponering av masser må ikkje hindra allmenn ferd sel eller bruk av eit område.

3.4.11 Punkt 2.7.5 overvasshandtering

I arealplanar skal terregn- og overflateutforming, grønstruktur, vegetasjon og overvasshandtering samordnast i tråd med retningslinjer i KDP KAA punkt 2.7.5

3.4.12 Punkt 2.7.6 Støy

Miljøverndepartementet si til ei kvar tid gjeldande retningslinje for støy i arealplanlegging (T-1442) skal gjelda for planlegging og ved sakshandsaming av tiltak etter plan- og bygningslova. Ved regulering eller byggesaker der støyforholda går ut over den tilrådde grensa i retningslinja skal det liggja føre dokumentasjon av støyforholda og plan for avbøtande tiltak.

3.4.13 Punkt 2.9.1 innhald i reguleringsplanar sjå § 3.2.

3.4.14 Punkt 3.1.1 Bustadføremål sjå § 4

3.4.15 Punkt 3.3.2 Friområde sjå § 10

3.5 ETASJETAL / BYGGEHØGDER

3.5.1 Køtehøgde for bygg og etasjetal skal gå fram av byggeplanen ~~situasjonsplan~~

3.5.2 Mønehøgda for bygg i ein etasje skal vere maksimalt 7 m og 9,5 m for bygg i to etasjar.

3.5.3 Gesimshøgde for bygg i ein etasje skal vere maksimalt 4 m og 7 m for bygg i to etasjar.

3.5.4 Takvinkel bør ikkje overstige 45 grader

3.6 PARKERING / ADKOMST

- 3.6.1 Garasje og parkeringsplassar kan oppførast som fellesanlegg. Eventuelle felles parkeringsplassar skal gå fram av byggeplanen **situasjonsplanen** ved byggemelding **byggesøknad**.
Parkeringsplassar skal ikke være vist på situasjonsplanen.
- 3.6.2 Garasje kan, innanfor føresegn i byggeforskriftene, bli oppført i nabogrense, og saman med nabogarasje under eitt tak. Endeleg plassering og utforming av garasjen blir bestemt av bygningsrådet. Plassering av garasje skal vere vist på situasjonsplanen som følger byggesøknaden, sjølv om garasje ikke skal bli oppført samtidig med bustadhuset.
- 3.6.3 Tal parkeringsplassar for dei ulike reguleringsføremål skal reknast og opparbeidast i tråd med gjeldande parkeringsnormer for kommunen.
- 3.6.4 **Tilkomst og avkjørsel skal gå frem av situasjonsplan.**
- 3.6.5 Der adkomst til tomt ikke går fram av plankartet fastset kommunen den eksakte plassering i plan for utbygging eller situasjonsrikk ved byggesøknad.
- 3.6.6 Alle køyrevegar skal ha fast dekke.

3.7 UBYGD AREAL / BODAR

- 3.7.1 Ingen tomt må bli planta med busker eller tær som etter bygningsrådets skjønn kan verke sjenerande for offentleg ferdsel. Dei ubygde Ubygde områder må **skal** bli gitt ei tiltalande form og behandling **opparbeidning**. Eksisterande vegetasjon bør **skal** sokast å bli bevart i størst mogleg utstrekning.
- 3.7.2 Trær som er høgare enn 5 meter og anna vegetasjon av varig verdi for **strøket-området** som er avmerka på planen må ikke bli fjerna utan **bygningsrådets samtykke** **løyve** frå kommunen.
- 3.7.3 Transformatorkioskar o. l. kan berre **bli oppført etter løyve frå kommunen** berre bli oppført der dei etter bygningsrådets skjønn ikke er til ulempe.

3.8 UTBYGGINGSREKKEFØLGE

- 3.8.1 Felles leikeplassar, gangvegar og tilhøyrande anlegg som er synt på planen skal bli anlagt og ferdigstillast samtidig med respektive bygningar.
- 3.8.2 Utbygginga av felt 1-7 skal følgje den etappeinndelinga som er synt på planen.

§ 4 OMRÅDE FOR BYGNINGAR OG ANLEGG BUSTADER / BYGG

4 OMRÅDE FOR BUSTADER / ~~bygg~~

- 4.1 Bygningar i området skal bli oppført til bustadføremål med tilhøyrande anlegg innanfor dei avgrensingar som er angitt i reguleringsføresegna og på plankart.

4.2 GRAD AV UTNYTTING

- 4.2.1 **Maksimal** grad av utnytting, angitt som forholdstal mellom bruksareal i prosent av tomta sitt areal, er:
- TU = 35 %** BYA = 30% for frittliggjande einebustadtomter
TU = 35 % BYA = 30% for småhus / rekkehous i to etasjar.
Samla BRA skal ikkje overstige 400 m2.
TU = 50 % for terasseblokk
- 4.2.2 **Minste tomteareal for einebustader er 650 m2**

- 4.2.3 Minste tomteareal for tomannsbustader er 1000 m² (500 m² per bueining)
- 4.2.4 Minste uteophaldsareal pr. bueining jf. § 3.4.5:
400 200 m² for frittliggjande einebustadtomter
150 m² for småhus / rekkehus i to etasjar
100 m² for terasseblokk
- 4.2.5 Frittliggjande einebustader kan bli oppført med innreia loft- og kjellaretasje ~~kør dersom~~ terrenghøva tilseier ~~tillèt~~ det.
- 4.2.6 Frittliggjande einebustader kan bli oppført med separat bueining i kjeller eller på loft på inntil 80 m². Separat bueining skal ha minst ein parkeringsplass på tomta.

4.3 ETASJETAL / BYGGEHØGDER

- 4.3.1 Kotehøgde for bygg og etasjetal skal gå fram av ~~byggeplanen~~ situasjonsplan.
- 4.3.2 Maksimal kotehøgde for bygg i formål for bustad er +65 meter.
- 4.3.3 ~~Før bygg oppført i ein etasje er maksimal mønehøgde 7 meter og gesimshøgde 4 meter~~
- 4.3.4 ~~Før bygg oppført i to etasjar er maksimal mønehøgde 9,5 meter og gesimshøgde 7 meter.~~
- 4.4 ~~Dersom innreiing også omfattar eigen sjølvstendig bueining, kan bueininga ha eit buareal på inntil 80 m², dersom det kan blir dokumentert ekstra biloppstillingsplass på tomta.~~
- 4.5 Høgaste tillat grad av utnytting: TU = 50%

4.6 PARKERING / ADKOMST

- 4.6.1 Garasje og parkeringsplassar kan oppførast som fellesanlegg. Eventuelle felles parkeringsplassar skal gå fram av ~~byggeplanen~~ situasjonsplanen ved ~~byggemelding~~ byggesøknad.
~~Parkering skal skje på eiga tomt. der anna ikkje er spesifisert.~~
- 4.6.2 Garasje kan, innanfor føresegn i byggeforskriftene, bli oppført i nabogrense, og saman med nabogarasje under eitt tak. ~~Endeleg plassering og utføring av garasjen blir bestemt av bygningsrådet.~~ Plassering av garasje skal vere vist på situasjonsplanen som følger byggesøknaden, ~~sjølv om garasje ikkje skal bli oppført samtidig med bustadhuset.~~
- 4.6.3 Tal parkeringsplassar for dei ulike reguleringsføremål skal reknast og opparbeidast i tråd med gjeldande parkeringsnormer for kommunen.
- 4.6.4 Tilkomst og avkjørsel skal gå frem av situasjonsplan.
- 4.6.5 ~~Der adkomst til tomt ikkje går fram av plankartet fastset kommunen den eksakte plassering i plan for utbygging eller situasjonsriss ved byggesøknad.~~
- 4.6.6 Alle køyrevegar skal ha fast dekke.
- 4.6.7 For krav til parkeringsdekning for bil gjeld parkeringsnorm i KDP KAA jf. § 3.3.6: ~~er som følger:~~
Einebustad: 2 plassar per eining
Tomannsbustad: 4 plassar per eining
Tremannsbustad: Minimum 4 og maksimalt 5 plassar per eining

Utleigeeining i einebustader: Minimum 1,5 og maksimalt 2 plassar per eining

5 SMÅBÅTHAVN

5.1 Området vikane blir tilrettelagt med mulighet for bygging av servicebygg og båtopptrekk.
Småbåthavna med tilhøyrande anlegg er knytt til eideområder innanfor reguleringsområdet.

§ 8 OMRÅDER FOR ALLMENNUTTIG FØREMÅL

6 Områder for allmennuttig føremål

6.1 I området skal det bli oppført grøndahus / barnehage med tilhøyrande anlegg for dette føremål
6.2 Tillatt grad av utnytting: TU = 50%

§ 10 5 OMRÅDER FOR TRAFIKKFØREMÅL SAMFERDSELSANLEGG

7 OMRÅDER FOR TRAFIKKFØREMÅL SAMFERDSELSANLEGG

7.1 I trafikkområdet formål for samferdselsanlegg skal det bli anlagt

- * Felles kjøreveg med gangfelt
- * Avkjørsel
- * PArkering
- * Anna trafikkareal

7.2 Anlegget skal bli opparbeida med den inndeling av dei respektive formål som er synt på planen

7.3 Vegskjering mot byggeområder, friområde og fellesareal skal sikrast. må vere sikra med gjerder når området blir tatt i bruk.

7.4 Terrenginngrep i forbindelse med veganlegg skal skje så skånsamt som mogleg. Vegskjering og fylling skal søkast planta til eller opparbeidast på annan tiltalande måte. Eksisterande vegetasjon og større trær må i størst mogleg utstrekning bli bevart.

7.5 I området mellom fisiktlinja og vegformål (frisiksoner) skal det ved kryss og avkjørsle vere fri sikt i ein høgde på 0,5 m over tilstøytane vegars planum (jmf. Føresagnene i veglova § 31).

7.6 Største stigning på veg er 1:8

8 KJØREVEG

8.1 Vegbreidde for tilkomstveg skal vere 3,5 meter

Hovudveg: 5 meter vegbreidde + 2 meter gangfelt

Tilkomstveg: 3,5 meter

8.2 Krav til parkeringsdekning er som følger:

Bygg til Rekkehus: 2 plassar per eining

Fleirmannsbustader: 2 plassar per eining

Einebustader: 2 plassar per eining

Utleigeeining i einebustader: 1 plass i tillegg

8.3 Snuhammer skal bli tilrettelagt ved alle blindvegar som fører til fleire enn 5 bustader

9 AVKJØYSEL

9.1 Avkjørsel skal opparbeidast som vist på plankart.

9.2 Punktmarkering i plankart er juridisk bindande for plassering av avkjørsel.

9.3 Avkjørsel til bustadformål skal gå fram av situasjonsplan og bli lagt fram ved søknad om byggeløyve.

§ 10 FRIOMRÅDE GRØNSTRUKTUR

10 FRIOMRÅDE

10.1 Friområde skal vere open for allmenn ferdsel og kan nyttast til rekreasjon, uteopphold og friluftsliv.

10.2 Det er ikkje høve til å føre opp stengsel i form av gjerde, port eller liknande innanfor formålet.

10.3 Innanfor formålet kan det etablerast enkle tilretteleggingstiltak for ålmenta si bruk av området, sti og universelt utforma gangveg i samråd med kommunen. Døme på enkle tilretteleggingstiltak kan vere gapahuk, grillplass, leikeapparat, bord og benkar og enkle toalettbygg. Det er ikkje tillatt med tiltak som kan redusere opplevingsverdiane.

11 TURVEG

11.1 Turveg GT1 og GT2 skal vere open for allmenn ferdsel.

11.2 Turvegen skal bli bevart som den er. Skjer det skade på vegen i forbindelse med utbygging av formål for bustad skal turvegen reetablerast med same kvalitet

11.3 Det er ikkje høve til å føre opp stengsel i form av gjerde, port eller liknande innanfor formålet.

skal nyttast til sport og leik. Naudsynte byggverk og anlegg for dette, som ikkje er til hinder for områdets bruk som friområde, kan bli oppført etter godkjenning frå kommunen. Det skal bli tilrettelagt friområde som merka i reguleringsplankartet.

11.4

§ 10 OMSYNSSONER

12 FRISIKT

12.1 Frisikt skal opparbeidast som synt i plankartet

12.2 I område for frisikt skal det ikkje vere sikthindrande vegetasjon, gjerder, murar eller andre synshinder med høgde på over 0,5 meter.

12.3 Enkeltståande trær, stolpar eller liknande kan tillatast.

§ 8 SPESIALOMRÅDE

13 SPESIALOMRÅDE

13.1 FRILUFTSOMRÅDE

Området skal ikke bli opparbeida. Delar av skråninga er ikke utnyttbar

13.2 BALPLASS

Balplass skal vere tilgjengeleg for alle innanfor planområdet. Vedlikehald av områder skal vere fordelt mellom samlede tomter.

13.3 SMÅBÅTHAMN

Trafikk i sjø er knytt til småbåthamn

§ 9 FELLESOMRÅDE

14 FELLESOMRÅDER

14.1 Det synte fellesområde skal vere felles for følgande eideomar:

1: Fellesområde skal kunne nyttast til biloppstillingsplass for hytteeideomar i områder

14.2 Dei synte tilkomstvegar er felles for dei tilstøytane eideomar

14.3 Dei synte felles leikeareal er felles for dei følgande felt dei hører inn under

Lek 1: Felt 1 og 2

Lek 2: Felt 1, 2 og 4

Lek 3: Felt 3, 4 og 5

Lek 4: Felt 5, 6 og 7

Lek 5: Felt 6

Lek 6: Felt 7

Lek 7: Felt 6 og 7

14.4 Eideommane som blir spesifisert skal vere ansvarleg for opparbeiding, planting og vedlikehald av fellesareal og leikeareal.

Leikearealet skal bli tilrettelagt i tråd med pkt. 9.3 samt med mindre leikeplassar som blir tilrettelagt på byggeplan.