

Rørdeler

Produkt : Epoxy belagte rørdeler i blå farge - alle typer og varianter av disse. Inbefatter også alle typer bend .

Produsent/leverandør: Ulefos Esco AS



Anvendelsesområde:

Anvendelsesområde er angitt på våre datablad for den enkelte type rørdel. Dersom mediet inneholder spesielle stoffer skal alle forhold omkring dette oppgis ved bestilling.

Transport og lagring:

Det er viktig at produktene transporteres og håndteres forsiktig og beskyttes mot slag som kan skade overflatebehandlingen. Alle overflateskader skal repareres omgående for å hindre punkt-korrosjon og vårt epoxy-repr.sett Type nr. S-1112 (NRF 2068001) skal benyttes.

Ved løfting av produktene kan nylonstropp eller lignende brukes, bruk ALDRI kjetting.

Produkter som er pakket i esker **skal** transporteres og lagres tørt slik at produktet beskyttes helt frem til innmoneringsstedet. Dersom esken er blitt våt må den ikke løftes med rørdelen i .

Overflatebehandlingen (epoxy-belegget) er ikke UV resistent og fargen vil blekne ved eksponering i sollys. Imidlertid vil kvaliteten på selve belegget være like god.

Montering: (se monteringsveiledning for det enkelte produkt)

Kontroller at det ikke er trykk på ledningen!

Det skal benyttes skiver på begge sider av boltene ved flensetilkoblinger for å beskytte overflatebelegget. Tiltrekk diagonalt (se egen monteringsveiledning). Før rørdelen taes i bruk, må ledningsnettet tømmes for grus, sand og andre fremmedlegemer.

Ulefos anbefaler bruk av flenspakninger som er tilpasset den aktuelle rørdelen og som tilfredsstill NS-EN 1514-1. Samt å følge VA-Miljøblad Nr 83 sine retningslinjer. Ulefos svarer ikke for feil hvis produkter som ikke oppfyller alle disse anbefalingene er blitt brukt.

Vedlikehold

Produktene er konstruert for vedlikeholdsfri drift. Alle overflateskader skal repareres omgående for å hindre punkt-korrosjon og vårt epoxy-repr.sett Type nr. S-1112 skal benyttes.

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.