

FDV dokument: PP Grunnavløpsrør

Produkt	PP Grunnavløpsrør														
Produsent	Hallingplast AS, Kleivi, 3570 Ål														
Anvendelse	Rør til bruk for avløps- og overvannsystemer i grunn														
Tekniske data	<table><tr><td>Dimensjoner</td><td>110, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500 og 630mm</td></tr><tr><td>Rørklasser</td><td>SN8, SN10 og SN16</td></tr><tr><td>Muffer</td><td>≤200mm har fast muffe, ≥250mm har påmontert dobbelmuffe</td></tr><tr><td>Materiale</td><td>PP-HM (Polypropylene)</td></tr><tr><td>Farge</td><td>Rødbrun, grå eller svart</td></tr><tr><td>Densitet</td><td>Ca. 0,9 kg/dm³</td></tr><tr><td>Pakning</td><td>EPDM "Safety Lock"</td></tr></table>	Dimensjoner	110, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500 og 630mm	Rørklasser	SN8, SN10 og SN16	Muffer	≤200mm har fast muffe, ≥250mm har påmontert dobbelmuffe	Materiale	PP-HM (Polypropylene)	Farge	Rødbrun, grå eller svart	Densitet	Ca. 0,9 kg/dm ³	Pakning	EPDM "Safety Lock"
Dimensjoner	110, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500 og 630mm														
Rørklasser	SN8, SN10 og SN16														
Muffer	≤200mm har fast muffe, ≥250mm har påmontert dobbelmuffe														
Materiale	PP-HM (Polypropylene)														
Farge	Rødbrun, grå eller svart														
Densitet	Ca. 0,9 kg/dm ³														
Pakning	EPDM "Safety Lock"														
Godkjent	Sertifisert i h.t. NS-EN1852 (Nordic Polymark)														
Kvalitetssikring	Hallingplast AS er sertifisert i h.t. til NS-EN ISO 9001:2008														

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)

Brannfare	Antennespunkt 360 gr. C, ingen reell fare
Helsefare	Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine. Kvalme og uregelmessig pust.
Førstehjelp	Ved symptomer som beskrevet over; sørg for frisk luft og tilkall lege

Service- og vedlikeholdsinstruks

Lagring	Rørene lagres på plant underlag med 2-3 labanker pr. pakke. Rørene bør oppbevares i pakker. Anbefalt lagringstid utendørs er 1 år, men materialet forringes ikke ved lengre tids lagring utendørs.
Montering/skjøting	Rørene sammenføres med muffe m/integrert gummipakning. Det henvises til leggeanvisning.
Rørdeler	Rørene er tilpasset rørdeler av samme dimensjoner
Service	Produktet krever ingen service
Vedlikehold	Produktet krever ingen vedlikehold bortsett fra evt. spyling/staking
Reservedeler	Skadet rør erstattes med samme type rør
Annet	Kontakt Hallingplast AS ved spørsmål og utfyllende informasjon om produkter