

FDV dokumentasjon. (Forvaltning, drift og vedlikehold)

Generelt:

Denne generelle dokumentasjonen gjelder sammen med **produktbladet** for produktet og **vår generelle monteringsanvisning**.

Produktblad og monteringsanvisning finnes i vår produktperm eller på www.furnes-hamjern.no

Produktbladet angir bruksområde, NRF nr., artikkelnr., betegnelse, materiale, standard, klasse, vekt samt målskisse og bilde/tegning av produktet.

Produsent / leverandør:

Produkter merket "FURNES" er produsert ved FURNES-HAMJERN SCC as avdeling FURNES eller avdeling HAMJERN i Norge eller hos en av våre underleverandører.

Vår forretningsadresse er:

FURNES-HAMJERN SCC as postboks 4003, 2306 Hamar,

tlf. 62543200, faks. 62543201,

e post salg.furnes@furnes-hamjern.no ,

webbadresse www.furnes-hamjern.no .

FURNES-HAMJERN SCC as eies av FURNES-HAMJERN HOLDING.

Sertifisering:

FURNES-HAMJERN SCC as med avdelingene FURNES og HAMJERN er sertifisert i henhold til NS-EN ISO14001 og NS-EN ISO 9001.

Produkter merket med NS- kronemerke er sertifisert av Nemco Certification AS.

Våre sertifikater er tilgjengelige på www.furnes-hamjern.no

Miljødeklarasjon:

- Metall

Ulike kvaliteter av støpejern er basert på resirkulert stålskrap, råjern og andre tilsetningsstoffer. Støpejernet lages i henhold til NS-EN 1561 og NS-EN 1563.

- Slite -/demperinger og pakninger.

Disse leveres i polyuretan, gummi, HDPE og TPE avhengig av formål og bruksområde.

- Maling

Skjold Aqua Primer, vannbasert maling.

- Emballasje

Gjenbrukbare standardiserte paller av tre og krympeplast laget av PVC.

Lagring:

Ingen særlige hensyn må tas ved lagring av produktene. Oksydasjon av støpejernsoverflaten kan forekomme når denne blir utsatt for fuktighet, dette forringer imidlertid ikke produktets bruksegenskaper.

Vedlikehold:

Levetiden for gategods er avhengig av trafikkbelastningen. Når produktene ikke utsettes for trafikkbelastning er levetiden >10 år. Gategods i vei bør inspiseres, uten demontering/åpning, minst en gang pr år. Da gjennomføres:

- Visuell kontroll. Synlige feil og mangler undersøkes nærmere og nødvendige utskiftninger foretas. Ved mønsterdybde under 1mm byttes lokk og ramme.
- Rammen skal sitte fast i asfaltoverflaten og i nivå med denne. Avvik krever reinstallerings av rammen.
- Klappende lokk skiftes til lokk med slite-/dempering. Slitt pakning eller slite-/dempering skiftes.

Resirkulering:

Materialene som brukes avgir ingen gasser eller inneholder miljøskadelige elementer. Våre støpejernsprodukter er 100% resirkulerbare.

Slite -/demperinger og pakninger kan avhengig av materialet resirkuleres eller deponeres som vanlig avfall.

Malingen er vannbasert og har ingen skadelig effekt på miljøet.