

Vitek Miljø AS

**Skeieveien 76
5239 Rådal
Tel: Fax:
eMail: post@vitek.no**

Tetthetsprøving Nordhordaland Nærinspark S21mini-S26mini 160PVC

Oppdragsgiver : **Flage Maskin AS
Bjørkemoen 46
5700 Voss**

Prosjektnummer: **2146**

Prosjekt: **Ordrenr:22034202**

Prosjektstart: **08.04.2022 11:53:33**

Ledningseier **Alver kommune**


Siste endring: **08.04.2022 12:00:46**

Vitek Miljø AS

5239 Rådal - Skeieveien 76 - Tel :

Oppdragsgiver :Flage Maskin AS
Bjørkemoen 46
5700 Voss**Ledningseier**

Alver kommune

Rapport Tetthetsprøving Rør - Luft/EN 1610

Sted	:		Tegningsnr.:	: GH01-C
Sted	:	Eikangervåg	Strekn.nummer	: S21mini-S26mini
Adresse	:	Nordhordaland Næringspark	Fra	: S21mini
Operatør	:	01. Rune Bruland	Til	: S26mini
Prøveutstyr	:	MASTERTEST® SN:150501	Lengde prøvestrekk	: 13,7 m
Ordrenr.	:	2146	Rørprofil	: Krets
Prøvedato	:	08.04.2022 12:00:46	Diameter	: 160 mm
Prøvemethode	:	Luft/EN 1610	Rør-Nr.	: 1
Prøveklasse	:	Luft LC	Innvendig beskyttelse	: Uten
Område	:	Rør		
Materiell	:	PVC		
Bemerkning	:			
Sensor	:	PMC131 -300 - +300 mbar, SN: K4066301052	Sensortest	: 05.10.2021
Godkjenning	:			

Prøvetrykk	: 109,1 mbar	Førfyllingstid	: 0:52 min
Tillatt trykktap	: 15,0 mbar	Prøvetid:	: 3:01 min
Faktisk trykktap	: -6,1 mbar	Resultat	: Godkjent

Operatør

Oppdragsgiver

Ledningseier

Rør Luft/Vakuum

Diameter		Kum		Prøving		
<i>Prøvenr.</i>	<i>Strekn.numme</i>	<i>Fra</i>	<i>Sted</i>	<i>Norm</i>	<i>Prøvetrykk i mbar</i>	<i>Trykktap</i>
<i>Prøvedato</i>	<i>Rør-Nr.</i>	<i>Etter</i>	<i>Adresse</i>	<i>Prosedyre</i>	<i>Lengde i mtr.</i>	<i>Resultat</i>
160						
1	S21mini-S26mini	S21mini	Eikangervåg	EN 1610	100	-6,10
08.04.2022 12:00:46	1	S26mini	Nordhordaland Næringspark	Luft LC	13,7	Godkjent
					Antall	1 Godkjent
					Total lengde i m:	13,73