

Hjelmås VVS AS

Dykkar ref. Sakshandsamar:
Kari Elisabeth Io

5915 HJELMÅS

Vår ref. Telefon
2010/789 - 0 - 56 37 56 77
15093/2011

Arkivkode: Dato:
171/76 07.06.2011

Søknad om tilkopling og utføring av sanitæranlegg - nybygg einebustad m/utleiehusvære.

Sveinung Seim - gnr. 171 bnr. 76 - Seim.

Vi viser til søknad m/vedlagte planteikningar VVS og situasjonsplan, motteke 01.11.2010.

Adresse byggjeplass : Seim, 5912 Seim
Type bygg : Nybygg einebustad m/utleiehusvære.
Type arbeid : Tilkopling og utføring av sanitæranlegg.
Kommunal vassforsyning. Avløp via minirensanlegg.
(Sjå løyve til tiltak gjeve i byggesak 30.05.11).

SØKNADEN ER GODKJENT PÅ FØLGJANDE VILKÅR:

Arbeidet skal utførast etter standard abonnementsvilkår for vatn og avløp.

Dersom det må nyttast trykkauking/reduksjonsventil grunna for lågt eller høgt trykk, er det Konsulent/ansvarleg søkjar/rørleggjar sitt ansvar å undersøkje om det er naudsynt, og utførande rørleggjar/abonntent sitt ansvar å sørgja for og kosta dette. Utforming av anlegg for trykkauke skal beskrivast/teiknast og godkjennast spesielt, før endeleg tilknytning vert utført, jmf. standard abonnementsvilkår.

Vi gjer merksam på at det er krav om 90 cm mellom topp hovedavløpsledning og lavaste sluk i hus.

For vannledning som går gjennom tomt må overdekning vera på min. 1,20 m på 63 mm. Dersom det ikkje let seg gjera å få nok overdekning på vannledning, må det gjerast kompensierende tiltak.

Det skal varslast for kontroll og trykkprøving. Innmåling og innlevering av situasjonskart etter anlegget er ferdig skal utførast av ansvarleg rørleggjar, saman med eigenkontrollskjema.

Rekning for tilknytingsgebyr følgjer vedlagt til søkjar, og ein gjer merksam på at arbeidet ikkje må ta til før gebyr er betalt. Rørleggjarfirma pliktar å undersøkje dette før oppstart.

Med helsing

for

Arne Eikefet
einingsleiar teknisk drift

Kari Elisabeth Io
saksbehandlar

Kopi til: Sveinung Seim, Lurevegen 208 B, 5912 Seim



