



HOVEDTASJEPLAN

Yttervegg: 148 mm + 48 mm innledning, 150x50 mm isolasjon (iht. energiberegning)
 SG = Personikkerhetsglass
 Dagslyskrav tilfredssett hvis glass har lystransmisjon (LT) 70% eller bedre, jfr. TEK 17, § 13-7.
 Trinnfri gangatkomst fra biloppstillingsplass til inngang, svingning maks 1:15 (evt. 1:12 inntil 5m), jfr. TEK 17, § 8-5.
 Tilgjengelig boenhet (snuareal i iht. TEK 17, § 12-7).

EGEN TYPE
 Nostalgi
 TEK17 01.07.2017



SØKNADSTEGNING

Prosjekt: **BOLIG - EGEN TYPE+ Nostalgi**
 Tegning vedr.: **PLAN**

Tilshaver: **ELIN THERESE STEVNEBØ**
 Byggested: **ALVER, Bøvågen**
 Arkitekt: **E.A. SMITH AS AVD. HIBA HUS - 5239 RÅDAL**
 Leverandør: **STEVNEBØ BYGGEVARE AS - 5937 BØVÅGEN**

Rev.: 01 Dato: 12.03.2022 sgn. R5 Vedr.: Justering takoverbygget omr. etc.

AREAL:	Type	Navn	Eenlse	Areal
B0A	Plan		1. Eenlse	127,3
	Utv bod		1. Eenlse	5,3
	Utv bod		1. Eenlse	11,3
				143,9 m²
B0A	Bolig		1. Eenlse	212,2
				212,2 m²

Prosjekt ID: 22-005
 Tegn nr.: S01
 Målestokk: 1:100 A3
 Dato: 07.03.2022
 Tegnet av: RS
 TIT: 40006375
 TIT: 56 34 94 60

