



Frode Sigbjørn Aakvaag  
Storsteinen 23  
5911 ALVERSUND

Referanser:  
Dykkar:  
Vår: 22/3809 - 22/47797

Saksbehandlar:  
Einar Aase  
einar.aase@alver.kommune.no

Dato:  
04.07.2022

## Referat fra forhåndskonferanse - gbnr 134/181 Hilland

Førehåndskonferanse er ein gjensidig orientering om rammeføresetnader for det aktuelle tiltaket og krav knytt til plangrunnlag, infrastruktur, lovverk og saksgang for søknaden. Førehåndskonferansen gjev ingen binding i forhold til den vidare sakshandsaminga.

Orienteringa er gjevne på bakgrunn av dei opplysningane som er sendt inn i forkant og/eller lagt fram i møte. Vi gjer merksam på at endring i plangrunnlag, merknader frå naboar, merknader frå offentlege instansar og politiske vedtak med vidare vil kunne føra til krav om endring av prosjektet, lengre tid til sakshandsaming og endring av sakshandsamingsprosessen.

For krav til førehåndskonferanse vert det vist til byggesaksforskrifta § 6-1.

Referatet skal dokumentere dei føresetnader som er lagt til grunn, og gjev grunnlag for vidare handsaming. Referatet skal slutførast i førehåndskonferansen og kommunen skal straks gjere referatet tilgjengeleg for tiltakshavar. Referatet skal følgje med som vedlegg til ein eventuell byggesøknad.

Førehåndskonferanse er ei gebyrlagt teneste, jf. Alver kommune si gebyrforskrift.

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>Tiltak</b>           | Førehåndskonferanse<br>Gbnr: 134/181 |
| <b>Tiltakshavar</b>     | Frode Sigbjørn Aakvaag               |
| <b>Ansvarleg søkjar</b> |                                      |
| <b>Møtestad</b>         | Rådhuset                             |
| <b>Møtedato</b>         | 04.07.2022, kl.10:00                 |

|  |   |
|--|---|
| <b>Til stades i møtet frå kunde og kommune</b> | Frå kommunen: Einar Aase og Josep Gayrbekov<br><br>Frå kunde:<br>Frode Sigbjørn Aakvaag<br>Teresa Aakvaag<br><br>Jens Bjordal |
|  |   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Søklar kom med følgjande orientering om tiltaket</b> | <p>Vi tenker å bruke vedlagte tegninger av naust, men skal speilvende det, og gjøre noen endringer på vinduene. I tillegg er ikke kai/brygge tenkt slik som tegningen.</p> <p>På denne forhåndskonferansen ønsker vi å få vite hva som er mulig å gjøre i forhold til planering av tomten, støping av kai/ brygge evt. brygge i tre, evt. opptrekk til båt, evt kran til å løfte båten på land.</p> <p>Hei Einar.</p> <p>Vi har laget noen punkter som vi lurer på.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* er det mulig for å koble seg til strømmettet?</li> <li>* er det mulig å koble seg til vann, evt ha takvann?</li> <li>* kan vi sprengje og planere ut tomten?</li> <li>* hvor nærmt grensene kan vi bygge?</li> <li>* opptrekk/kran?</li> <li>* kai/brygge evt. flytebrygge</li> </ul> |
|---|--|


## Sakshandsaming

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Sakstype</b> | <p><input checked="" type="checkbox"/> Tiltak som krev søknad, løyve og ansvarsrett jf. pbl. § 20-3</p> <p>I utgangspunktet krav om ansvarleg føretak. Det kan vurderast om visse tiltak kan takast etter pbl.§20-4 med fritak frå ansvarsrett. Dette er noko vanskeleg å ta stilling til før det er avklart kva tiltak som vert søkt om, samt omfanget av t.d planeringa/terrenginngrepa.</p> <p>Det vil i tilfelle bli eit spørsmål om tiltak fell under pbl.§20-4 bokstav e), og om det er grunnlag for å fritta frå ansvarsrett jf. pbl.§23-8.</p> <p><input type="checkbox"/> Tiltak som krev søknad og løyve, jf. pbl. § 20-4</p> <p><input type="checkbox"/> Tiltak som ikkje krev søknad og løyve, jf. pbl. § 20-5</p> <p><input type="checkbox"/> Tiltak som vert handsama etter anna lovverk, jf. pbl. § 20-6</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Søknad om dispensasjon, jf. pbl § 19-1</p> <p>Alle tiltak krev dispensasjon frå byggegrense mot sjø.</p> <p>Skildra tiltak er i utgangspunktet underlagt plankrav jf. føresegn 2.2. Det må søkjast dispensasjon eller visast til fritak frå dette.</p> <p>Tiltak i sjø kan utløyse krav om dispensasjon frå arealføremål i sjø, jf. føresegn 3.5.1.</p> <p><b>Søknadsprosess</b></p> <p>Dersom tiltak krev løyve etter anna lovverk, til dømes ved handsaming frå Bergen hamn, vil ikkje kommunen kunne gje løyve i eitt trinn før naudsynt løyve frå anna mynde ligg føre. Det er jamvel mogeleg å søkje om dispensasjonar og/eller rammeløyve før endeleg avklaring med anna mynde.</p> <p>Minner om at dispensasjonar kan avklarast i forkant av søknad om tiltak, som vart diskutert i møtet. Ved slik framgangsmåte må det søkjast om sjølve tiltaka etter dispensasjon er avklart.</p> |
|-----------------|---|

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Tiltaksklasse SØK</b> | <p><input type="checkbox"/> Tiltaksklasse 1      <input type="checkbox"/> Tiltaksklasse 2      <input type="checkbox"/> Tiltaksklasse 3</p> <p>Kompleksitet og moglege konsekvensar av feil og manglar, er avgjerande for val av tiltaksklasse. Val av tiltaksklasse kan verta endra i løpet av prosessen.</p> |
| <b>Nabotilhøve</b>       | <p><input checked="" type="checkbox"/> Naboar og tverrbuar skal ha varsel i samsvar med naboliste og situasjonskart, jf. pbl. § 21-3.</p>  |

|  |   |                          |                 |                          |                                     |                          |            |                          |                                    |                          |  |                          |                               |                                     |  |                          |                              |                          |  |                          |                               |                          |                               |                          |                      |                          |                  |
|--|---|--------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
|  | <p>Tiltaket skal vera plassert minimum 4 meter frå eigedomsgrensa, jf. pbl. § 29-4, med mindre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Det er sett anna byggegrense i plan</li> <li><input type="checkbox"/> Det vert søkt om dispensasjon</li> <li><input type="checkbox"/> Det ligg føre skriftleg samtykke frå nabo, jf. pbl § 29-4 3.ledd bokstav b</li> <li><input type="checkbox"/> Kommunen kan godkjenne nærare plassering av garasjar, uthus og liknande mindre tiltak jf. pbl § 29-4 3.ledd bokstav b, jf. TEK10 § 6-4</li> </ul>  |                          |                 |                          |                                     |                          |            |                          |                                    |                          |  |                          |                               |                                     |  |                          |                              |                          |  |                          |                               |                          |                               |                          |                      |                          |                  |
| <b>Situasjonsplan/<br/>utomhusplan</b>   | <p>Situasjonsplan må visa alle tiltaka søknaden gjeld.<br/>Krav til innhald er til dømes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Målsatt med ytre mål</li> <li>• Vise avstand til nabogrense</li> <li>• Vise møneretning</li> <li>• Vise byggegrenser</li> <li>• Vise avstand til midtline til offentleg veg</li> <li>• Vise murar/terrenginngrep</li> </ul> <p>uteopphaldsareal</p>  |                          |                 |                          |                                     |                          |            |                          |                                    |                          |  |                          |                               |                                     |  |                          |                              |                          |  |                          |                               |                          |                               |                          |                      |                          |                  |
| <b>Teikningar</b>  | <p>Det må sendast inn teikningar i målestokk. I teikningsgrunnlaget skal det leggst ved teikningar av alle fasadar, planløysing med målsett areal på rom, og snitt. Mønehøgde og gesimshøgde skal gå fram.</p> <p>Ved søknad om endring av eksisterande bygg må det leggst ved:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Fasadar og planløysing før endring</li> <li><input type="checkbox"/> Fasadar og planløysing etter endring, der endringar er tydeleg markert</li> </ul>  |                          |                 |                          |                                     |                          |            |                          |                                    |                          |  |                          |                               |                                     |  |                          |                              |                          |  |                          |                               |                          |                               |                          |                      |                          |                  |
| <b>Uavhengig kontroll</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Obligatorisk uavhengig kontroll, jf. SAK § 14-2</li> <li><input type="checkbox"/> Kommunen krev uavhengig kontroll i tiltaket, jf. SAK § 14-3.</li> </ul> <p>Følgjande ansvarsområde må ha uavhengig kontroll:</p>  |                          |                 |                          |                                     |                          |            |                          |                                    |                          |  |                          |                               |                                     |  |                          |                              |                          |  |                          |                               |                          |                               |                          |                      |                          |                  |
| <p><b>Godkjenning/uttale etter anna lovverk, jf. SAK § 6-2</b></p> <p>Der forholdet til anna mynde ikkje er avklart ved innsending av søknad, vert søknaden sendt på høyring og/eller oversendt for vedtak etter det aktuelle lovverk.</p> | <table border="1"> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Arbeidstilsynet</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Direktoratet for mineralforvaltning</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Brannvesen</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Forurensningsstyresmakt – Kommunal</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Forurensningsstyresmakt – Statsforvaltaren</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Friluftsstyresmakt - Kommunal</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Havnestyresmakt – Kommunal/Bergen om Omland Havnevesen</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Havnestyresmakt - Kystverket</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Helsestyresmakt - Kommunens helseteneste</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Helsestyresmakt - Mattilsynet</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Jordlovsstyresmakt - Kommunal</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Kyrkjeleg styresmakt</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Luffartstilsynet</td></tr> </table> | <input type="checkbox"/> | Arbeidstilsynet | <input type="checkbox"/> | Direktoratet for mineralforvaltning | <input type="checkbox"/> | Brannvesen | <input type="checkbox"/> | Forurensningsstyresmakt – Kommunal | <input type="checkbox"/> | Forurensningsstyresmakt – Statsforvaltaren | <input type="checkbox"/> | Friluftsstyresmakt - Kommunal | <input checked="" type="checkbox"/> | Havnestyresmakt – Kommunal/Bergen om Omland Havnevesen | <input type="checkbox"/> | Havnestyresmakt - Kystverket | <input type="checkbox"/> | Helsestyresmakt - Kommunens helseteneste | <input type="checkbox"/> | Helsestyresmakt - Mattilsynet | <input type="checkbox"/> | Jordlovsstyresmakt - Kommunal | <input type="checkbox"/> | Kyrkjeleg styresmakt | <input type="checkbox"/> | Luffartstilsynet |
| <input type="checkbox"/>   | Arbeidstilsynet   |                          |                 |                          |                                     |                          |            |                          |                                    |                          |  |                          |                               |                                     |  |                          |                              |                          |  |                          |                               |                          |                               |                          |                      |                          |                  |
| <input type="checkbox"/>   | Direktoratet for mineralforvaltning   |                          |                 |                          |                                     |                          |            |                          |                                    |                          |  |                          |                               |                                     |  |                          |                              |                          |  |                          |                               |                          |                               |                          |                      |                          |                  |
| <input type="checkbox"/>   | Brannvesen  |                          |                 |                          |                                     |                          |            |                          |                                    |                          |  |                          |                               |                                     |  |                          |                              |                          |  |                          |                               |                          |                               |                          |                      |                          |                  |
| <input type="checkbox"/>   | Forurensningsstyresmakt – Kommunal  |                          |                 |                          |                                     |                          |            |                          |                                    |                          |  |                          |                               |                                     |  |                          |                              |                          |  |                          |                               |                          |                               |                          |                      |                          |                  |
| <input type="checkbox"/>   | Forurensningsstyresmakt – Statsforvaltaren  |                          |                 |                          |                                     |                          |            |                          |                                    |                          |  |                          |                               |                                     |  |                          |                              |                          |  |                          |                               |                          |                               |                          |                      |                          |                  |
| <input type="checkbox"/>   | Friluftsstyresmakt - Kommunal   |                          |                 |                          |                                     |                          |            |                          |                                    |                          |  |                          |                               |                                     |  |                          |                              |                          |  |                          |                               |                          |                               |                          |                      |                          |                  |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | Havnestyresmakt – Kommunal/Bergen om Omland Havnevesen  |                          |                 |                          |                                     |                          |            |                          |                                    |                          |  |                          |                               |                                     |  |                          |                              |                          |  |                          |                               |                          |                               |                          |                      |                          |                  |
| <input type="checkbox"/>   | Havnestyresmakt - Kystverket  |                          |                 |                          |                                     |                          |            |                          |                                    |                          |  |                          |                               |                                     |  |                          |                              |                          |  |                          |                               |                          |                               |                          |                      |                          |                  |
| <input type="checkbox"/>   | Helsestyresmakt - Kommunens helseteneste  |                          |                 |                          |                                     |                          |            |                          |                                    |                          |  |                          |                               |                                     |  |                          |                              |                          |  |                          |                               |                          |                               |                          |                      |                          |                  |
| <input type="checkbox"/>   | Helsestyresmakt - Mattilsynet   |                          |                 |                          |                                     |                          |            |                          |                                    |                          |  |                          |                               |                                     |  |                          |                              |                          |  |                          |                               |                          |                               |                          |                      |                          |                  |
| <input type="checkbox"/>   | Jordlovsstyresmakt - Kommunal   |                          |                 |                          |                                     |                          |            |                          |                                    |                          |  |                          |                               |                                     |  |                          |                              |                          |  |                          |                               |                          |                               |                          |                      |                          |                  |
| <input type="checkbox"/>   | Kyrkjeleg styresmakt  |                          |                 |                          |                                     |                          |            |                          |                                    |                          |  |                          |                               |                                     |  |                          |                              |                          |  |                          |                               |                          |                               |                          |                      |                          |                  |
| <input type="checkbox"/>   | Luffartstilsynet  |                          |                 |                          |                                     |                          |            |                          |                                    |                          |  |                          |                               |                                     |  |                          |                              |                          |  |                          |                               |                          |                               |                          |                      |                          |                  |

|   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/>                                  | Kulturminne – Fylkeskommunen   |
| <input type="checkbox"/>                                  | Kulturminne – Bergens sjøfartsmuseum   |
| <input type="checkbox"/>                                  | Sivilforsvaret   |
| <input type="checkbox"/>                                  | Vegstyresmakt – Kommunal   |
| <input type="checkbox"/>                                  | Vegstyresmakt - Statens vegvesen   |
| <input checked="" type="checkbox"/>                       | <p>Anna:<br/>Tiltak i sjø må til Bergen hamn. Dersom det krev løyve frå Bergen hamn må det liggje føre før søknad i eitt-trinn.</p> <p>Dispensasjonar vil bli sendt til Statsforvaltaren i Vestland og Vestland fylkeskommune.</p> |
| Søklar kan sjølv leggja saka fram for andre styresmakter. |  |

| Plangrunnlag                                    |  |   |  |  |   |   |   |                                       |   |                                    |   |   |                               |
|---|--|---|--|--|---|---|---|---------------------------------------|---|------------------------------------|---|---|-------------------------------|
| <b>Planstatus</b>                               | <table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Kommuneplan</td> <td><input type="checkbox"/> Pågåande planarbeid</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Reguleringsplan</td> <td><input type="checkbox"/> Områderegulering</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Utbyggingsplan</td> <td><input type="checkbox"/> Detaljregulering</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Omsynssooner</td> <td><input type="checkbox"/> Bygge- og deleforbod</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Uregulert</td> <td><input type="checkbox"/> Energipolitisk handlingsplan</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Lokale vedtekter</td> <td><input type="checkbox"/> Anna</td> </tr> </table> | <input checked="" type="checkbox"/> Kommuneplan | <input type="checkbox"/> Pågåande planarbeid | <input type="checkbox"/> Reguleringsplan | <input type="checkbox"/> Områderegulering | <input type="checkbox"/> Utbyggingsplan | <input type="checkbox"/> Detaljregulering | <input type="checkbox"/> Omsynssooner | <input type="checkbox"/> Bygge- og deleforbod | <input type="checkbox"/> Uregulert | <input type="checkbox"/> Energipolitisk handlingsplan | <input type="checkbox"/> Lokale vedtekter | <input type="checkbox"/> Anna |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kommuneplan | <input type="checkbox"/> Pågåande planarbeid   |   |  |  |   |   |   |                                       |   |                                    |   |   |                               |
| <input type="checkbox"/> Reguleringsplan        | <input type="checkbox"/> Områderegulering  |   |  |  |   |   |   |                                       |   |                                    |   |   |                               |
| <input type="checkbox"/> Utbyggingsplan         | <input type="checkbox"/> Detaljregulering  |   |  |  |   |   |   |                                       |   |                                    |   |   |                               |
| <input type="checkbox"/> Omsynssooner           | <input type="checkbox"/> Bygge- og deleforbod  |   |  |  |   |   |   |                                       |   |                                    |   |   |                               |
| <input type="checkbox"/> Uregulert              | <input type="checkbox"/> Energipolitisk handlingsplan  |   |  |  |   |   |   |                                       |   |                                    |   |   |                               |
| <input type="checkbox"/> Lokale vedtekter       | <input type="checkbox"/> Anna  |   |  |  |   |   |   |                                       |   |                                    |   |   |                               |
| <b>Plannamn</b>                                 | Kommunedelplan for Knarvik, Alversund og Alverstraumen (plan-id: 1263-201701)  |   |  |  |   |   |   |                                       |   |                                    |   |   |                               |
| <b>Føremål</b>                                  | Andre bygg og anlegg   |   |  |  |   |   |   |                                       |   |                                    |   |   |                               |
| <b>Planføresegner</b>                           | <p><input checked="" type="checkbox"/> Maksimal utnyttingsgrad og reknemåte:<br/>Maksimalt 40 m<sup>2</sup> BRA.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Maksimal gesims-/ mønehøgd:<br/>Maksimalt 5 meter frå topp ferdig golv</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Byggegrense/byggelinje:</p> <p>Avstandskrav er i utgangspunktet 4 meter frå nabogrense.</p> <p>Tiltak er vidare i strid med byggegrense mot sjø vist med stripla linje:</p>    |   |  |  |   |   |   |                                       |   |                                    |   |   |                               |

|                          |   |
|--------------------------|---|
|                          | <input type="checkbox"/> Frisiktsone:<br><input type="checkbox"/> Krav til møneretning/takform:<br>Bør ha saltak<br><input type="checkbox"/> Krav til takvinkel:<br>Bør ha takvinkel mellom 35 grader og 45 grader.<br><input type="checkbox"/> Spesielle krav til terreng, gjerder, murar m.m.:<br><input checked="" type="checkbox"/> Anna:<br>Vindaugsareal si dagslysflate skal ikkje overstige 3% av BRA.<br><br>Altan, utkraging eller terrasse er ikkje tillate. |
| <b>Rekkjefølgjekrav</b>  |   |
| <b>Utbyggingsavtalar</b> |   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Dispensasjon</b><br><br>Dispensasjon krev grunnlagt søknad. Dispensasjon må nabovarlast, enten særskilt eller saman med byggeløyve. | Dette tiltaket krev dispensasjon frå: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Gjeldande kommuneplan/kommunedelplan for følgjande føremål/føresegnar: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dersom naust er i strid med utformingskrav for naust i føresegn 3.1.8, vil det krevje dispensasjon.</li> <li>- Det er i utgangspunktet krav om reguleringsplan. Det må søkjast om dispensasjon frå dette plankravet. Eventuelt må det argumenterast for at det ligg føre grunnlag til unntak frå plankrav jf. føresegn 2.2.1.</li> <li>- Tiltaka er i strid med byggegrense i kommunedelplan. Det må søkjast om dispensasjon frå denne. Det gjeld alle tiltak.</li> <li>- Eventuell etablering av flytebrygge vil krevje dispensasjon frå arealføremål «bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsoner», plankrav, samt byggegrense mot sjø.</li> <li>- Etablering av brygge vil krevje dispensasjon frå plankrav, arealføremål «bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsoner», samt byggegrense mot sjø.</li> <li>- Etablering av båtslepp krev dispensasjon frå byggegrense mot sjø, arealføremål «bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsoner»,</li> </ul> </li> </ul> |
|--|---|

|                           |  |
|---------------------------|--|
|                           | <p>og plankrav – med mindre ein kan vise til fritak frå plankrav.</p> <p><input type="checkbox"/> Plan- og bygningslova:</p> <p><input type="checkbox"/> Forskrifter:</p> <p><input type="checkbox"/> Vedtekter:</p> <p><input type="checkbox"/> Anna:</p> |
| <b>Vurdering/merknad:</b> | [skriv inn kva som vart diskutert ift. dispensasjon, eventuelle signal om positiv/negativ]   |

| Infrastruktur                               |  |   |                                      |  |                                       |   |                                  |
|---|--|---|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---|----------------------------------|
| <b>Vatn- og avløp</b>                       | <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Offentleg vatn</td> <td><input type="checkbox"/> Privat vatn</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Offentleg avløp</td> <td><input type="checkbox"/> Privat avløp</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Overvasshandtering</td> <td><input type="checkbox"/> Terreng</td> </tr> </table> <p>Det må gå fram av søknaden korleis overvatn frå eigdommen skal handterast.</p> <p>Privat avløp krev søknad om utsleppsløyve dersom dette ikkje ligg føre. Ved privat vatn må søkjar dokumentera tilfredsstillande vassmengd og vasskvalitet.</p> <p>På kart som er vedlegg til søknad om tilknytning til offentleg nett og på kart som er vedlegg til søknad om utsleppsløyve, skal private vatn- og avløpsleidningar og tilknytingspunkt vera teikna inn.</p> <p><input type="checkbox"/> Tinglyst rett til plassering av anlegg med tilhøyrande leidningar må liggja føre</p> <p><input type="checkbox"/> Plassering i samsvar med plangrunnlag</p> | <input type="checkbox"/> Offentleg vatn | <input type="checkbox"/> Privat vatn | <input type="checkbox"/> Offentleg avløp | <input type="checkbox"/> Privat avløp | <input type="checkbox"/> Overvasshandtering | <input type="checkbox"/> Terreng |
| <input type="checkbox"/> Offentleg vatn     | <input type="checkbox"/> Privat vatn   |   |                                      |  |                                       |   |                                  |
| <input type="checkbox"/> Offentleg avløp    | <input type="checkbox"/> Privat avløp  |   |                                      |  |                                       |   |                                  |
| <input type="checkbox"/> Overvasshandtering | <input type="checkbox"/> Terreng   |   |                                      |  |                                       |   |                                  |
| <b>Vurdering/merknad:</b>                   | <p>Innlagt vatn krev godkjend utsleppsløyve.</p> <p>For eventuelle spørsmål angåande krav til utsleppsløyve oppmodast det til å ta kontakt med avdeling for miljø og tilsyn.</p>   |   |                                      |  |                                       |   |                                  |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Tilkomst</b>           | Eigedommen skal ha tilkomst til: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Kommunal veg</li> <li><input type="checkbox"/> Fylkesveg/Europaveg</li> <li><input type="checkbox"/> Tilkomst i samsvar med reguleringsplan</li> <li><input type="checkbox"/> Tilkomst skal skje via privat veg på gbnr [sett inn]</li> <br/> <li><input type="checkbox"/> Tinglyst rett/skriftleg avtale om vegrett med alle aktuelle grunneigarar må ligga føre</li> </ul> |
| <b>Vurdering/merknad:</b> | Krav om 1 parkeringsplass jf. føresegn 2.6.5. Skal ligge i gangavstand. Dette er etter føresegn 5 definert som 500 meter i plan.<br><br>Må dokumentere kvar parkering til naust vil vere etablert. Det må gjerast greie for lengd i gangavstand til denne, samt til om denne parkeringa vil medføre gangavstand i trafikkert veg.<br><br>Ved eventuelt sal av eigedom må det sikrast parkering for naust.   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Visuelle kvalitetar</b> | I § 29-2 i pbl. står det: " <i>Ethvert tiltak skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvalitetar både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering</i> ".<br><br><input type="checkbox"/> Krav til estetikk/tilpassing i reguleringsføresegner. |
| <b>Vurdering/merknad:</b>  | Visse generelle krav til utforming for naust i kommunedelplan føresegn 3.1.8.  |

| <b>Andre tilhøve</b>             |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Klima –og naturtilhøve</b>    | <input type="checkbox"/> Ras<br><input type="checkbox"/> Flom<br><input type="checkbox"/> Støy<br><input type="checkbox"/> Radon |
| <b>Verneinteressar i området</b> |  |
| <b>Høgspenning</b>               |  |
| <b>Privatretslege forhold</b>    |  |



|   |  |
|---|--|
| <b>Avstand til kommunalt ledningsnett</b> | Krav om 4 meter avstand, jf. standard abonnementsvilkår punkt 3.4. Plassering i strid med dette krev søknad om dispensasjon. |
|---|--|

|   |  |
|---|--|
| <b>Oppsummering/avklaring av konkrete spørsmål og problemstillinger</b> | <p>Mogelegheit for påkopling til straumnett:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Må avklare dette direkte med BKK</li> <li>- Framføring av kabel kan vere søknadspliktig</li> </ul> <p>Mogeleg å kople seg på vatn, eventuelt ha takvatn?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dersom innlagt vatn, er det krav om utsleppsløyve.</li> </ul> <p>Sprengje ut og planere tomt?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Føresegn 3.1.8 b) viser til at utbygging skal ta omsyn til friluftsiiteressar og landskap.</li> <li>- Omsyn bak strandsonenevern vil vidare vere førande i dispensasjonsvurdering, og kan legge føring for omfang av inngrep</li> </ul> <p>Kor nær grense kan ein bygge?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utgangspunktet for ubygd eigedom er at det skal vere 4 meter avstand til nabogrense jf. pbl.§29-4 og SAK10 §4-1. Plassering nærmare enn dette krev samtykke frå nabo, eller dispensasjon frå pbl.§29-4.</li> <li>- Eventuelt be kommunen om å vurdere tiltak etter §29-4 tredje ledd b)</li> </ul> <p>Opptrekk/kran/båtslepp</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Søknadspliktig. Krev dispensasjon frå byggegrense mot sjø. Må gjerast ei konkret vurdering ved handsaming av dispensasjon.</li> <li>- I utgangspunktet plankrav med mindre ein kan vise til fritak jf. føresegn 2.2.1 eller 3.1.8 c).</li> <li>- Tiltak i sjø treng avklaring med Bergen hamn. Dersom det krev løyve etter anna lovverk, må det liggje føre før vi kan gje løyve i eitt-trinn.</li> </ul> <p>Etablere kai/flytebrygge?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kai er i samsvar med arealføremål på land. Etablering av kai krev framleis dispensasjon frå byggegrense mot sjø, arealføremål i sjø, samt plankrav jf. føresegn 2.2.</li> <li>- Flytebrygge krev dispensasjon frå arealføremål i sjø, plankrav, samt byggegrense mot sjø.</li> <li>- Tiltak i sjø treng avklaring med Bergen hamn. Dersom det krev løyve etter anna lovverk, må det liggje føre før vi kan gje løyve i eitt-trinn.</li> </ul> |
|---|--|

Søknad om løyve til tiltak sendast til:

Per post:

Alver kommune  
V/Plan og byggesak  
Postboks 4  
5906 Frekhaug

Elektronisk

[post@alver.kommune.no](mailto:post@alver.kommune.no)

Med vennleg helsing  
Alver kommune, Plan og byggesak

Are Frøysland Grande  
Avdelingsleiar

Einar Aase  
Rådgjevar

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

**Mottakarar:**

Frode Sigbjørn Aakvaag

Storsteinen 23

5911

ALVERSUND