



TEGNFORKLARING

Eksisterende	Prosjektert	Eksisterende	Prosjektert
	Vannledning (VL)		Sandfangskum/hjelpesluk m/ristokk (SF/HS)
	Spillvannledning (SP)		Sandfangskum/hjelpesluk m/kjeflesluk (SF/HS)
	Overvannledning (OV)		Sandfangskum/hjelpesluk m/kuppelrist (SF/HS)
	Pumpeledning spillvann (SPP)		Brannhydrant (HY)
	Ledning utgår		Slamavskiller ø2400 V=50 m³
	Stakekum (S/O)		
	Ministakekum (SP/OP mini)		
	Vannledningskum m/brann- og stengeventil (V2/V10)		
	Vannledningskum (VP/V1/V3)		

MERKNAD

- V2 heves for kryssing over eks. ø250mm OV-ledning med ø110mm stikkledning. Eks. vannledning inn og ut av kum tilpasses.
 - Kumbunn S2 skiftes fra rettlop til grenlop for nye tilkoblinger. Sidelop heves 300mm for kryssing over eks. ø250mm OV-ledning med ø110mm stikkledning.
 - Kumbunn O2 skiftes fra rettlop til grenlop for nye tilkoblinger.
- Kumbunn S4 og O4 skiftes fra rettlop til grenlop for nye tilkoblinger. Sidelop S4 heves 400mm for kryssing over eks. ø250mm OV-ledning med ø110mm stikkledning.
- SP-ledning klemmes til fjellskjering frem til påkobling til eks. spillvannledning. Alternativt legges ledning i borehull frem til påkobling.
- Stikk for framtidig omlegging av eks. vannledninger fra gnr 195 bnr 61 og 239. Eks. spillvannledning for eiendommene legges om og kobles til ny spillvannledning for BKS3 og BKS4. Se punkt 8.
- Stikk tilrettelagt for framtidig vannledning til felt BFS7.
- Eksisterende vannledning tilpasses ny vannkum V1/V3 som tilknyttes ny brannhydrant. For V3 må kum også tilpasses plassering av ny fortauskant. Se detaljtegning GH21.
- Eksisterende ø160mm PVC vannledning legges om grunnet konflikt med ny slamavskiller.
- Stikk til ny spillvannledning for BKS3 og BKS4 som skal legges på tomte.
- Tilknytning SP ø160mm PVC til eks. spillvannledning m/grennør ø160x160mm

ARBEIDSTEGNING

C	25.01.2019	HF	Slamavskiller. Ny kum S3 og SP5. SPP fra BFS7 tegnet inn. Kum SP4 flyttet.
B	25.09.2018	HF	V3 og HY2 plassert ved f. SPP4.
A	31.08.2018	HF	V1, V3, HY1 og HY2.
Rev.	Dato	Sign.	Revisjonen gjelder
Oppdragsgiver			
Fløssvika Utvikling AS			
Prosjekt			
Fløssvika boligfelt			
Vann- og avløpsplan			
Tegn.	Kontr.	Godk.	
HF	THF		
Dato: 29.06.2018			
Målestokk: 1:500		Format: A1	
Prosjekt nr. 18023			
Tegning nr. GH01		Rev. C	
		Kanalveien 5 5068 Bergen Tlf. 55 59 82 60 e-post: post@haugenvva.no	