

MERK:

•Varslingsanlegg for brann må monteres.  
Røykvarslere skal være tilknyttet strømforsyningen og ha batteri som reserveløsning

•Radon: (2) Bygning med rom for varig opphold skal  
(a) ha radonsperre mot grunnen, og  
(b) være tilrettelagt for trykkredukerende tiltak i grunnen under bygningen som kan aktiveres når radonkonsentrasjonen i inneluften overstiger 100 Bq/m3

•Ytterkonstruksjoner (yttervegg, vinduer og dører) er planlagt delvis innenfor gul støysone.  
Ytterkonstruksjoner er basert på TEK17 / dagens standard, og skal med dette oppnå tilfredsstillende lydnivå i tilbygget.

•Samtlige tegninger er basert på enkel oppmåling. Mål må derfor kontrolleres av utførende på stedet.

MERK: Taket må sikres i sin helhet med snøfangere

