

Bente Skare Seim

Dato 06.07.2022
Vår referanse 2022/18677-5
Dykkar referanse
Sakshandsamar Tone Bøyum
E-post post@vlfk.no
Telefon

Svar - Avkøyrsle og byggjegrense - Fv. 5474 Lurevegen - Gnr 172 bnr 29 - Alver kommune

Vi viser til søknad av 14.03.2022, og revidert forslag datert 07.06.2022.

Saka gjeld

Det er søkt om dispensasjon fra byggjegrense jf. veglova §29 for å oppføre tomannsbustad på gnr. 172 bnr. 29 i Alver kommune.

Eigedomen grensar til fv. 5474 Lurevegen, og det er søkt om endring og utvida bruk av avkøyrsle i eigen søknad.

Eigedomen ligg på Seim, i eit område som er avsett til noverande bustad jf. Kommunedelplan for Lindås. Det er i dag eit påståande bustadhus på tomta, som kjem i tillegg til to-mannsbustaden som det er søkt om.

Vedtak:

Med heimel i veglova [§29](#) gir vi avslag på søknad om dispensasjon fra byggjegrensa mot fylkesveg 5474 for å oppføre tomannsbustad på gnr. 172 bnr. 29 i Alver kommune.

Bakgrunn for vedtaket

Byggjegrens skal ta omsyn til trafikktryggleik, vedlikehald og drift av vegnettet, arealbehov ved ei eventuell utviding av vegen, og miljøet langs vegen.

Fartsgrensa på staden er 50 km/t, og årsdøgertrafikk er 1000 køyretøy. Strekninga er klassifisert til Haldningsklass 3 Mindre streng jf. Rammeplan (2021 - 2022). Det vil seie at dette er ein viktig lokalveg, og byggjegrense ein skal legge til grunn er 30 meter frå vegmidte. Eigedomen ligg på Seim, litt nord for Strilatun og før Stokke bru. Strekninga er smal med skarpe kurver, og har ikkje tilrettelagt tilbod for gåande og syklande. Det er særleg problematisk med ein høg mur, som er anlagt ved «Strilatun». Denne legg føringar for vidare utretting av kurve og utbetring av trafikkarealet på staden.



Fig. Oversiktskart til venstre, og situasjonskart vedlagt søknaden til høgre.

Eigedomen ligg i utkanten av Seim tettstad, om lag 300 meter fra skulen og om lag 1 km fra butikk. Tomta kan ligge godt til rette for vidare fortetting. Ei føresetnad for dette er at det vert tatt høgde utviding av veg og fortau på strekninga, som sikrar mellom anna trygg skuleveg.

Det vart først søkt om dispensasjon 7 meter frå vegmidte, medan det no er sendt inn revidert til 15 meter frå vegmidte for bustadhuset. Avstanden er grunngjeve med at dette har vore praksis i tidlegare saker og at nyoppførte hus i området har lagt dette til grunn.

Vi vil vise til at bustadene det vert referert til er regulert gjennom godkjent plan, der fylkesveg dels er regulert i tilgrensande plan. Arealbehov skal såleis vere avklart i plan. Det må og sjåast i samanheng med at tidlegare kommuneplan for Lindås hadde eigne føresegnere etter plan- og bygningslova som fastsette generell byggjegrense langs fylkesvegen 15 meter frå vegmidte, medan det no er veglova som gjeld i område som ikkje er regulert. Det er difor ikkje direkte relevant å samanlikne seg med tidlegare praksis. Vi vurderer at byggjegrense på 15 meter har vore for snever i dette området.




Fig: Forholdet mellom regulert og uregulert område på strekninga. Omsøkt tomt er markert med blå sirkel.

Rammeplanen er retningsgjevande for korleis vi handsamar søknad om dispensasjon frå byggjegrense. Til haldningsklasse 3 skal det leggjast til grunn at tiltak ikkje bør etablerast nærmere vegmidte enn 30 meter. I visse høve kan ein godkjenne oppføring av bygningar, dersom årsdøgertrafikken er under 800 ÅDT og fartsgrensa er 70 km/t eller lågare. Trafikkmengda tilseier at ein ikkje bør opne for dispensasjon, medan fartsgrensa kan tilseie at ein kan opne for ein dispensasjon frå byggjegrensa. I dette tilfellet er det lagt mest vekt på trafikkmengda og at det er behov for utbetring av vegnettet.

Deler av fylkesvegen søraust for tomta er regulert jf. reguleringsplan for Seim skule. Denne planen legg til rette for utbetring av fylkesvegen og tilrettelegging for mjuke trafikantar fram til grendahuset «Strilatun», om lag 120 meter frå omsøkte tomt. Det er i dag dels lagt til rette for fortau på strekninga, men det er behov for å forlenge dette.

Det har vore ein del utbygging av regulerte områder dei seinare åra, og det er bygd relativt tett på vegen på begge sider på strekninga. Vi vil vise til at forbodet mot bygging langs veg omfattar både utsprenging og utgraving, oppføring av murar m.m. Det har vore naudsynt for vegeigar å utføre tiltak som oppføring av rekkverk for å sikre tryggleiken på strekninga i etterkant av utbygging. Det har også vore utført siktutbetring ved Stokke bru, samt at det er og løyvd midlar gjennom Miljøloftet for å legge til rette for tryggare skuleveg ved Seim skule. Vi meiner at dette både syner eit behov for utbetring av fylkesvegen, og at det er ei utfordring at det vert bygd for tett på vegen.

Den seinare tida har det vore stort fokus på ulempene ved å bu tett på veg. 15 meter som det er søkt om kan vurderast som ein akseptabel avstand i dag, men etter ei eventuell vegutbetring vil avstanden verte vesentleg redusert. Deler av tomta er og vist som «Gul støysone» jf. våre støyvarslingskart, noko som viser at det ikkje er optimale forhold for utbygging.

Vi meiner at før vidare utbygging i området bør forholda i området sjåast i ein samanheng. Eigedomen er del av eit større areal avsett til neverande bustad i retning mot Stokke bru. Vi meiner at ei vidare fortetting bør skje gjennom ein reguleringsprosess, framfor gjennom enkeltsøknader. Uavhengig av om området vert vidare utbygd vil det vere eit behov for å sikre naudsynt areal til framtidig vegutviding og sikre forholda for mjuke trafikantar på strekninga. Vi har signalisert at vi kan akseptere ei byggjegrense på 30 meter. Dersom strekninga vert regulert og behov for trafikkareal vert avklart, så kan vurdere ei snevrare byggjegrense.

Det er søkt om utvida bruk av avkøyrsle til fylkesveg. Denne er ikke behandla med bakgrunn i dette avslaget. Vi vurderer likevel at det er små grep som skal til for å gjøre avkøyrla meir trafikksikker, men at det vil vere vanskeleg å oppfylle krava i Handbok N100, særleg for det som gjeld frisikt i avkøyrla og stoppsikt langs veg.

Oppsummert:

Tiltaket er omsøkt på ei strekning der fylkesvegen er av svært låg standard. Fylkesvegen er smal og svingete, og det er ikke tilrettelagt med tilbod til mye trafikantar.

Avslaget er grunngjeve med trafikktryggleiken på staden, arealbehov for å utbetre fylkesvegen og behov for å legge til rette for mye trafikantar. Avslaget er gitt både etter ei konkret vurdering av forholda på staden og ei strekningsvis vurdering av behovet for utbetring.

Tomta ligg i utkant av Seim med gangavstand til skule og butikk. Vi meiner det kan ligge godt til rette for vidare fortetting og utvikling dersom strekninga vert utbetra.

Det er søkt om utvida bruk av avkøyrsle til fylkesveg. Denne er ikke behandla med bakgrunn i dette avslaget.

Rett til å klage:

Ein kan klage på vedtaket, jf. forvaltningslova [§ 28](#). Informasjon om å sette fram klage, går fram av skjemaet [«Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak»](#). Fristen for å klage er tre veker frå vedtaket vart motteke. Klageinstansen er Klagenemnda for Vestland fylkeskommune. Send klagen til Vestland fylkeskommune, post@vlfk.no eller Postboks 7900, 5020 BERGEN. Klagen vil bli sendt vidare til klageinstansen.

Du har rett til å gjøre deg kjent med saka sine dokument, jf. forvaltningslova [§ 18](#).

Med helsing

Kari Elster Moen

senioringeniør

INV - Forvaltning Bergensområdet

Tone Bøyum

senioringeniør

INV - Forvaltning Bergensområdet

Brevet er elektronisk godkjent og har difor ingen handskriven underskrift

Kopi til:

ALVER KOMMUNE

Postboks 4