

Fra: Jan Roald Wolff Treni
Sendt: tirsdag 30. august 2022 09:56
Til: Postmottak Alver
Emne: VS: Kvassnesvegen - forslag til forsyning av vann og spillvann til BS17.
Vedlegg: 102372_T_GH_PRO_Kvassnesvegen32_VA-BS17-GH01_FORELØPIG.pdf

ref.nr. 22/4980 - 22/56899

Venleg helsing

Jan Roald Wolff Treni | Rådgjevar Eigedomsforvaltning

Telefon: 966 26 252

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00

www.alver.kommune.no



ALVER
KOMMUNE

Fra: Jan Roald Wolff Treni
Sendt: tirsdag 30. august 2022 09:54
Til: Jeppe Hofdahl Folberg <jeppe.foldberg@a-stab.no>
Kopi: Thy Pham <thy.pham@a-stab.no>; Anne Lise Molvik <anne.lise.molvik@alver.kommune.no>; Arne Helgesen <arne.helgesen@alver.kommune.no>; Ole Johan Ingebrigtsen <ole.johan.ingebrigtsen@alver.kommune.no>; [post@alver.kommune](mailto:post@alver.kommune.no)
Emne: SV: Kvassnesvegen - forslag til forsyning av vann og spillvann til BS17.

Hei,

(Har lagt til vedlegg og Postmottak på kopi, slik at korrespondanse vert lagt til i saka).

Til orientering:

Teikningsgrunnlaget og uttale frå VA-rammeplan gjeldt godkjenning av reguleringsplan.

Ved søknad om rammeløyve skal det føreliggje ein godkjent teknisk plan for veg, vatn og avlaup med detaljerte opplysningar. (Sjå tekst under).

Va-norm for Alver kommune

3 Prosjektdokumentasjon – 3.0 Generelt.

Komplett teknisk plan med teikningar, beskrivelse, kapasitetsberekningar skal sendast til kommunen/VA-verksemnda for godkjenning før det blir gitt rammeløyve. Detaljert prosjektering av VA-anlegg skal vere basert på prinsippa i VA-rammeplanen. Kravet om teknisk plan gjeld for utbygging av 5 eller fleire bueiningar/fritidseiningar og næringsområde. For nærare innhald i teknisk plan blir det vist til vedlegg B 2: Sjekklister for teknisk plan og sluttdokumentasjon av VA-anlegg.

Konklusjon: Dykk kan ikkje søke rammeløyve. Før me har fått inn og godkjent ein teknisk plan.

Spillvatn

Kvassnesvegen er nå asfaltert, det vil med andre ord ikkje være mogleg å plassera ein kum for spillvatn i vegen.

Tilrettelegging av spillvatn til BS17. Må løysast på ein anna måte.

Vatn

Vassleidning til BS17. Må fordelast frå ein ny kum standard etter VA-norm for Alver kommune.

Venleg helsing

Jan Roald Wolff Treni | Rådgjevar Eigedomsforvaltning

Telefon: 966 26 252

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00

www.alver.kommune.no



ALVER
KOMMUNE

Fra: Jeppe Hofdahl Folberg <jeppe.foldberg@a-stab.no>

Sendt: mandag 29. august 2022 15:59

Til: Jan Roald Wolff Treni <jan.roald.wolff.treni@alver.kommune.no>; Arne Helgesen <arne.helgesen@alver.kommune.no>

Kopi: Thy Pham <thy.pham@a-stab.no>

Emne: Kvassnesvegen - forslag til forsyning av vann og spillvann til BS17.

Hei,

Som avtalt i siste uke sender jeg en e-post med beskrivelse av prosjektert forslag til forsyning av vann og spillvann til BS17.

Ref. Uttale til VAO-plan for Kvassnesvegen 32 - Søknad om uttalelse i forbindelse med rammesøknad Pkt. «Spillvatn» ref.nr. 22/4980 - 22/56899

Spillvannsforsyning:

Det planlegges å koble spillvann fra BS17 på eksisterende/nytt spillvannssystem i kvassnesvegen – se merknad på vedlagt tegning for tilkoblingspunkt.

Vannforsyning:

For å kunne forsyne BS17 med vann og brannhydrant er det nødvendig å etablere en DN150 (innvendig dimensjon) til området (norm for ledninger til brannvann i Alver kommune).

Det finnes eksisterende Ø160 PE100 vannledning fra SID44340 som det er planlagt å føre til BS18.

Om det ønskes å forsyne området med vann fra SID44340 er det nødvendig å bytte eksisterende Ø160 PE100 ledning i kum SID44340 til en DN150 ledning.

Samtidig er det nødvendig å dele den ny vannledning for da å føre den ene delen videre til BS18 og den andre til BS17 – se merknad på vedlagt tegning for delings-punkt.

Denne deling kan utføres på 2 ulike måter.

1. Etablering av ny vannkum med ventil T-rør
2. Etablering av Flense T-rør



Med vennlig hilsen

Jeppe Hofdahl Foldberg
Prosjektingeniør VA

E-post: jeppe@a-stab.no Mobil: +47 47671735
Ulsmågvegen 7, 5224 Nesttun www.a-stab.no