

LECA VENTI PIPEELEMENT

Leca Venti Pipeelement er produsert i Leca og utgjør pipens hoveddel. Pipeelementene finnes i både 1-løps og 2-løps utgave. Ytterelementene har finkornet struktur som forenkler overflatebehandlingen.



Produkter

Leca Venti Pipeelement er produsert i Leca og utgjør pipens hoveddel. Pipeelementene finnes i både 1-løps og 2-løps utgave. Ytterelementene har finkornet struktur som forenkler overflatebehandlingen.

Leca Venti Pipeelement er en del av løsningen Leca Venti Pipe. Se hele løsningen [her](#).

Generelt

Leca Venti pipeelementer produseres av Løs Leca, vann, sement og sand.

Utførelse

Se løsningssiden for Leca Venti Pipe og gjeldende brosjyre.

Miljø & Sikkerhet

Leca Blokker Inneholder Ikke Farlige Stoffer

Leca Venti Pipeelement avgir og inneholder ingen stoffer på KLIFs kandidatliste, prioritetsliste eller OBS-liste om helse- og miljøfarlige stoffer. Miljødeklarasjon EPD for Leca blokker finner du på nettsiden vår.

Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner

Nominelle mål 1-løps pipeelement HxBxL (mm): 200x480x480

Nominelle mål 1-løps sokkeelement HxBxL (mm): 300x480x480

Nominelle mål 1-løps sotlukeelement HxBxL (mm): 230x480x480

Nominelle mål 2-løps pipeelement HxBxL (mm): 200x480x820

Geometritoleransene er i henhold til standard NS-EN 12446.

Leca Venti pipeelement har normalt et fuktinnhold på 10-15 % av tørrvekt ved levering fra fabrikk.

Leveringsform

Leca pipeelementer leveres på trepaller som er tilpasset bruk av jekketralle og pallegaffel. Elementene er beskyttet av en plastfolie av polyetylen. Alle Leca paller leveres med en merkelapp på plastfolien som viser produktbetegnelse, dimensjon, produksjonssted og produksjonsdato.

Både trevirket i Leca pallen og polyetylenplasten på pallen kan gjenvinnes på nærmeste gjenbruksstasjon.

Produkt	Varenr.	NOBB-nr	Antall elementer/pall
Pipeelement 20x48x48 cm (hxbxl) ettløps Leca Venti Pipe	5200631505	46124154	20
Sokkeelement 30x48x48 cm (hxbxl) ettløps Leca Venti Pipe	5200631507	46124135	12
Sotlukeelement 23x48x48 cm (hxbxl) ettløps Leca Venti Pipe	5200631506	46124146	16
Pipeelement 20x48x82 cm (hxbxl) toløps Leca Venti Pipe	5200671991	47978586	10