

Redegjørelse av skilt:

Saken gjelder endring av 2 stk fasadeskilt i Galteråsen 7, 5916 Isdalstø, INV Isdalstø. Plassering er tegnet inn på basiskart.

Skilt nr 1 i LED-utførelse

Størrelsen på fasadeskilt er 4600x1100mm. Sarg på skjold og bokstaver er = 9 cm

Bokstaver og skjold er bygget opp av aluminium med 3mm hvit LED-opal i front.

Skjold folieres med blått og grå i front.

Bokstavene folieres med sort folie i front- black magic, når det blir mørkt vil bokstavene lyse hvit.

Bokstavene er bak belyst med lys utslipp kun i front.

Festes til vegg med festelister lakkert i samme farge som husvegg. Sargkant på festelisten = 5cm.

Tekst under LED- skilt: Infrastruktur og veg er utfrest i skum PVC.

Størrelse på bokstavene er 2122x236m

Tykkelsen på bokstavene er 19mm. Bokstavene festes direkte på vegg. Skiltene er uten belysning.

Skilt nr 2 i LED-utførelse

Størrelsen på fasadeskilt er 4600x1100mm. Sarg på skjold og bokstaver er = 9 cm

Bokstaver og skjold er bygget opp av aluminium med 3mm hvit LED-opal i front.

Skjold folieres med blått og grå i front.

Bokstavene er bak belyst med lys utslipp kun i front.

Festes til vegg med festelister lakkert i samme farge som husvegg. Sargkant på festelisten = 5cm.

Tekst under LED- skilt: Infrastruktur og veg er utfrest i skum PVC.

Størrelse på bokstavene er 2122x236m

Tykkelsen på bokstavene er 19mm. Bokstavene festes direkte på vegg. Skiltene er uten belysning

Med vennlig hilsen
For Protector Skilt AS



Nils Petter Nordvik
Prosjektleder