



planID 4631\_2021004  
arkivID xx/xxx

-----  
Ordfører

formaterte: Norsk (nynorsk)

Formatert tabell

formaterte: Norsk (nynorsk)

Formatert: Midtstilt

formaterte: Norsk (nynorsk)

formaterte: Norsk (nynorsk)



## Reguleringsplan (detalj)

*Detaljregulering*

*Åtun, gnr. 108 bnr. 161.*

### Reguleringsføresegner

(jf. plan- og bygningslova § 12-7)

formaterte: Norsk (nynorsk)

formaterte: Norsk (nynorsk)

formaterte: Norsk (nynorsk)

Datert ~~0725.0910~~.2022. (med revisjonsdatoar)

Utval	Sak	Dato	Vedtaksstype	ArkivID
▲				
▲				
▲				

formaterte: Norsk (nynorsk)

formaterte: Norsk (nynorsk)

formaterte: Norsk (nynorsk)

formaterte: Norsk (nynorsk)

## REGULERINGSFØRESEGNER

(pbl § 12-7)

### § 1 Planens hensikt

Hensikten med reguleringsplanen er oppføring av seniorbustader i lågblokker med køyretilkomst fra kommunal veg Storbruhaugen. Vidare legg planen til rette for uteoppfallsareal med gode kvaliteter, friområde og ein ~~nt~~ blågrønt offentlig parkområde med naturleikeplass.

### § 2 Fellesføresegner for heile planområdet

#### Funksjons- og kvalitetskrav (§ 12-7 nr. 4)

#### § 2.1 Universell utforming

§ 2.1.1 Tilkomst til kvar bueining skal oppfylle fastsette krav til universell tilgjenge. Det same gjeld tilkomst frå kvar bueining til uteoppfallsareal som inngår i beregninga av MUA. Tilkomst frå kvar bueining til renovasjonsanlegg skal vere universelt utforma.

#### § 2.2 Estetisk utforming

§ 2.2.1 Bygg og anlegg skal ha ei god arkitektonisk utforming og materialbruk av høg kvalitet, med sikte på å oppnå ein estetisk heilskap når det gjeld skala, proporsjonar og landskapsmessig tilpassing.

§ 2.2.2 Material- og fargebruk skal tilpassast det heilskapelege og det historiske arkitektoniske miljø i området. Prosjektet skal etterstrebe materialbruk som tilpassar seg uttrykket til tradisjonelle bygningsmaterialer.

§ 2.2.3 Takflater og fasader skal ikkje ha reflekterande materiale. Fargebruk skal ikkje medføre dominerande fjernverknad.

§ 2.2.4 Skjæringar, fyllingar og murar skal utformast på ein estetisk tilfredsstillande måte. Forstøtningsmurar skal utformast på ein estetisk tiltalende måte, eksempelvis med forblending i naturstein.

#### § 2.3 ~~Terrengbehandling~~Terrenghandsaming

§ 2.3.1 Det skal etterstrebast massebalanse i planområdet. Alle terrengingrep skal skje mest mogleg skånsomt. Naturleg topografi og vegetasjon skal oppretthaldast i størst mogleg grad.

§ 2.3.2 Terreng i randsoner som ikkje har funksjon som felles uteoppfallsareal bør plantast med stadeigne vegetasjonsartar.

#### § 2.4 Overvasshandtering

§ 2.4.1 VA-rammeplan datert 14.06.2022 skal leggest til grunn for vidare detaljprosjektering og byggesakshandsaming.

#### § 2.5 ~~Verneverdier~~Verneverdiar, kulturmiljø/naturmangfald (§ 12-7 nr. 6)

§ 2.5.1 Dersom gjenstandar, konstruksjonar eller andre funn vert oppdaga i samband med gravearbeid, skal arbeidet stansast og kulturminnemyndigheit varslast.

formaterte: Norsk (nynorsk)

formaterte: Norsk (nynorsk)

formaterte: Norsk (nynorsk)

formaterte: Norsk (nynorsk)

formaterte: Norsk (nynorsk)

formaterte: Norsk (nynorsk)

formaterte: Norsk (nynorsk)

formaterte: Norsk (nynorsk)



§ 2.5.2 Framande artar bør fjernast systematisk og ikkje spreia til eller frå planområdet.

### § 2.6 Byggegrenser (§ 12-7 nr. 2)

§ 2.6.1 Bebyggelse skal plasserast innanfor byggegrenser angjeve på plankart. Der byggegrenser ikkje er vist i plankartet, er byggegrensa samanfallande med føremålsgrensa.

### § 2.7 Miljøkvalitet (§ 12-7 nr. 3)

~~§ 2.7.1~~ Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, skal leggast til grunn ~~for utbygginga i bygge- og anleggsperioden.~~

~~§ 2.7.1~~ ~~§ 2.7.2~~ Forureina overvatn frå tilkomstvegen skal ikkje tilførast bekken.

~~§ 2.7.2~~ Det skal lagast ein plan for anleggsfasen som syner korleis følgjande forhold vert ivareteke:

- ~~— Sikring av bygge- og anleggsområdet.~~
- ~~— Tiltak mot ureining.~~
- ~~— Ivaretaking av mjuke trafikantar.~~
- ~~— Trafikktryggleik og trafikkavvikling.~~
- ~~— Varsling og informasjon til naboar om særleg støyande og/eller risikofylte aktivitetar.~~
- ~~— Ivaretaking av naturmangfald.~~

### § 2.8 Elektrisk anlegg

§ 2.8.1 Behov for ny nettstasjon avklarast med aktuell netteigar. Nettstasjon kan etablerast som frittstående eller som integrert del av bygg. Ny nettstasjon skal utformast og plasserast i tråd med gjeldande regelverk. Nettstasjon er tillate innanfor BB og SAA.

### § 2.9 Føremålsgrenser og juridiske linjer

§ 2.9.1 Mindre justeringar av føremålsgrenser og juridiske linjer innanfor planområdet kan tillatast ved prosjektering av anlegget dersom hovudtrekka i planen ikkje endrast, og endringane ikkje har betydning for andre berørte partar eller interesser. Justeringane kan handsamast gjennom søknad om løyve til tiltak. Det er ikkje tillate å justere føremålsgrenser for offentlege område.

## § 3 Føresegner til arealformål

### § 3.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)

#### § 3.1.1 Fellesføresegner for bebyggelse og anlegg (felt x, x, x, etc.)

##### § 3.1.1.1 Grad av utnytting (§ 12-7 nr. 1)

§ 3.1.1.1.a Maksimal utnytting (%-BRA) og byggehøgder (BH k+) er angjeve på plankartet.

##### § 3.1.1.2 Uteopphaldsareal og leikeplassar

§ 3.1.1.2.a Det skal etablerast minimum 100 m<sup>2</sup> uteopphaldsareal pr. buening som kan løysast som ein kombinasjon mellom felles og privat uteopphaldsareal. Minimum 10 m<sup>2</sup> skal vere privat, direkte tilknytt kvar buening. Uteopphaldsarealet skal løysast innanfor BB og f UTE.

~~§ 3.1.1.2.b~~ Uteopphaldsareal som etablerast på dekke/konstruksjon skal stadvis dimensjonast med jorddjupne på 0,8 meter for etablering av større vegetasjon.

~~§ 3.1.1.2.c~~ § 3.1.1.2.b Areal som inngår i berekninga av uteopphaldsareal (MUA) skal ha følgjande kvalitetar:

formaterte: Norsk (nynorsk)

formaterte: Norsk (nynorsk)

formaterte: Norsk (nynorsk)

formaterte: Norsk (nynorsk)

formaterte: Norsk (nynorsk)

formaterte: Norsk (nynorsk)



# ALVER

KOMMUNE

- Estetisk og hensiktsmessig utforming.
- God tilgjengelegheit frå alle bueingar.
- Areal skal som hovudregel ikkje vere brattare enn 1:3.
- Areal skal ha ei plassering som gjev gode soltilhøve.
- Trafikksikker tilkomst.
- Støynivå skal ikkje overskride 55 dB.
- Restareal skal ikkje reknast som del av MUA.

formaterte: Norsk (nynorsk)

formaterte: Norsk (nynorsk)

## § 3.1.1.3 Parkering og sykkelparkering

formaterte: Norsk (nynorsk)

§ 3.1.1.3.a Det skal etablerast minimum 1 og maksimum 2 bilparkeringsplassar per buening.

§ 3.1.1.3.b Minimum 10 % av alle bilparkeringsplassar skal vere utforma for rørslehemma. Desse skal ha kortast mogleg avstand til hovudinngang/heis.

§ 3.1.1.3.c Minimum 10 % av alle bilparkeringsplassar skal vere tilrettelagt for lading av el-bil.

formaterte: Norsk (nynorsk)

§ 3.1.1.3.d Det skal etablerast minimum 2 sykkelparkeringsplassar per buening.

§ 3.1.1.3.e Det skal tilretteleggast for lading av el-syklar og el-scooter for rørslehemma.

§ 3.1.1.3.f Det kan etablerast overflateparkeringsplassar innanfor felt BB.

## § 3.1.1.4 Renovasjon

formaterte: Norsk (nynorsk)

§ 3.1.1.4.a Det skal etablerast nedgraven renovasjonsløyving som skal tene alle bueingar.

## § 3.1.1.5 Dokumentasjonskrav og særskilt underlag til byggesakshandsaminga (§ 12-7 nr. 12)

### § 3.1.1.5.a Utomhusplan

I samband med søknad om rammeløyve skal det utarbeidast utomhusplan som i naudsynt grad skildrer:

- Tiltaka og eventuell eksisterande bygningar og anlegg på eigedomen
- Eksisterande og planlagd terreng, samt terrengtilpassing mot naboegedomar
- Gangareal, ledelinjer, stigningsforhold, uteopphaldsareal, leikeareal, og anna disponering av ubygd areal
- Parkeringsareal og snuplass for bil på eigen grunn
- Sykkelparkering
- Eksisterande trær som skal takast vare på fjernast, samt val og plassering av ny vegetasjon
- Gjerde, støttemurar, benkar, belysning, leveggjar/støyskjermar, postkassar, utvendige bodar, nettstasjon og andre konstruksjonar
- Materialbruk på gangareal
- Avfallsbodar/løysingar og tilgang til desse med renovasjonskøyretøy
- Handtering av overvatn
- Eksisterande og eventuelle nye stiar.

formaterte: Norsk (nynorsk)

formaterte: Norsk (nynorsk)

formaterte: Norsk (nynorsk)

formaterte: Norsk (nynorsk)

formaterte: Norsk (nynorsk)

### § 3.1.1.5.b Plan for massehandtering

Saman med søknad om igangsettingsløyve skal det ligge føre plan for massehandtering som syner:-

formaterte: Norsk (nynorsk)

Formatert: Innrykk: Venstre: 1,75 cm, Ingen punktmerking eller nummerering

- Massebalansen
- Handsaming og transport av eventuelle overskotsmassar
- Dokumentasjon på levering til godkjent deponi.
- Vurdering av gjenbruk av jordmassar.

Formatert: Punktmerket + Nivå: 1 + Justert ved: 2,46 cm + Innrykk ved: 3,1 cm





### § 3.1.1.5.c Landskapsplan

Saman med søknad om igangsettingsløyve skal det ligge føre landskapsplan som syner:

- Møblering
- Beplanting
- Belysning
- Belegg/overflater
- Tre som skal bevarast
- Tre som skal plantast
- Utforming og opparbeiding av terreng, og korleis høgdeskilnader vert teke opp ved terrengtilpassing ved skjeringar, fyllingar og murar
- Areal avsett til overvasshandtering med fallreningar for overflatevatn, infiltrasjon, fordrøyning og flomvegar
- Utgreiing som synleggjer dimensjonering for vegetasjonsdekker.

### § 3.1.1.5.d Plan for anleggsfasen

Saman med søknad om igangsettingsløyve skal det ligge føre plan for anleggsfasen som skal gjere greie for:

- Sikring av bygge- og anleggsområdet
- Gjennomføring av støvmålingar og implementering av eventuelle støvtiltak
- Ivaretaking av trafikktryggleik både for køyretøy og mjuke trafikantar
- Varsling og informasjon til naboar om særleg støyande og/eller risikofylte aktivitetar.

## Bustader - blokkbebyggelse (BB)

### § 3.1.1.6 Type bebyggelse

§ 3.1.1.6.a Innanfor feltet kan det oppførast bustadbygg med tilhøyrande parkeringsgarasje, samt avfallsstasjon, naudsynpte tekniske bygg og funksjonar. Det kan i tillegg byggast eit felles aktivitetsbygg på maksimalt 100 m<sup>2</sup>.

### § 3.1.1.7 Grad av utnytting

§ 3.1.1.7.a Tillate grad av utnytting går fram av plankart.

### § 3.1.1.8 Plassering

§ 3.1.1.8.a Nye bygg skal plasserast innanfor byggegrensar vist med juridisk linje på plankartet.

### § 3.1.1.9 Byggehøgder

§ 3.1.1.9.a Maksimal byggehøgde går fram av plankartet. Maksimal byggehøgde nord for regulert høgdelinje er k+ 75,4. Maksimal byggehøgde sør for regulert høgdelinje er k+ 78,8.

§ 3.1.1.9.a § 3.1.1.9.b Maksimal byggehøgde innanfor heile feltet er 15 meter mønehøgde over gjennomsnitt planert terreng.

§ 3.1.1.9.b § 3.1.1.9.c Maksimalt 30 % av takflata til bygg sør for regulert høgdelinje kan førast opp til maksimal byggehøgde.

§ 3.1.1.9.c § 3.1.1.9.d Bygg sør for regulert høgdelinje skal framstå med etasjemessig nedtrapping mot sør.

§ 3.1.1.9.d § 3.1.1.9.e Det er tillate med trapp-/heishus og naudsynpte tekniske installasjonar, samt solcellepanel inntil 24,5 meter over maksimal byggehøgde.

**Formatert:** Innrykk: Venstre: 1,75 cm, Ingen punktmerking eller nummerering

**Formatert:** Listeavsnitt, Punktmerket + Nivå: 1 + Justert ved: 2,38 cm + Innrykk ved: 3,02 cm

**Formatert:** Innrykk: Venstre: 1,75 cm, Ingen punktmerking eller nummerering

**formaterte:** Norsk (nynorsk)

**formaterte:** Norsk (nynorsk)

**formaterte:** Norsk (nynorsk)

#### § 3.1.1.10 Takform og/eller møneretning

§ 3.1.1.10.a Det er tillate med flatt tak og skråtak.

#### § 3.1.1.11 Tettleik, antal og bustadsamansetning/storleik

§ 3.1.1.11.a Det kan etablerast maksimalt 256 bueiningar. Maksimalt 20 % av bueiningane kan ha mindre storleik enn 50 m<sup>2</sup>. Tillate minstestorleik er 35 m<sup>2</sup>.

§ 3.1.1.11.b I tillegg til 25 bueiningar kan det etablerast ein gjesteeining av mindre storleik enn tillate minstestorleik for ordinære bueiningar.

#### **Leikeplass (LEK1 og LEK2)**

##### § 3.1.1.12 Arealbruk

§ 3.1.1.12.a Innanfor feltene er det tillate med treningsapparater, leikeapparater, sittegrupper og andre funksjonar som kan gjeve feltene hensiktsmessige brukskvalitetar for personar i alle aldersgrupper. Møblering og apparater skal ha god og varig brukskvalitet. Arealet skal så langt det er mogleg opparbeidast med miljøvenlege og naturlege materialer.

§ 3.1.1.12.b Feltene skal gjevast ein estetisk tiltalende utforming, med eit naturleg preg. Hovuddelen av vegetasjonen skal vere naturleg, men beplantning er tillate. Det kan opparbeidast enkle murar innanfor feltet, og bruk av stein skal etterstrebast.

§ 3.1.1.12.c Allminneleg skjøtsel av vegetasjon langs bekken (BSV) er tillate.

§ 3.1.1.12.d Skilting av turstiar/informasjon er tillate innanfor feltene.

#### § 3.1.1.13 Om området/områdene skal vere offentlege eller felles (§ 12-7 nr. 14)

§ 3.1.1.13.a LEK1 og LEK2 skal vere felles for BB.

#### **Uteopphaldsareal (UTE)**

~~§ 3.1.1.12~~ § 3.1.1.14 Utforming (§12-7 nr. 1)

~~§ 3.1.1.12.a~~ § 3.1.1.14.a Feltet kan opparbeidast som uteopphaldsareal. Det er tillate å opparbeide enkle stiar i terrenget, samt møblering tilrettelagt for opphald.

~~§ 3.1.1.12.b~~ Innanfor feltet er det tillate å opparbeide mur mot f\_GG2 i naudsynt omfang.

~~§ 3.1.1.13~~ § 3.1.1.15 Om området/områdene skal vere offentlege eller felles (§ 12-7 nr. 14)

~~§ 3.1.1.13.a~~ § 3.1.1.15.a UTE skal vere felles for BB.

#### **§ 3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)**

##### **Køyreveg (KV1 og KV2)**

##### § 3.2.1.1 Arealbruk

§ 3.2.1.1.a KV1 er etablert veg Storbruhaugen.

§ 3.2.1.1.b KV2 skal opparbeidast med linjeføring, utforming og dimensjon som vist på plankartet.

§ 3.2.1.1.c KV2 skal dimensjonertast for å tole flaum, og ikkje påverke flaumforløpet til bekken.

##### § 3.2.1.2 Om området/områdene skal vere offentlege eller felles (§ 12-7 nr. 14)

§ 3.2.1.2.a KV1 er offentlig veg.

formaterte: Norsk (nynorsk)

formaterte: Norsk (nynorsk)

formaterte: Norsk (nynorsk)

formaterte: Norsk (nynorsk)

formaterte: Norsk (nynorsk)

§ 3.2.1.2.b KV2 skal vere felles veg for felt BB.

### Gangveg (GG1 og GG2)

#### § 3.2.1.3 Arealbruk

§ 3.2.1.3.a GG1 og GG2 skal opparbeidast med linjeføring, utforming og dimensjon som vist på plankartet.

§ 3.2.1.4 ~~Stigningsforhold, k~~ krav til type dekke, frisikt

§ 3.2.1.4.a GG1 og GG2 skal ha fast dekke.

§ 3.2.1.5 Om området/områdene skal vere offentlege eller felles (§ 12-7 nr. 14)

~~§ 3.2.1.5.a GG1 skal vere offentleg.~~

~~§ 3.2.1.5.b~~ § 3.2.1.5.a GG1 og GG2 skal vere felles for felt BB.

### Fortau (FO1 og FO2)

#### § 3.2.1.6 Arealbruk

§ 3.2.1.6.a FO1 og FO2 er etablert fortau i Storbruhaugen.

§ 3.2.1.7 Om området/områdene skal vere offentlege eller felles (§ 12-7 nr. 14)

§ 3.2.1.7.a FO1 og FO2 er offentleg fortau.

### Annan veggrunn - grøntareal (AVG1, ~~og~~ AVG2, AVG3 og AVG4)

#### § 3.2.1.8 Arealbruk

§ 3.2.1.8.a AVG1 og AVG2 Feltene kan nyttast til grøntanlegg, skjæringar, fyllingar, murar og teknisk infrastruktur knytt til veganlegget.

§ 3.2.1.9 Om området/områdene skal vere offentlege eller felles (§ 12-7 nr. 14)

§ 3.2.1.9.a AVG1 og AVG2 er offentleg.

§ 3.2.1.9.b AVG3 og AVG4 skal vere felles for felt BB.

### Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraséer kombinert med andre angitte hovedformål (SAA)

#### § 3.2.1.10 Arealbruk

§ 3.2.1.10.a Innanfor feltet skal det etablerast nedgraven renovasjonsløyning som skal tene alle bueiningar. Renovasjonsanlegg skal opparbeidast i samsvar med NGIR si til ei kvar tid gjeldande forskrift.

§ 3.2.1.10.b Bilparkeringsplassar er tillate innanfor feltet.

§ 3.2.1.10.c Nettstasjon og andre naudsynte tekniske installasjonar er tillate innanfor feltet.

§ 3.2.1.11 Om området/områdene skal vere offentlege eller felles (§ 12-7 nr. 14)

§ 3.2.1.11.a SAA skal vere felles for felt BB.

### § 3.3 Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3)

#### Friområde (FRI1 og FRI2)

##### § 3.3.1.1 Arealbruk

formaterte: Norsk (nynorsk)

formaterte: Norsk (nynorsk)

formaterte: Norsk (nynorsk)

formaterte: Norsk (nynorsk)

formaterte: Norsk (nynorsk)

formaterte: Norsk (nynorsk)

Formatert: Flere nivåer + Nivå: 5 + Nummereringsstil: a, b, c, ... + Start på: 1 + Justering: Venstre + Justert ved: 0 cm + Tabulator etter: 1,75 cm + Innrykk ved: 1,75 cm

formaterte: Norsk (nynorsk)

formaterte: Norsk (nynorsk)



~~§ 3.3.1.1.a~~ Opparbeiding av enkle stiar og mindre areal for opphald med benkar og bord er tillate.

~~§ 3.3.1.1.a~~ § 3.3.1.1.b Skilting av turstiar/informasjon er tillate.

§ 3.3.1.2 Om området/områdene skal være offentlige eller felles (§ 12-7 nr. 14)

§ 3.3.1.2.a FRI1 ~~og~~ FRI2 skal vere offentlege.

§ 3.3.1.3 Retningslinjer for særlige drifts- og skjøtselstiltak (§ 12-7 nr. 9)

§ 3.3.1.3.a Store og eldre trær innanfor feltene skal i størst mogleg grad bevarast. ~~Allminneleg~~ skjøtsel og vedlikehald er tillate.

§ 3.3.1.3.b Eksisterande stiar innanfor feltene skal oppretthaldast.

#### ~~Park (PA1 og PA2)~~

##### ~~§ 3.3.1.4 Arealbruk~~

~~§ 3.3.1.4.a~~ Innanfor feltene er det tillate med treningsapparater, leikeapparater, sittegrupper og andre funksjoner som kan gjeve feltene hensiktsmessige brukskvalitetar for personar i alle aldersgrupper. Møblering og apparater skal ha god og varig brukskvalitet. Arealet skal så langt det er mogleg opparbeidast med miljøvenlege og naturlege materialer.

~~§ 3.3.1.4.b~~ Feltene skal gjevast ein estetisk tiltalande utforming, med eit naturleg preg. Hovuddelen av vegetasjonen skal vere naturleg, men beplantning er tillate. Det kan opparbeidast enkle murar innanfor feltet, og bruk av stein skal etterstrebast.

~~§ 3.3.1.4.c~~ Det skal sikrast tursti gjennom PA1. Illustrasjonsplanen er retningsgjevande for plassering av denne.

~~§ 3.3.1.5~~ Om området/områdene skal vere offentlige eller felles (§ 12-7 nr. 14)

#### ~~PA1 og PA2 skal vere offentlege.~~

#### ~~§ 3.4 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (§ 12-5 nr. 6)~~

##### ~~Vannspeil-Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (VSPBSV)~~

##### ~~§ 3.4.1.6~~ § 3.4.1.1 Arealbruk

~~§ 3.4.1.6.a~~ § 3.4.1.1.a VSP-BSV skal oppretthaldast som ein ~~åpen~~ ~~open~~ bekk. Det er tillate å etablere gangbru over bekken som gangsamband mellom PA1-LEK1 og PA2-LEK2.

#### § 4 Føresegner til ~~hensynssoner~~ ~~omsynssoner~~ (§§ 12-6, 12-7 og 11-8)

Sikrings-, støy- og faresoner (§ 11-8 a) (H140 - frisikt)

§ 4.1.1 Innanfor frisiktsone H140 skal det vere fri sikt 0,5 meter over tilliggande vegars plan.

#### § 5 Rekkefølgeføresegner (§ 12-7 nr. 10)

Før bebyggelse takast i bruk (felt BB)

formaterte: Norsk (nynorsk)

formaterte: Norsk (nynorsk)

formaterte: Norsk (nynorsk)

formaterte: Norsk (nynorsk)

formaterte: Norsk (nynorsk)

formaterte: Norsk (nynorsk)

formaterte: Norsk (nynorsk)

formaterte: Norsk (nynorsk)





# ALVER

KOMMUNE

- § 5.1.1 Uteoppfallsareal i tråd med arealkrav i § 3.1.1.2.a skal vere ferdig opparbeidd i tråd med godkjend utomhusplan før ~~bebyggelse vert teken i bruk~~ det vert gjeve mellombels bruksløyve.
- § 5.1.2 Køyreveg KV2 og gangveggar GG1 og GG2 skal vere ferdig opparbeidd før ~~bebyggelse vert teken i bruk~~ det vert gjeve mellombels bruksløyve.
- § 5.1.3 Parkering skal vere opparbeidd i samsvar med § 3.1.1.3 før ~~bebyggelse vert teken i bruk~~ det vert gjeve mellombels bruksløyve.
- ~~§ 5.1.4~~ Renovasjonsløyving skal vere opparbeidd i samsvar med 3.1.1.4.a før bebyggelse vert teken i bruk. ~~det vert gjeve mellombels bruksløyve.~~
- ~~§ 5.1.4~~ LEK1 og LEK2 skal vere opparbeidd med leikeapparat, treningsapparat og sitjegrupper før det vert gjeve mellombels bruksløyve.

## Dokumenter som gis juridisk verknad gjennom henvisning i føresegnene

- Illustrasjonsplan datert 29.06.2022 er retningsgjevande for utforming av bygg og anlegg.
- VA-rammeplan datert 14.06.2022 er førande for utforming av VA-anlegg.

formaterte: Norsk (nynorsk)

formaterte: Norsk (nynorsk)

formaterte: Norsk (nynorsk)

formaterte: Norsk (nynorsk)