

Fra: Aina Isdal Haugland <ainaisdal@outlook.com>

Sendt: 08.11.2022 13:22:48

Til: Marie Victoria Rekdal Skogrand <marie.skogrand@alver.kommune.no>

Emne: Vs: Steinløe Isdal 77 - SMIL - 185/5

Hei Marie,

Her er overslag på steinløa. Vestlaft kjem til å gjere mesteparten av arbeidet. Tømmer frå Folkedal.

Mvh
Aina Isdal Haugland
185/5

Beskrivelse	Tidsbruk i timer
Oppmåling av takstol inkl. kjøring	4
Oppsett av stillas	4
Rive eksisterende takkonstruksjon	6
Produksjon av takkonstruksjon på verksted	16
Montering av takstol (avretting av bunnsvill osv.)	18
Lage hanebjelker/ bete og inkl. montering	6
Innfestning av bunnsvill til grunnmuren	10
Lekting av taket	10
Tekking med tegl inkl. innfestning av stein	30
Tetting takstein mot gavler	12
Sum:	116
Tilleggsposter:	
Transport av verktøy og utstyr fra vei	Egeninnsats
Transport av materiell og stillas til byggeplass fra vei	Egeninnsats
Avfallshandtering	Egeninnsats
Annet	

Beskrivelse material	Pris i nok inklusive mva.
Taksperre 4 x 8 tommer: 70 lm	22 400,-
Bunnsvill 8 x 8 tommer: 13 lm	8 700,-
Hanebjelker/bete 4 x 8 tommer : 65 lm	21 300,-
Takklekt 36 x 48/72: 200 lm	7 800,-
Festemidler, bly ...	9 300,-
Leie av stillas	2 500,-
Leie aggregat	2 500,-

Overnatting	Pris inklusive mva.
4 dager	5600,-

Transport av materiell	Pris inklusive mva.
Materiell tilskåret på verksted i Hardanger	7 500,-

Timesatser	Pris i nok inklusive mva.
Tømrerarbeider (775,- pr time)	
116 timer	89 900,-
Servicebiler (575,- pr dag/oppmøte)	
10 stk	5750,-

Mvh Leif T Gullaksen

Snekkmester 

98 30 73 70

BTS

BERGEN TØMRER OG
SNEKKERSERVICE AS