

SØKNAD OM AVKØYRSLE FRÅ KOMMUNEVEG

Arbeida på eigedomen kan ikkje settast i gang før løyve frå kommunen er gjeve.

Tiltakshavar	Tlf.
Ansvarleg søkjar/utførande	Tlf.
Byggeplassadresse	Gnr./bnr
Vegstrekning	Stad
Tiltaket ligg i område med reguleringsplan Nei ☐ (Søknaden vert handsama hjå Teknisk drift). Ja ☐ Namn på planen: (Søknaden vert handsama hjå Byggesak).	

Søknad om avkøyrslø

☐ Ny avkøyrslø	☐ Bustadeiningar antall.....stk
☐ Utvida bruk av eksisterande avkøyrslø	☐ Hytte antall stk
☐ Flytting av eksisterande avkøyrslø	☐ Industri/Næring
☐ Stenging	☐ Driftsavkøyrslø
☐ Anna føremål.....	☐ Andre

Vedlegg

- ☐ Det vert vist til vedlagt kart/skisse i målestokk 1:500, med påteikna målsett tiltak, som viser avkøyrslø.

Signatur

Eg er kjend med at vanlege fristar for handsaming ikkje gjeld før løyve til avkøyring er avklart.

Dato:	Tiltakshavar
-------	--------------

Søknad motteke i Teknisk drift, Dato

- ☐ Uttale ☐ Søknad godkjent ☐ Søknad avslått

Merknader/vilkår

- ☐ Sikta ut frå avkøyrsla skal vere slik at busker, tre o.l. ikkje skal vere til hinder for sikta. Terreng eller plantar må ikkje kome høgare enn 0,5m over vegbana.
- ☐ Der avkøyrsla er til hinder for overvatn i veggrøft, skal det leggst ned min. 200mm drenerør. Røret skal vere køyresterkt og leggst slik at veggrøft ikkje vert skada og at grøftevatn får fritt avløp. Støypekantar o.l som kan skade snøryddeutstyr skal ikkje byggast nærare offentleg veg enn 1m.
- ☐ Det skal ikkje førast overvatn ut i offentleg veg. På den første meter frå vegkanten skal det vere eit fall frå offentleg veg på 3cm.
- ☐ Vedlikehald av drenerør og frisktfelt skal til eikvar tid haldast vedlike av tiltakshavar.
- ☐ Svingradius frå avkøyrsla skal i vegkant være min. 3,5m, på begge sider av avkøyrsla.
- ☐ Avkøyrsla skal verte plassert som vist i søknaden
- ☐ Avkøyrsla skal verte plassert som vist i detaljskisse på baksida av dette arket.
- ☐ Det skal være mogeleg å snu på eigen grunn.
- ☐

Ansvarleg for drift av kommunale vegar Dato.....sign.