



### MERKNAD

- 1 Lokalisering og frigraving av eks. ø225mm PVC vannledning for tilkobling ad kum V1.
- 2 Utløp i drenerende masser i Lek/Oppholsareal. Ledes mot byggegrøp og drensledning for leilighetsbygg.
- 3 Overvannsledning legges under mur i enden av veg 12.
- 4 Utløp fra overvannsledning i grøntareal. Grøft avsluttes med utlegging av drenerende masser for infiltrasjon i grunnen.

### TEGNFORKLARING

- | Eksisterende | Prosjektert |
|--------------|-------------|
|              |             |
|              |             |
|              |             |
|              |             |
|              |             |
|              |             |
|              |             |
|              |             |
|              |             |
|              |             |
|              |             |
|              |             |
|              |             |
|              |             |
|              |             |
|              |             |
|              |             |
|              |             |
|              |             |

Avstikk til eneboligtomt:  
 ø32mm PE100 VL  
 ø110mm PP SDR 34,4 SP  
 Legges med min. fall 10‰

Avstikk til tomter avsluttes min. 2,0m ut fra veikant, min. 6,0m fra hovedledningsgrøft eller 2,0m innenfor tomtegrense. Def sprenges grøft min. 2,0m videre fra avslutning avstikk.

Rev.	Dato	Sign.	Revisjonen gjelder
B	21.01.22	HF	Varmekabler over SP i Veg 1.1. Drensrenne. Utløp FM1 forlenget.
A	11.05.21	HF	Ny trase V1-V2. Nytt utløp FK3. Kum S8, S12, S21, P1, FK1 og FK3 flyttet. Ny/endret SF3-8. Ny kum O20. Merknad 1-3.
Oppdragsgiver: Sveåsen AS			
Prosjekt: MJÅTVEITMARKA - Sveåsen Boligfelt Vann- og avløpsplan			
Tegn.	Kontr.	Godk.	
HF	THF	THF	
Dato: 26.03.2021			Form: A1
Målestokk: 1:500			Prosjekt: 18055
Tegning: GH01			Rev. B

TILBUDSTEGNING

haugen vva Kanalveien 5 5068 Bergen Tlf. 55 59 82 60 e-post: post@haugenvva.no