

Fra: Svein Arne Vågane
Sendt: mandag 30. januar 2023 15:20
Til: AL-Dokumentsenter-Alle
Emne: VS: Avkøysle -SAK: 2022/80216-12. Fv. 5484 Radøyvegen- gnr. 425 br. 1-.
Vedlegg: Melding om opparbeidd avkøyrse.pdf; P1250024.JPG; P1250026.JPG; P1250029.JPG; P1250031.JPG; P1250036.JPG; P1250040.JPG

Hei. Denne må òg leggjast på sak 22/22/5779 – om mogeleg helst før den førre e-posten.

Mvh Svein Arne Vågane

Fra: Arne Haugland <Arne_haugland@hotmail.com>
Sendt: torsdag 26. januar 2023 11:42
Til: post@vlfk.no; Lillian Bakke Byrknes <Lillian.Bakke.Byrknes@vlfk.no>
Kopi: Svein Arne Vågane <svein.arne.vagane@alver.kommune.no>
Emne: Avkøysle -SAK: 2022/80216-12. Fv. 5484 Radøyvegen- gnr. 425 br. 1-.

Hei.

Viser til brev av 19/1-2023.

Løyve om bygging av avkøyrse-fv. 5484 Radøyvegen.

Tiltak er iverksett og meinar no at vilkåra er imøtekomen.

1. Utvida bruk til BK 10, tømmertransport.
2. Er ihht situasjonsplan.
3. a: Utforming med fri sikt 101m mot venstre(vestover) og 125m mot høgare(austover) målt 4m inn frå fylkesveg, med fri sikt 0,5 m over bakkenivå. Svingradius er 9m, og er markert med grøft som går over i "refuge" og markert med stein.

c: Fall på 5 cm, med drenering til grøfter på vest og austsida.
4. Det er opparbeid snuplass innanfor kantsteinane på 25x30m.
5. Det er lagt ned 300mm stikkrenne, ca 1,5m frå fylkesvegen for å leda vatten fra høgare partiar på vestsida ned i Storkloppa mot aust.
6. Eigedomstilhøva er klare, arbeidet er avtala, avtale med gr.eigar som eig utkøyrsla vil verta laga.
7. Arbeidet er utført.
8. Meinar med dette at vilkåra er innfridd og ber om at det vert gjeve grønt lys for at Alver kommune kan godkjenna forlenging av omsøkt veg. Me vil med denne forlenginga kunne taka ut tømmer som elles ikkje vert drivverdig.

Sender vedlegg: Melding om opparbeidd avkøyring/utvida bruk.

Bilder av avkøyring:

Bilde 1: Frå vest mot avkøyring, 100m

Bilde 2: Frå aust mot avkøyning, 120m

Bilde 3: Avkøyning mot aust, med radius og grøft/kantstein.

Bilde 4: Avkøyning mot vest, med radius og grøft/kantstein.

Bilde 5: Oversikt frå vest over avkøyning med delar av snuplass.

Bilde 6: Frå skogsveg, ca 30m inn frå fylkesveg. Veg er 6,5m, avstand mellom kantstein er 7m.

Varslinga som er sett opp vil verta fjerna. Dette er for å markera endringane i avkøyninga for nokre dagar.

Mvh

Arne Haugland

Formann

Haugland skog veglag SA