



Tegnforklaring

	Eksisterende	Prosjekterte	Utgår
Spillvannledning	—	—	—
Vannledning Alver kommune	—	—	—
Vannledning privat	VL dim	—	—
VAR rør	—	—	—
Overvannledning	—	—	—
Åpen grøft m/ avrenningspiper	—	—	—
Sandfangskum	⊕	⊕	⊕
GSmSF/ Galesluk m/ sandfang	⊕	⊕	⊕
Overvannskum	○	○	○
Hjelpestuk	⊕	⊕	⊕
Objektstiller	⊕	⊕	⊕
Vannkum	⊕	⊕	⊕
Spillvannskum for fremtidig pumpekum VA	○	○	○
Kummer som fjernes	⊗	—	—

Ledning- og kumbetegnelse:

- OV= Overvann
- SF=Sandfang
- HS=Hjelpestuk
- OVK= Overvann kum

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
		Tegningsdato	26.01.2022		
E39-Kollektivknutepunkt-Fløy		Bestiller	H.Furset		
Drensplan		Prosjekt for	DoV		
		Prosjekt av	Plan og utbygging, vest		
		Prosjektnummer			
		Prosjektfasennummer			
		Arkivreferanse	E39-Kollektivknutepunkt-Fløy		
		Målestokk A1-fornet	1:400		
		Koordinatsystem	EUREF89NTH/NN2000		
Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv		
royjak	B.Svardal		Tegningsnummer / revisjonsboksnavn		
				G-01	

Opparbeide grøft bredde ca. 0,75 m, dybde ca. 0,50 m, for å lede overvann ned til ny stikkrenne ø 300 mm med ny hjelpestuk og kuppelfst oppstrøm.

Ny omlagt VL ø32 mm PE 100 kobles på eksisterende VL med skjøtemuff, ca. her.

Apning i rekkverk til trapp ca. 1,25 m

Monteringskum for pumpe spillvann og vanntilkobling pausebu.