



Abo Plan & Arkitektur As  
Postboks 291  
5203 OS

Referanser:

Dykkar: Arne Kristian Kolstad  
Vår: 22/372 - 22/81966

Saksbehandlar:

Stian Stormark  
stian.stormark@alver.kommune.no

Dato:

27.10.2022


## Svar på Oversending av teknisk plan for veg og VA for handsaming - gbnr 188/5 Gjervik ytre

Viser til innsendt teknisk plan i forbindelse med VA anlegg til nytt hagesenter på gbnr:188/5

Plan vert godkjent med følgjande tillegg:

- V2 bør flyttast slik at ikkje kumme ligg midt i krys. Dette med tanke på tilkomst for service og vedlikehald i etterkant. Denne bør flyttast for eksempel opp mot SF18 for og komme ut av kjørebane.
- Tegning GH23 Detalj Hydrant HY1 må endrast da det skal være Baio kobling på begge sider av fotbend
- Overvatn bør fordrøyast mest mogleg på eiga tomt då det er avgrensa og uviss kappasitet på overvassledning som det er planlagt tilknytning til. Denne er oppgitt og være ein 200mm betong heile vegen ned til utløp i Oterdalen
- VA anlegg skal utførast og sluttdokumentasjon skal vera i henhald til Alver kommune sin VA norm
- Etter ferdigstilling og godkjent sluttdokumentasjon av VA anlegg blir kummer og hoved ledninger for vatn og avløp overtatt av Alver Kommune som eigar og driftsansvarleg.

## Prinsipptegning brannhydrant



POSLESTE	
Pos	Beskrivelse
1	Brannhydrant tpe Hawje H4(Hawje 519) eller tils, Rød,
2	Strekkfast sikring type baio eller tils
3	Fotbend med muffe 90 type baio eller tilsv,
4	Combi T-rør type baio eller tils,
5	Overgang
6	Teleskopisk spindelforlenger til stengeventil DN150
7	Gategutt

Alle flensedeler og ventiler skal leveres med inn- og utvendig epoxybelegg med en tykkelse på 250 MY.

Alle nødvendige pakninger og bolter tas med i leveransen,

Med helsing

Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn- avløp-  
forvaltning

Arne Helgesen  
Avdelingsleiar

Stian Stormark  
Rådgjevar

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

### Kopi til:

Søderstrøm Blomster Og  
Hagesenter As

Lyngvegen 1

5914

Isdalstø

### Mottakarar:

Abo Plan & Arkitektur As  
Abo Plan & Arkitektur As

Postboks 291

5203

OS

Postboks 291

5203

OS