



Steffen Rosland
SKURTVEITVEGEN 33
5917 ROSSLAND

Referanser:

Dykkar: 367173d7-e2e7-4225-9477-6cd6dd484bb9

Vår: 22/2207 - 22/24523

Saksbehandlar:

Adrian David Olaussen

adrian.david.olaussen@alver.kommune.no

Dato:

25.03.2022

Tillatelse til utvida bruk av avkjørsel fra kommunal veg - gbnr 348/1 – Skurtveit

Tiltak: Avkjørsel utvida/endra bruk
Byggested: Skurtveit Gbnr: 348/1 Adresse: Skurtveitvegen 33
Tiltakshaver: Steffen Rosland
Ansvarlig søker: Steffen Rosland

Saksutgreiing:

Saken gjelder søknad om tillatelse for utvidet bruk av eksisterende avkjørsel til kommuneveg 2126 - Skurtveitvegen fra privat veg 95817S1D1. En ny bolig ønsker å bruke den eksisterende avkjørselen.

Vurdering/drøfting:

Siktkravene i avkjørselen skal bli gitt etter fartsgrensen på stedet som er 50 km/t. Kravet er da en sikttrekant på 4x45 meter, se figur 1 under.



Figur 1 Siktsoner

Alver kommune

Postboks 4, 5906 Frekhaug post@alver.kommune.no
Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00 www.alver.kommune.no

Kontonummer: 3207 29 30559
Organisasjonsnummer: 920 290 922

Vedtaket:

Alver kommune gir tillatelse til søknad om utvidet bruk av eksisterende avkjørsel til kommunal veg med hjemmel i veglova §§ 40 til 43.

Tillatelse er gitt på følgende vilkår:

- Avkjørselen skal være opparbeidet slik at den tilfredsstiller tekniske krav til avkjørsel som er fastsatt av vegdirektoratet i forskrift av 1964 om «alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg», Veglova §§ 40-43, samt vegnormal N100. Det blir blant annet satt krav til geometrisk utforming av avkjørselen, sikt, svingradius, drenering under avkjørselen og at den skal kunne snu på egen grunn.
- Geometrisk utforming av avkjørsel: avkjørsel skal ha et jevnt fall fra kant kommunal veg på 3 cm på den første meteren før vegen stiger. Maks stigning på avkjørselsveg skal være 1:8. Avkjørselen må være utformet slik at vann fra avkjørsel blir ledet ut til grøft.
- Det må legges ned dreneringsrør med en minste diameter på 200 mm. Dreneringsrør må legges slik at overvann får fritt løp inn og ut av røret.
- Siktsone kan ikke nyttes til parkering eller hensetting av sikthindringer som er høyere enn 0,5m over kommunalt vegnivå. Siktsone skal til enhver tid holdes vedlike av eier/bruker av avkjørselen.

Utfyllende informasjon om kravene til sikt og utforming av avkjørsel er å finne på kommunen sin hjemmeside: www.alver.kommune.no

Vedtaket gjelder avkjørselstillatelse. Tiltaket kan være søknadspliktig og skal da behandles av byggesak.

Klage:

Vedtaket er et enkeltvedtak etter reglene i lov om offentlig forvaltning (fvl) jf. veglova § 11. Vedtaket kan klages på til kommunen, jf. fvl. §§ 28-36. Klagefristen er 3 uker, jf. fvl § 29 (1). Det er nok at klagen er postlagt innen fristen går ut. Klagen skal sendes skriftlig til kommunen. I klagen skal det gå fram hva det er klaget på i vedtaket, og hvilke endringer en ønsker. Klagen skal grunngis. Før det kan reises søksmål om vedtaket er gyldig eller krav om erstatning, må tillatelse til å klage på vedtaket være nyttet fullt ut, jf. fvl. § 27b.

Myndighet:

Saken er behandlet og avgjort administrativt i samsvar med delegert myndighet, jf. kommunelova § 23 nr 4 og gjeldende delegasjonsreglement

Bortfall av tillatelse:

Er arbeidet med avkjørselen ikke satt i gang innen 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort, jf. veglova § 40 4.ledd.

Med helsing

Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn- avløp-
forvaltning

Arne Helgesen
Avdelingsleiar

Adrian David Olaussen
Rådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:
Steffen Rosslund

SKURTVEITVEGE 5917
N 33

ROSSLAND