

Din Bolig Søknad AS  
Nysætervegen 6A  
5410 SAGVÅG

Referanser:  
Dykkar:  
Vår: 21/10461 - 22/18130

Saksbehandlar:  
Josep Gayrbekov  
josep.gayrbekov@alver.kommune.no

Dato:  
11.03.2022

## Referat fra forhåndskonferanse - gbnr 106/93 Fanebust

Førehandskonferanse er ein gjensidig orientering om rammeføresetnader for det aktuelle tiltaket og krav knytt til plangrunnlag, infrastruktur, lovverk og saksgang for søknaden. Førehandskonferansen gjev ingen binding i forhold til den vidare sakshandsaminga.

Orienteringa er gjeve på bakgrunn av dei opplysningane som er sendt inn i forkant og/eller lagt fram i møte. Vi gjer merksam på at endring i plangrunnlag, merknader frå naboar, merknader frå offentlege instansar og politiske vedtak med vidare vil kunne føra til krav om endring av prosjektet, lengre tid til sakshandsaming og endring av sakshandsamingsprosessen.

For krav til førehandskonferanse vert det vist til byggesaksforskrifta § 6-1.

Referatet skal dokumentere dei føresetnader som er lagt til grunn, og gjev grunnlag for vidare handsaming. Referatet skal slutførast i førehandskonferansen og kommunen skal straks gjere referatet tilgjengeleg for tiltakshavar. Referatet skal følgje med som vedlegg til ein eventuell byggesøknad.

Førehandskonferanse er ei gebyrlagt teneste, jf. Alver kommune si gebyrforskrift.

<b>Tiltak</b>	Nybygg - 2 bueiningar Gbnr: 106/93
<b>Tiltakshavar</b>	
<b>Ansvarleg søkjar</b>	Ragnvald Rasmussen, Renate Eriksen
<b>Møtestad</b>	Rådhuset
<b>Møtedato</b>	09.03.2022, kl. 13.15
<b>Til stades i møtet frå kunde og kommune</b>	<a href="#">Ansvarleg søkjar: Renate Eriksen</a> <a href="#">Frå kommunen: Josep Gayrbekov, Larissa Dahl</a>



**Søkjær kom med  
følgjande orientering  
om tiltaket**

Tiltakshaver ønsker å sette opp to nybygg på tomten.

Under ser du et bilde av ønsket bolig.



## Takkalkulering

### Taktype

---



Lengde: 12 m

Bredde: 8 m

Vinkel: ~~40~~ 36

Totalt takareal: 152 m<sup>2</sup>

Vedlagt sit. plan viser en mulig løsning i forbindelse med plassering av de to boligene, avkjørsel og parkeringsløsning.

En del av planen for boligene er at taket skal ha solcelle panel slik at huset skal være forsørget med strøm herfra.


#### Våre spørsmål:

1. Tomten er i dag i følg reg. plan regulert med en bolig. Vi lurer dermed på hvordan dere stiller dere til løsningen med to boliger.
2. Tomten ligger også under hensynssonen H810(Krav om felles planlegging). Hva vil dette eventuelt innebære for ønsket tiltak?
3. Evt. er det noen andre spesielle hensyn som må tas?



Sakshandsaming	
<b>Sakstype</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Tiltak som krev søknad, løyve og ansvarsrett jf. pbl. § 20-3 <input type="checkbox"/> Tiltak som krev søknad og løyve, jf. pbl. § 20-4 <input type="checkbox"/> Tiltak som ikkje krev søknad og løyve, jf. pbl. § 20-5 <input type="checkbox"/> Tiltak som vert handsama etter anna lovverk, jf. pbl. § 20-6 <input checked="" type="checkbox"/> Søknad om dispensasjon, jf. pbl § 19-1

<b>Tiltaksklasse SØK</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Tiltaksklasse 1 <input type="checkbox"/> Tiltaksklasse 2 <input type="checkbox"/> Tiltaksklasse 3  Kompleksitet og moglege konsekvensar av feil og manglar, er avgjerande for val av tiltaksklasse. Val av tiltaksklasse kan verta endra i løpet av prosessen.
<b>Nabotilhøve</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Naboar og tverrbuar skal ha varsel i samsvar med naboliste og situasjonskart, jf. pbl. § 21-3.  Tiltaket skal vera plassert minimum 4 meter frå eigedomsgrensa, jf. pbl. §

	<p>29-4, med mindre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Det er sett anna byggegrense i plan</li> <li><input type="checkbox"/> Det vert søkt om dispensasjon</li> <li><input type="checkbox"/> Det ligg føre skriftleg samtykke frå nabo, jf. pbl § 29-4 3.ledd bokstav b</li> <li><input type="checkbox"/> Kommunen kan godkjenne nærare plassering av garasjar, uthus og liknande mindre tiltak jf. pbl § 29-4 3.ledd bokstav b, jf. TEK10 § 6-4</li> </ul> <p><a href="#">Byggjegrænse mot kraftleidning</a>  <a href="#">Byggjegrænse mot KV</a>  <a href="#">Mellom nabotomtene gjeld 4m-regelen i pbl. § 29-4</a></p> 				
<p><b>Situasjonsplan/ utomhusplan</b></p>	<p>Situasjonsplan må visa alle tiltaka søknaden gjeld. Krav til innhald er til dømes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Målsatt med ytre mål</li> <li>• Visa avstand til nabogrense</li> <li>• Visa møneretning</li> <li>• Visa byggegrenser</li> <li>• Visa avstand til midtline til offentleg veg</li> <li>• Visa murar/terrenginngrep</li> </ul> <p>uteopphaldsareal</p>				
<p><b>Teikningar</b></p>	<p>Det må sendast inn teikningar i målestokk. I teikningsgrunnlaget skal det leggst ved teikningar av alle fasadar, planløyising med målsett areal på rom, og snitt. Mønehøgde og gesimshøgde skal gå fram.</p>				
<p><b>Uavhengig kontroll</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Obligatorisk uavhengig kontroll, jf. SAK § 14-2</li> <li><input type="checkbox"/> Kommunen krev uavhengig kontroll i tiltaket, jf. SAK § 14-3.</li> </ul>				
<p><b>Godkjenning/uttale etter anna lovverk, jf. SAK § 6-2</b></p>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30px;"><input type="checkbox"/></td> <td>Arbeidstilsynet</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Direktoratet for mineralforvaltning</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	Arbeidstilsynet	<input type="checkbox"/>	Direktoratet for mineralforvaltning
<input type="checkbox"/>	Arbeidstilsynet				
<input type="checkbox"/>	Direktoratet for mineralforvaltning				

Der forholdet til anna mynde ikkje er avklart ved innsending av søknad, vert søknaden sendt på høyring og/eller oversendt for vedtak etter det aktuelle lovverk.	<input type="checkbox"/>	Brannvesen
	<input type="checkbox"/>	Forurensningsstyresmakt – Kommunal
	<input type="checkbox"/>	Forurensningsstyresmakt – Statsforvaltaren
	<input type="checkbox"/>	Friluftsstyresmakt - Kommunal
	<input type="checkbox"/>	Havnestyresmakt – Kommunal/Bergen om Omland Havnevesen
	<input type="checkbox"/>	Havnestyresmakt - Kystverket
	<input type="checkbox"/>	Helsestyresmakt - Kommunens helseteneste
	<input type="checkbox"/>	Helsestyresmakt - Mattilsynet
	<input type="checkbox"/>	Jordlovsstyresmakt - Kommunal
	<input type="checkbox"/>	Kyrkjeleg styresmakt
	<input type="checkbox"/>	Luftfartstilsynet
	<input type="checkbox"/>	Kulturminne – Fylkeskommunen
	<input type="checkbox"/>	Kulturminne – Bergens sjøfartsmuseum
	<input type="checkbox"/>	Sivilforsvaret
	<input checked="" type="checkbox"/>	Vegstyresmakt – Kommunal – avkøyrsløyve
	<input type="checkbox"/>	Vegstyresmakt - Statens vegvesen
<input checked="" type="checkbox"/>	Anna: Kommunal VA-avdeling, søknad om tilkopling til kommunale VA-leidningar	
Søklar kan sjølv leggja saka fram for andre styresmakter.		

Plangrunnlag	
<b>Planstatus</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Kommuneplan <input type="checkbox"/> Pågåande planarbeid <input checked="" type="checkbox"/> Reguleringsplan <input type="checkbox"/> Områderegulering <input type="checkbox"/> Utbyggingsplan <input type="checkbox"/> Detaljregulering <input type="checkbox"/> Omsynssoner <input type="checkbox"/> Bygge- og deleforbod <input type="checkbox"/> Uregulert <input type="checkbox"/> Energipolitisk handlingsplan <input type="checkbox"/> Lokale vedtekter <input type="checkbox"/> Anna
<b>Plannamn</b>	KP: Lindås 2019-2031 plan-ID: 1263-201805 RP: Fanebust Terrasse Krossleitet plan-ID: 1263-197601
<b>Føremål</b>	Byggeområde for bustader (einebustader)
<b>Planføresegner</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Maksimal utnyttingsgrad og reknemåte: KP 3.1.1 - Minste tomtareal pr. einebustad - 650 m <sup>2</sup> - TU BYA 30% - bereknast av heile tomta - samla BRA pr. einebustad - 400 m <sup>2</sup>  <input checked="" type="checkbox"/> Maksimal gesims-/ mønehøgd: Pbl. § 29-4(1) - Gesims 8m - Møne 9m  <input checked="" type="checkbox"/> Byggegrense/byggelinje: - 4m mot nabo i sør, nord og aust jf. pbl. § 29-4 - byggjegrænse i RP mot KV i vest - byggjegrænse mot kraftline

	<input type="checkbox"/> Krav til møneretning/takform: <input type="checkbox"/> Krav til takvinkel: <input checked="" type="checkbox"/> Spesielle krav til terreng, gjerder, murar m.m.: - Ikkje tillate med gjerde i tomtegrense mot veg jf. RP § 5  <input checked="" type="checkbox"/> Anna: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ein einebustad pr. tomt</li> <li>• Einebustad i inntil 1 ½ etasje</li> <li>• MUA jf. KP 2.6.4:  - 200 m<sup>2</sup> pr hovudbueining  - 50 m<sup>2</sup> sekundærleilegheit  - ikkje brattare enn 1:3 eller smalare enn 10m</li> <li>• Snu på eigen grunn jf. KP 2.4.2</li> <li>• Avstandskrav mellom einebustadene TEK17  Enten 8m avstand eller tiltak som hindrar  brannspreiing</li> <li>• Krav om felles planlegging H810 jf. KP 2.2.2  Kravet gjelder kun ved detaljregulering, gjelder ikke  knyttet til byggesøknader. Ikke aktuelt her.</li> </ul>
--	---

<p><b>Dispensasjon</b></p> <p>Dispensasjon krev grunnlagt søknad. Dispensasjon må nabovarslast, enten særskilt eller saman med byggeløyve.</p>	<p>Dette tiltaket krev dispensasjon frå:</p> <input checked="" type="checkbox"/> Gjeldande reguleringsplan for følgjande føremål/føresegner: - Disp. frå byggjegrænse mot kraftline - Disp. frå tal på einebustader pr. tomt.  <input type="checkbox"/> Plan- og bygningslova: <input type="checkbox"/> Forskrifter: <input type="checkbox"/> Vedtekter: <input type="checkbox"/> Anna:
<p><b>Vurdering/merknad:</b></p>	<p>- Byggjegrænse kraftline  <i>Ikkje vanskeleg å argumentere for disp. dersom kraftlina ikkje</i></p>

	<p><i>lenger finnast. Søker kan undersøke med BKK om situasjonen i dag.</i></p> <p>- To einebustader  <i>Omriss av planlagt bygg i kartet forståast å berre være rettleiande, men viser likevel intensjonen. Planen er frå 70-tallet. Tomtene var større på den tiden, denne tomte var difor tiltenkt éin einebustad. Vanskeleg å sei om ein får gjennom ein slik dispensasjon. Kan ikkje sjå at det er bygd to einebustader på same tomt i området. Det er ca. 4 ubebygde tomter i plana. Utfalla i ein slik søknad kan få betydning for resterande tomter.</i></p>
--	--

Infrastruktur									
<b>Vatn- og avløp</b>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;"><input checked="" type="checkbox"/> Offentleg vatn</td> <td style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Privat vatn</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Offentleg avløp</td> <td><input type="checkbox"/> Privat avløp</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Overvasshandtering</td> <td><input type="checkbox"/> Terreng</td> </tr> </table> <p>Det må gå fram av søknaden korleis overvatn frå eigedommen skal handterast.</p> <p>Privat avløp krev søknad om utsleppsløyve dersom dette ikkje ligg føre. Ved privat vatn må søkjar dokumentera tilfredsstillande vassmengd og vasskvalitet.</p> <p>På kart som er vedlegg til søknad om tilknytting til offentleg nett og på kart som er vedlegg til søknad om utsleppsløyve, skal private vatn- og avløpsleidningar og tilknytingspunkt vera teikna inn.</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Tinglyst rett til plassering av anlegg med tilhøyrande leidningar må liggja føre</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Plassering i samsvar med plangrunnlag</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> Offentleg vatn	<input type="checkbox"/> Privat vatn	<input checked="" type="checkbox"/> Offentleg avløp	<input type="checkbox"/> Privat avløp	<input type="checkbox"/> Overvasshandtering	<input type="checkbox"/> Terreng	<input type="checkbox"/> Tinglyst rett til plassering av anlegg med tilhøyrande leidningar må liggja føre	<input type="checkbox"/> Plassering i samsvar med plangrunnlag
<input checked="" type="checkbox"/> Offentleg vatn	<input type="checkbox"/> Privat vatn								
<input checked="" type="checkbox"/> Offentleg avløp	<input type="checkbox"/> Privat avløp								
<input type="checkbox"/> Overvasshandtering	<input type="checkbox"/> Terreng								
<input type="checkbox"/> Tinglyst rett til plassering av anlegg med tilhøyrande leidningar må liggja føre									
<input type="checkbox"/> Plassering i samsvar med plangrunnlag									
<b>Tilkomst</b>	<p>Eigedommen skal ha tilkomst til:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Kommunal veg</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Fylkesveg/Europaveg</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Tilkomst i samsvar med reguleringsplan</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Tilkomst skal skje via privat veg på gbnr [sett inn]</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Tinglyst rett/skriftleg avtale om vegrett med alle aktuelle grunneigarar må ligga føre</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> Kommunal veg	<input type="checkbox"/> Fylkesveg/Europaveg	<input type="checkbox"/> Tilkomst i samsvar med reguleringsplan	<input type="checkbox"/> Tilkomst skal skje via privat veg på gbnr [sett inn]	<input type="checkbox"/> Tinglyst rett/skriftleg avtale om vegrett med alle aktuelle grunneigarar må ligga føre			
<input checked="" type="checkbox"/> Kommunal veg									
<input type="checkbox"/> Fylkesveg/Europaveg									
<input type="checkbox"/> Tilkomst i samsvar med reguleringsplan									
<input type="checkbox"/> Tilkomst skal skje via privat veg på gbnr [sett inn]									
<input type="checkbox"/> Tinglyst rett/skriftleg avtale om vegrett med alle aktuelle grunneigarar må ligga føre									

Oppretting og endring av eiendom		
Oppretting og endring av eigedom må ikkje gjerast på en slik måte at det oppstår forhold som er i strid med	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Terrengtilhøva/topografi på tomt/areal</td> </tr> </table> <p>Vurderingsmoment:</p>	<input type="checkbox"/> Terrengtilhøva/topografi på tomt/areal
<input type="checkbox"/> Terrengtilhøva/topografi på tomt/areal		

<p>reglane i pbl, forskrift eller plan. Opprettelse eller endring må ikkje gjerast sånn at det blir oppretta/endring av tomtar som er ueigna til det føremålet eigedommen har/skal ha på grunn av sin størrelse, form eller plassering</p> <p>For fleire vurderingar, sjå under punkt for Andre tilhøve.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Avstand til nabogrense for ny og eksisterande bygg på eigedommen (Kjem eksisterande bygg i strid med avstandsreglane i pbl § 29-4) Vurderingsmoment:</li>   <li><input type="checkbox"/> Krav til kvalitet på uteareal (plassering, soltilhøve, topografi, kvalitetar) Vurderingsmoment:</li> </ul>
--	---

<p><b>Visuelle kvalitetar</b></p>	<p>I § 29-2 i pbl. står det: <i>"Ethvert tiltak skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvalitetar både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering"</i>.</p>
-----------------------------------	---

<b>Andre tilhøve</b>	
<p><b>Klima –og naturtilhøve</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ras</li> <li><input type="checkbox"/> Flom</li> <li><input type="checkbox"/> Støy</li> <li><input type="checkbox"/> Radon</li> </ul> <p>Ved kryss over: Skriv inn kva tiltak som iverksetjast før eller ved innsending av søknad</p>
<p><b>Verneinteressar i området</b></p>	
<p><b>Privatrettslege forhold</b></p>	
<p><b>Avstand til kommunalt leidningsnett</b></p>	<p>Krav om 4 meter avstand, jf. standard abonnementsvilkår punkt 3.4. Plassering i strid med dette krev søknad om dispensasjon.</p>

<p><b>Oppsummering/avklaring av konkrete spørsmål og problemstillingar</b></p>	
--	--

Søknad om løyve til tiltak sendast til:  
Per post:  
Alver kommune  
V/Plan og byggesak

Elektronisk  
[post@alver.kommune.no](mailto:post@alver.kommune.no)



Postboks 4  
5906 Frekhaug

Med vennleg helsing  
Alver kommune, Plan og byggesak

Are Frøysland Grande  
Avdelingsleiar

Josep Gayrbekov  
Rådgjevar

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

**Kopi til:**

Subsea Independent AS

Wernersholmvegen 49

5232

PARADIS

**Mottakarar:**

Din Bolig Søknad AS

Nysætervegen 6A

5410

SAGVÅG