



Alver Kommune v/Landbruk
Postboks 4
5906 FREKHAUG

Referanser:

Dykkar:

Vår: 23/817 - 23/10849

Saksbehandlar:

Stian Stormark

stian.stormark@alver.kommune.no

Dato:

08.02.2023

SVAR - Høyring: Søknad om tilskot til drift med taubane - GBNR 330/3 Hestdal

Alver kommune ved avdeling Samferdsel, veg-, vatn og avlaup forvaltning har sett på saka og har følgande kommentarar til tiltaket.

Ifølge drikkevannsforskriften §4 er det forbudt å forurense drikkevann. Dette omfatter alle aktiviteter som medfører fare for forurensing. Landbruksaktivitet kan foregå i vanttilsigsområdet dersom det ikke forurenser drikkevannet. Det er skogeigar sitt ansvar at alle tiltak i skogen blir gjennomført i samsvar med gjeldande lover og forskrifter, jf. Skogbrukslova §4. Det er følgeleg også skogeigar sitt ansvar at drifta ikkje fører til forureining av kommunen sin drikkevasskjelde, jf drikkevannsforskriften §4

- Området skogdrifta skal foregå i ligg innafor nedslagsfeltet til Storavatnet på Holsnøy i Alver kommune. Storavatnet er i dag drikkevasskjelde for heile Holsnøy og Flatøy og kan og brukas som kjelde for området Knarvik og Alversund dersom det vert behov for dette.
- I området ligg det fleire elver/bekkefar som leder vatn ned til Storavatnet og ved mykje nedbør er det periodevis mykje vatn som renn igjennom området og ned i drikke vass kjelda. Anleggsvegar må leggast på ris og skurtømmer med god klaring til desse elvane og plasserast slik at det ikkje vert mykje jord som vert kjørt laus og renn ned i drikke vass kjelda.
- Det må utarbeidast ein plan for tiltak for og hindre avrenning av jord og lausmasser samt diesel og olje til bekker/elver som fører til Storavatnet. Det må og vurderast og leggja ut lenser ved utløp av elv til Storavatnet som et forebyggande tiltak.
- Arbeidet må utførast i periodar det er tørt og godt vær for og hindre for mykje avrenning til drikke vass kjelda.
- Arbeidet skal før oppstart varslast til Alver kommune med oppstartsdato slik at driftsavdelinga kan følgje med på utviklinga i elvane som leder til Storavatn.
- Dersom det vert nedbør og avrenning av forureina masser og jord til Storavatn under arbeidet vil Alver kommune kunne stanse arbeidet med bakgrunn i Drikkevannsforskriften §4

- Etter endt hogst må terrenget istandsettes etter hogst, slik at ein i størst mulig grad hindrer avrenning mot bekker og elver.

Med helsing

Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn- avløp-
forvaltning

Arne Helgesen
Avdelingsleiar

Stian Stormark
Rådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Kevin Robertson Sinclair

Stranda 435

5993

OSTEREIDET

Mottakarar:

Alver Kommune v/Landbruk

Postboks 4

5906

FREKHAUG