

Alver kommune
Postboks 4
5906 FREKHAUG

**Avdeling for
Kultur og folkehelse (KFO)**

Dato	03/03/2023
Vår referanse	2023/600-4
Dykkar referanse	22/7869
Sakshandsamar	Peter Forras
E-post	Peter.Forras@vlfk.no
Telefon	47690029

Kulturminnefagleg fråsegn - riving av våningshus - gnr. 85 bnr. 3 - Kvalvåg - Alver kommune

Viser til svar på mellombels kulturminnefagleg fråsegn frå Vestland fylkeskommune, dagsett 27.02.2023. Saka gjeld riving av eldre våningshus på gnr. 85 bnr. 3 i Kvalvåg i Alver kommune. Vi etterlyste utfyllande informasjon om bygningen som vert planlagt rive.

Det vert vist til at huset ikkje er SEFRAK-registrert og at huset dermed vurderast som etter 1850. Vi gjer merksame på at SEFREK-registeret er eit avslutta register og kan ha manglar og feil. Byggjeåret vert oppgitt til 1910, men dette er ikkje dokumentert av søkjær eller av Alver kommune. Lengda på huset på bileta kan tyde på at det er ein tradisjonell leinstove med tredelt symmetrisk grunnplan, og at huset dermed kan vere sett saman av bygningsdeler frå eldre bygningar.

Vi har etter dette motteke noko meir dokumentasjon gjennom fotografiar av huset. Fotografia tydar på at huset er i ein høvesvis därleg tilstand. Sjølv om dateringsopplysingane er usikre vil me derfor ikkje motsette oss riving av bygningen. På den andre sida er det viktig å sikre kunnskap om bygningen før den eventuelt vert riven, fordi leinstova har vore svært viktig for byggjeskikken i Nordhordland, samstundes som bevaringa av eit representativt utval av bygningstypen i dag er truga av riving og ombygging.

Vi rår til at det vert stilt krav om antikvarisk dokumentasjon av våningshuset før det var gjeve løyve til riving, og at denne dokumentasjonen vert send til Vestland fylkeskommune slik at huset kan registrerast i kulturminnedenasbasen Askeladden. Dokumentasjonen bør inneholde situasjonsplan, fotografi frå alle himmelretninga, foto frå eksteriør og interiør, ein målsatt prinsippskisse med eldstadar inkludert og ein kort oppsummering av historikk. I dette tilfellet bør også tømmerkonstruksjonen fotograferast når den vert avdekka, slik at datering kan sannsynleggjera ut frå typologiske vurderingar av laftinga og tilhogginga/saginga av tømmeret.

Med helsing

Karoline Hareide Breivik
leiar
KFO - Arealplan (Førde)

Peter Forras
seniorrådgjever
KFO - Arealplan (Førde)

Brevet er elektronisk godkjent og har difor ingen handskriven underskrift

