

Turid Larsen Østerby
Amager Boulevard 111 D, 3, København S, 2300, Dk

Referanser:
Dykkar:
Vår: 23/2322 - 23/24688

Saksbehandlar:
Hanne Marie Evensen
hanne.marie.evensen@alver.kommune.no

Dato:
11.04.2023

Referat fra førehandskonferanse - gbnr 343/52,54 Ryland

Førehandskonferanse er ein gjensidig orientering om rammeføresetnader for det aktuelle tiltaket og krav knytt til plangrunnlag, infrastruktur, lovverk og saksgang for søknaden. Førehandskonferansen gjev ingen binding i forhold til den vidare sakshandsaminga.

Orienteringa er gjeve på bakgrunn av dei opplysingane som er sendt inn i forkant og/eller lagt fram i møte. Vi gjer merksam på at endring i plangrunnlag, merknader frå naboar, merknader frå offentlege instansar og politiske vedtak med vidare vil kunne føra til krav om endring av prosjektet, lengre tid til sakshandsaming og endring av sakshandsamingsprosessen.

For krav til førehandskonferanse vert det vist til byggesaksforskrifta § 6-1.

Referatet skal dokumentere dei føresetnader som er lagt til grunn, og gjev grunnlag for vidare handsaming. Referatet skal sluttførast i førehandskonferansen og kommunen skal straks gjere referatet tilgjengeleg for tiltakshavar. Referatet skal følgje med som vedlegg til ein eventuell byggesøknad.

Førehandskonferanse er ei gebyrlagt teneste, jf. Alver kommune si gebyrforskrift.

Tiltak	Førehandskonferanse Gbnr: 343/52
Tiltakshavar	Turid Larsen Østerby
Ansvarleg søker	Byggmester Knut Henanger As
Møtestad	

Alver kommune

Postboks 4, 5906 Frekhaug
Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00

post@alver.kommune.no
www.alver.kommune.no

Kontonummer: 3207 29 30559
Organisasjonsnummer: 920 290 922

Møtedato	
Til stades i møtet frå kunde og kommune	Ansvarleg søker og sakshandsamar Hanne Marie Evensen vart eininge om at det ikkje vart avhaldt møte, men at det kun vert sendt ut skriftleg referat.

Søkjar kom med følgjande orientering om tiltaket	<p>Det er ønskeleg å bygge ei ny hytte på eigedommen. Det står ei hytte på eigedommen som er rast i saman. Det er søkt om veg over eigedom 343/3 og denne går fram til eigedommen 343/52,54. . Det er ønskeleg med avklaringar om kva som gjeld for å få løyve til oppføring av ny hytte på eigedommen.</p> <p>Avklaringar på bla. desse punkta:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Mogleg størrelse på ny hytte (BYA-BRA) - VA- ledningar og utslepp - Avstand til vatn for ny hytte - eventuelle behov dispensasjonar - div. som er relevant for søknad
---	--

Sakshandsaming	
Sakstype	<input checked="" type="checkbox"/> Tiltak som krev søknad, løyve og ansvarsrett jf. pbl. § 20-3 <input type="checkbox"/> Tiltak som krev søknad og løyve, jf. pbl. § 20-4 <input type="checkbox"/> Tiltak som ikkje krev søknad og løyve, jf. pbl. § 20-5 <input checked="" type="checkbox"/> Tiltak som vert handsama etter anna lovverk, jf. pbl. § 20-6 <input checked="" type="checkbox"/> Søknad om dispensasjon, jf. pbl § 19-1

Tiltaksklasse SØK	<input type="checkbox"/> Tiltaksklasse 1 <input type="checkbox"/> Tiltaksklasse 2 <input type="checkbox"/> Tiltaksklasse 3 <p>Kompleksitet og moglege konsekvensar av feil og manglar, er avgjerande for val av tiltaksklasse. Val av tiltaksklasse kan verta endra i løpet av prosessen.</p>
Nabotilhøve	<input checked="" type="checkbox"/> Naboar og tverrbuar skal ha varsel i samsvar med naboliste og situasjonskart, jf. pbl. § 21-3. Tiltaket skal vera plassert minimum 4 meter frå eigedomsgrensa, jf. pbl. § 29-4, med mindre: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Det er sett anna byggegrense i plan <input type="checkbox"/> Det vert søkt om dispensasjon <input type="checkbox"/> Det ligg føre skriftleg samtykke frå nabo, jf. pbl § 29-4 3.ledd bokstav b <input type="checkbox"/> Kommunen kan godkjenne nærmere plassering av garasjar, uthus og liknande mindre tiltak jf. pbl § 29-4 3.ledd bokstav b, jf. TEK10 § 6-4
Situasjonsplan/ utomhusplan	Situasjonsplan må visa alle tiltaka søknaden gjeld. Krav til innhald er til dømes:

	<ul style="list-style-type: none"> • Målsatt med ytre mål • Vise avstand til nabogrense • Vise møneretning • Vise byggegrenser • Vise avstand til midtline til offentleg veg • Vise murar/terrenginngrep uteophaldsareal 																																						
Teikningar	<p>Det må sendast inn teikningar i målestokk. I teikningsgrunnlaget skal det leggast ved teikningar av alle fasadar, planløysing med målsett areal på rom, og snitt. Mønehøgd og gesimshøgd skal gå fram.</p> <p>Ved søknad om endring av eksisterande bygg må det leggast ved:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Fasadar og planløysing før endring <input type="checkbox"/> Fasadar og planløysing etter endring, der endringar er tydeleg markert 																																						
Uavhengig kontroll	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Obligatorisk uavhengig kontroll, jf. SAK § 14-2 <input type="checkbox"/> Kommunen krev uavhengig kontroll i tiltaket, jf. SAK § 14-3. Følgjande ansvarsområde må ha uavhengig kontroll: 																																						
Godkjenning/uttale etter anna lovverk, jf. SAK § 6-2 Der forholdet til anna mynde ikkje er avklart ved innsending av søknad, vert søknaden sendt på høyring og/eller oversendt for vedtak etter det aktuelle lovverk.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Arbeidstilsynet</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Direktoratet for mineralforvaltning</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Brannvesen</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Forurensningsstyresmakt – Kommunal</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Forurensningsstyresmakt – Statsforvaltaren</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Friluftsstyresmakt - Kommunal</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Havnestyresmakt – Kommunal/Bergen om Omland Havnevesen</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Havnestyresmakt - Kystverket</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Helsestyresmakt - Kommunens helseteneste</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Helsestyresmakt - Mattilsynet</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Jordlovsstyresmakt - Kommunal</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Kyrkjeleg styresmakt</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Luftfartstilsynet</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Kulturminne – Fylkeskommunen</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Kulturminne – Bergens sjøfartsmuseum</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Statsforvaltaren i Vestland</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Vegstyresmakt – Kommunal</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Vegstyresmakt – Fylkeskommunen i Vestland</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Anna</td></tr> </table> <p>Søkjar kan sjølv leggja saka fram for andre styresmakter.</p>	<input type="checkbox"/>	Arbeidstilsynet	<input type="checkbox"/>	Direktoratet for mineralforvaltning	<input type="checkbox"/>	Brannvesen	<input type="checkbox"/>	Forurensningsstyresmakt – Kommunal	<input type="checkbox"/>	Forurensningsstyresmakt – Statsforvaltaren	<input type="checkbox"/>	Friluftsstyresmakt - Kommunal	<input type="checkbox"/>	Havnestyresmakt – Kommunal/Bergen om Omland Havnevesen	<input type="checkbox"/>	Havnestyresmakt - Kystverket	<input type="checkbox"/>	Helsestyresmakt - Kommunens helseteneste	<input type="checkbox"/>	Helsestyresmakt - Mattilsynet	<input type="checkbox"/>	Jordlovsstyresmakt - Kommunal	<input type="checkbox"/>	Kyrkjeleg styresmakt	<input type="checkbox"/>	Luftfartstilsynet	<input type="checkbox"/>	Kulturminne – Fylkeskommunen	<input type="checkbox"/>	Kulturminne – Bergens sjøfartsmuseum	<input checked="" type="checkbox"/>	Statsforvaltaren i Vestland	<input type="checkbox"/>	Vegstyresmakt – Kommunal	<input checked="" type="checkbox"/>	Vegstyresmakt – Fylkeskommunen i Vestland	<input type="checkbox"/>	Anna
<input type="checkbox"/>	Arbeidstilsynet																																						
<input type="checkbox"/>	Direktoratet for mineralforvaltning																																						
<input type="checkbox"/>	Brannvesen																																						
<input type="checkbox"/>	Forurensningsstyresmakt – Kommunal																																						
<input type="checkbox"/>	Forurensningsstyresmakt – Statsforvaltaren																																						
<input type="checkbox"/>	Friluftsstyresmakt - Kommunal																																						
<input type="checkbox"/>	Havnestyresmakt – Kommunal/Bergen om Omland Havnevesen																																						
<input type="checkbox"/>	Havnestyresmakt - Kystverket																																						
<input type="checkbox"/>	Helsestyresmakt - Kommunens helseteneste																																						
<input type="checkbox"/>	Helsestyresmakt - Mattilsynet																																						
<input type="checkbox"/>	Jordlovsstyresmakt - Kommunal																																						
<input type="checkbox"/>	Kyrkjeleg styresmakt																																						
<input type="checkbox"/>	Luftfartstilsynet																																						
<input type="checkbox"/>	Kulturminne – Fylkeskommunen																																						
<input type="checkbox"/>	Kulturminne – Bergens sjøfartsmuseum																																						
<input checked="" type="checkbox"/>	Statsforvaltaren i Vestland																																						
<input type="checkbox"/>	Vegstyresmakt – Kommunal																																						
<input checked="" type="checkbox"/>	Vegstyresmakt – Fylkeskommunen i Vestland																																						
<input type="checkbox"/>	Anna																																						

Plangrunnlag

Planstatus	<input type="checkbox"/> Kommuneplan <input type="checkbox"/> Reguleringsplan <input type="checkbox"/> Utbyggingsplan <input type="checkbox"/> Omsynssoner <input type="checkbox"/> Uregulert <input type="checkbox"/> Lokale vedtekter	<input type="checkbox"/> Pågående planarbeid <input checked="" type="checkbox"/> Områderegulering <input type="checkbox"/> Detaljregulering <input type="checkbox"/> Bygge- og deleforbod <input type="checkbox"/> Energipolitisk handlingsplan <input type="checkbox"/> Anna
Plannamn	Områdereguleringsplan for Rylandshøgda, planid: 125620160004	
Føremål	LNFR7 – Spreidd fritidsbusetnad	
Planføresegner	<p><input checked="" type="checkbox"/> Maksimal utnyttingsgrad og reknemåte:</p> <p>Ikkje storleikskrav i plana, men føresegns § 5.4 a) opnar kun for riving og oppføring av ny fritidsbustad på eksisterande grunnmur, samt tilbygg på 30 m² BRA som ikkje kjem nærmare vassdraget enn eksisterande veggliv. Det kan og oppførast uthus på 15 m² BRA.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Maksimal gesims-/ mønehøgd:</p> <p>Pbl § 29-4 , gesimshøgd 8 meter og mønehøgd 9 meter</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Byggegrense/byggelinje:</p> <p>Føresegns § 3.5 b) samanfallande med formåls grensa</p> <p><input type="checkbox"/> Frisiktsone:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Krav til møneretning/takform:</p> <p>Føresegns § 3.3 har krav til arkitektur, estetikk og kvalitet.</p> <p><input type="checkbox"/> Krav til takvinkel:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Spesielle krav til terreng, gjerder, murar m.m.:</p> <p>Føresegns § 3.1 landskap og terreng</p> <p><input type="checkbox"/> Anna:</p>	
Rekkjefølgjekrav		
Utbyggingsavtalar	<input type="checkbox"/> Det ligg føre utbyggingsavtale datert [sett inn] for det aktuelle området	
Dispensasjon	Dette tiltaket krev dispensasjon frå:	

Dispensasjon krev grunggitt søknad. Dispensasjon må nabovarslast, enten særskilt eller saman med byggeløyve.	<input type="checkbox"/> Gjeldande reguleringsplan for følgjande føremål/føresegner: <input type="checkbox"/> Plan- og bygningslova: <input type="checkbox"/> Forskrifter: <input type="checkbox"/> Vedtekter: <input type="checkbox"/> Anna:
Vurdering/merknad:	<p>Dersom nytt tiltak er innanfor nemde krav i reguleringsplanen er det ikkje naudsynt med dispensasjon.</p> <p>Skal fritidsbustaden endre plassering, byggast større enn eksisterande gunnmur + 30 m² BRA utløyer dette dispensasjon frå LNF-føremålet, avstand til vassdrag og eventuelt føresegns i reguleringsplanen som styrer storleik, formål og utforming.</p> <p>Eventuelle dispensasjoner må ansvarleg søker vurdere ved innsending av søknad dersom ein ikkje held seg innafor føresegna i reguleringsplanen.</p>

Infrastruktur			
Vatn- og avløp	<input checked="" type="checkbox"/> Offentleg vatn <input type="checkbox"/> Offentleg avløp <input type="checkbox"/> Overvasshandtering	<input type="checkbox"/> Privat vatn <input checked="" type="checkbox"/> Privat avløp <input type="checkbox"/> Terreng	
	<p>Det må gå fram av søknaden korleis overvatn frå eigedommen skal handterast.</p> <p>Privat avløp krev søknad om utsleppsløyve dersom dette ikkje ligg føre. Ved privat vatn må søker dokumentera tilfredsstillande vassmengd og vasskvalitet.</p> <p>På kart som er vedlegg til søknad om tilknyting til offentleg nett og på kart som er vedlegg til søknad om utsleppsløyve, skal private vatn- og avløpsleidningar og tilknytingspunkt vera teikna inn.</p> <p> <input type="checkbox"/> Tinglyst rett til plassering av anlegg med tilhøyrande leidningar må liggja føre <input type="checkbox"/> Plassering i samsvar med plangrunnlag </p>		
Vurdering/merknad:	<p>Miljø og tilsyn opplyssar at ein her vil krevje minireinseanlegg (eller et anlegg med same rensegrad) for å gi utsleppsløyve.</p> <p>Søknad sendast til avdeling for miljø og tilsyn.</p> <p>Det er kommunal vassledning i området som det må søkjast om tilkopling til.</p>		

Tilkomst	<p>Eigedommen skal ha tilkomst til:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kommunal veg <input checked="" type="checkbox"/> Fylkesveg/Europaveg <input type="checkbox"/> Tilkomst i samsvar med reguleringsplan <input type="checkbox"/> Tilkomst skal skje via privat veg på gbnr [sett inn] <input type="checkbox"/> Tinglyst rett/skriftleg avtale om vegrett med alle aktuelle grunneigarar må ligga føre
Vurdering/merknad:	<p>Ansvarleg skriv at det er søkt om veg over eigedom 343/3 og denne går fram til eigedomen 343/52,54.</p> <p>I politisk løyve datert 30.08.2011 vart det gitt dispensasjon for oppføring av veg og parkeringsplass til fritidsbustadene på gbnr. 343/3, 65, 52,53.</p> <p>Det vart preisert i løyve at tiltaket ikke kan gjennomførast før det er søkt om og gjeve løyve etter pbl kap. 20.</p> <p>Ut i frå løyve datert 20.12.2011 – opparbeiding av avkjøring på Ryland gbnr. 343/3,65 – er det kun søkt om oppføring av parkeringsplass, veg og avkjørsle fram til fritidsbustad på gbnr. 343/3 og 65.</p> <p>Det kan sjå ut som at søknad om tiltak også gjeld gbnr. 343/52,54 men at det ikke kjem fram i løyve datert 20.12.2011. Kommunen legg til grunn at det er gitt løyve også for gbnr. 343/52,54, men utifrå ortofoto så er ikke vegen etablert helt fram til gbnr. 343/52,54, men stoppar i forkant av fritidsbustad på gbnr. 343/65:</p> 

Veg det er gitt løyve til som er tegnet inn i kart vist med grønne prikker:



Er tiltaket ikke sett i gang senest 3 år etter at løyve er gitt, fell løyve vekk. Det samme gjelder hvis tiltaket vert innstilt i meir enn 2 år. Disse bestemmelser gjelder tilsvarende for dispensasjon. Fristane kan ikkje forlengast, jf. pbl § 21-9.

Kommunen vurderer at dispensasjon og løyve er falt bort og det må da søkjast på nytt om veg fram til gbnr. 343/52,54 skal etablerast.

Vegen ligg i dag i område som er regulert til LNFR (naturformål). Det er ikkje opna for å etablere veg i dette området, opparbeidning av tilkomstveg krev dispensasjon frå arealføremålet, jf. føresegn § 5.4, og § 5.4 c), samt byggegrense mot Rylandsvassdraget (50 m).

Det må og avklarast med Vestland fylkeskommune om det krev utvida bruk av avkjørsle og dispensasjon frå byggegrense mot fylkesveg (50 m).

Det er ikkje naudsynt med dispensasjon frå reguleringsplan/plankart ettersom avkjørsle er teikna inn i reguleringsplanen Fv. 564 Fløksand-Vikebø.

Opprettning og endring av eiendom	
<p>Opprett og endring av eide dom må ikke gjerast på en slik måte at det oppstår forhold som er i strid med reglane i pbl, forskrift eller plan. Opprettelse eller endring må ikke gjerast sånn at det blir oppretta/endring av tomter som er ueigna til det føremålet eide dommen har/skal ha på grunn av sin størrelse, form eller plassering</p> <p>For fleire vurderingar, sjå under punkt for Andre tilhøve.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Terrengtilhøva/topografi på tomt/areal Vurderingsmoment: <input type="checkbox"/> Avstand til nabogrense for ny og eksisterande bygg på eide dommen (Kjem eksisterande bygg i strid med avstandsreglane i pbl § 29-4) Vurderingsmoment: <input type="checkbox"/> Krav til kvalitet på uteareal (plassering, soltilhøve, topografi, kvalitetar) Vurderingsmoment:

Visuelle kvalitetar	I § 29-2 i pbl. står det:"Ethvert tiltak skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering". <input checked="" type="checkbox"/> Krav til estetikk/tilpassing i reguleringsføresegner.
Vurdering/merknad:	

Andre tilhøve	
Klima –og naturtilhøve	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ras <input type="checkbox"/> Flom <input type="checkbox"/> Støy <input type="checkbox"/> Radon <p>Ved kryss over: Skriv inn kva tiltak som iverksetjast før eller ved innsending av søknad</p>
Verneinteresser i området	Rylandsvassdraget
Høgspentline	

Privatrettslege forhold	
Avstand til kommunalt leidningsnett	Krav om 4 meter avstand, jf. standard abonnementsvilkår punkt 3.4. Plassering i strid med dette krev søknad om dispensasjon.
Oppsummering/avklaring av konkrete spørsmål og problemstillingar	<p>Om fritidsbustaden skal rivas og byggast opp på same grunnmur, er tiltaket i samsvar med reguleringsplanen. Om den skal utvidast utover krava i reguleringsplanen, og evt. endre plassering, kome nærmare vassdraget utløyer dette dispensasjonar.</p> <p>Etablering av tilkomstveg krev søknad om løyve, samt dispensasjonar. Fylkeskommunen må og gi dispensasjon frå byggegrense, samt vurdere om det er naudsynt med utvida bruk av avkjørsle.</p>

Søknad om løyve til tiltak sendast til:

Per post:
Alver kommune
V/Plan og byggesak
Postboks 4
5906 Frekhaug

Elektronisk
post@alver.kommune.no

Med vennleg helsing
Alver kommune, Plan og byggesak

Are Frøysland Grande
Avdelingsleiar Hanne Marie Evensen
Rådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:

Byggmester Knut Henanger As
Turid Larsen Østerby

Mjåtveitstø 33A 5918 FREKHAUG
Amager Boulevard 111 D,
3, København S, 2300, Dk