

MJELSTAD OG STOKKE RØRLF. AS
Org. nr. 974371855
Fotlandsvegen 39
5282 LONEVÅG
Tlf. 56193140

25.05.2023

ALVER KOMMUNE
Samferdsel, veg-, vatn- avløp- forvaltning
Postboks 4
5906 FREKHAUG

INFORMASJON OM OLJEUTSKILJAR

Det vart gitt løyve til etablering av oljeutskiljar i 2012 av Meland kommune, vedlegg 1.
Teksten i søknad var slik:

Oljeutskiller

*Oljeutskilleren har betegnelse, SUK-H, NS 8, vatvolum 8m³ m integrert sandfang pe 6 m³,
Den er kompleft med koalesensfilter for etterpolering av utlopsvannet for a tiffredstille
skjerpede rensekav fra SFT av 01.01 .2007 (Max. 50 mg/l i reell drift)*

Ufrrå diverse mål tatt på toppen og innvendig i oljeutskiljaren kom me fram til, saman med Odin Maskin at det måtte vera ein ombygd NS12 til NS8 med 6m³ sandfang integrert.

Etter kontakt med firma som tømmer oljeutskiljaren Norsk Gjenvinning AS, har me fått opplyst at volumet er på minst 25 m³. Meir nøyaktig volum kan dei måle ved neste tømming.

Dimensjonering for det som er planlagt, viser at oljeutskiljar NS 6 er stor nok. Etablert oljeutskiljar er rikeleg dimensjonert for anlegget.

Siste kontroll vart utført 12/1-23. Tilstandsvurdering av oljeutskiljaren er satt til «God».

Tømmeavtale for oljeutskiljaren vert sendt inn ved ferdigmelding.

Med venleg helsing
MJELSTAD OG STOKKE RØRLF. AS

Bent-Are Mjelstad