



F G Eiendom As
Sagstadvegen 67
5919 FREKHAUG

Referanser:
Dykkar:
Vår: 23/4322 - 23/40913

Saksbehandlar:
Stian Stormark
stian.stormark@alver.kommune.no

Dato:
30.05.2023

Svar - Alver Brygge - Trykkreduksjon - gbnr 138/21 Tveiten øvre

Viser til e-post datert 26.mai vedrørende og få montert trykkreduksjonsventil på leidning til Alver bryggje.

Trykket på det kommunale nettet i område er 6,4 bar ved kyrkjelydshuset som ligg på kote ca. +38. Tilknytingspunktet til Alver bryggje ligg på kote ca. +13 så eit teoretisk normal trykk i tilknytingspunktet til Alver bryggjar er då 8,9bar.

I Følgje Tekniske føresegner Standard abonnementsvilkår for vatn og avløp pkt. 2.1.3 Skal det dersom normalt vasstrykk inne i bygning overstig 6 bar, monterast reduksjonsventil rett etter hovudstengeventil og før første avstikkar.

Trykkregulering skal gjennomførast etter innvendig hovudstoppekrane.

Det vil sei at det er røyrleggar som har ansvar for og måla trykk inn på bygning og dersom dette overstig 6 bar skal det då monterast reduksjonsventil.

Det er bygningseigar som har ansvar for drift og vedlikehald av denne.

Med helsing

Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn-
avløp-forvaltning

Torkjell Holm Brenna
Avdelingsleiar

Stian Stormark
Rådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Alver kommune

Postboks 4, 5906 Frekhaug post@alver.kommune.no Kontonummer: 3207 29 30559
Innbyggjarservice: +47 56 37 50 www.alver.kommune.no Organisasjonsnummer: 920 290 922
00

Mottakarar:
F G Eiendom As

Sagstadvegen 67 5919

FREKHAUG