



Alver Kommune v/Plan og byggesak
Postboks 4
5906 Frekhaug

Referanser:

Dykkar:
Vår: 23/4485 - 23/53285

Saksbehandlar:

Linda Hammersvik Folkestad
linda.folkestad@alver.kommune.no

Dato:

26.06.2023

Uttale søknad om utvida bruk av avkøyrsløse i byggesak 23/4551 - Gbnr 472/1 Dale

Saka gjeld søknad om utvida bruk av eksisterande avkøyrsløse frå kommunal veg for etablering av ny einebustad på Gbnr 472/1 – Dale.

Samferdsel, veg-, vatn- og avløp forvaltning har motteke søknad og vil gje ei uttale til byggesak da avkøyrsløse ligg i reguleringsplan for Rv. 565 Tolleshaug – Soltveit Planid. 12602006000800.

Uttale:

Samferdsel, veg-,vatn- og avløp forvaltning har vurdert søknad om etterspurd dokumentasjon og finn det forsvarleg å gje utvida bruk av eksisterande avkøyrsløse på vilkår.

Vilkår:

- Avkøyrsløse skal være opparbeida slik at den tilfredsstillar dei krava Vegdirektoratet har satt til avkøyrsløse frå offentleg veg. Krav er gitt i Veglova §§ 40-43, Vegnormal N100 og i forskrift om «alminnelege reglar om bygging og vedlikehald av avkøyrsløse frå offentleg veg». I regelverk vert det, blant anna, sett krav til geometrisk utforming av avkøyrsløse, sikt, svingradius, drenering under avkøyrsløse og at ein skal kunne snu på eigen grunn.
- På dei første to metrane skal avkøyrsløse ha eit svakt fall frå kant kommunal veg på 3 %, etter dette kan avkøyrsløse ha eit maks fall/stigning på 1:8 (12,5%).
- Svingradius i avkøyrsløse vert sett til $R = 4$ meter.
- I siktsone skal ein ikkje ha sikthindringar som er høgare enn 0,5 meter over kommunalt vegnivå. Siktsonen skal være etablert ihht. til dei krava som er fastsett i Vegnormal N100 eller i reguleringsplan.

Siktsoner skal ikkje nyttast til parkering eller hensetting av sikthindringar som er høgare enn 0,5 meter over kommunalt vegnivå.

- Under avkøyrsla skal det leggest ned eit dreneringsrøyr med indre diameter på minimum 300 mm. Dreneringsrøyrret skal leggest slik at overvatn får fritt løp inn og ut av røyrret.

Med helsing

Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn- avløp-
forvaltning

Torkjell Holm Brenna
Avdelingsleiar

Linda Hammersvik Folkestad
Ingeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:

Alver Kommune v/Plan og byggesak Postboks 4

5906

Frekhaug