


**Frå:** Elisabeth Aadland Vaagsbø <elisabeth.vaagsboe@a-stab.no>  
**Send:** tirsdag 11. juli 2023 11:41  
**Til:** Hanne Marie Evensen  
**Emne:** SV: gbnr. 127/128 mongstad - Tuboscope

Hei,

Viser til innsendt byggesøknad der tegninger med maks høyde på Tuboscope Norge AS sine to haller (som fremstår som én hall), er på ca. 7,3 meter i høyden.  
Etter TEK17 § 5-4 skal det regnes «tenkte plan» for hver tredje meter, og m<sup>2</sup>-BRA skal angis i hele tall.

I dette tilfellet blir det slik at det blir to plan i en høyde på ca. 7,3 meter, ettersom det vil være bare ca. 1,3 meter igjen på toppen av bygget, som ikke anses som målbart areal, jf. TEK17 § 5-4, som sier det skal være minimum høyde på 1,9 meter for å kunne utgjøre målbart areal.  
Første plan blir da på 3,0 meter, mens andre «tenkte plan» blir på 4,3 meter høyde.  
Illustrert under slik som dette:





BRA pr. plan blir derfor  $22,380 \times 14,560 = 325,85 \text{ m}^2$ .  
 Rundet opp til  $326 \text{ m}^2$  BRA på hvert plan.  
 Hver hall har da  $326 \text{ m}^2 \times 2 \text{ plan} = 652 \text{ m}^2$  BRA.

Ettersom det er to identiske haller som skal oppføres med 0,30 meter avstand, vil det være et totalt BRA-areal på  $652 \text{ m}^2 \times 2 \text{ haller} = \mathbf{1304 \text{ m}^2}$  til sammen for de to hallene med 4 «tenkte plan», selv om det i realiteten er ett plan i hver hall.

Forsøkte å ringe deg, men bare gi meg en lyd om du trenger mer informasjon.

Med vennlig hilsen

**Elisabeth Aadland Vaagsbø**  
 Juridisk rådgiver, eiendomsutvikling



E-post: [elisabeth@a-stab.no](mailto:elisabeth@a-stab.no) Mobil: 960 04 394  
 Ulsmågvegen 7, 5224 Nesttun [www.a-stab.no](http://www.a-stab.no)

**Fra:** Hanne Marie Evensen <[hanne.marie.evensen@alver.kommune.no](mailto:hanne.marie.evensen@alver.kommune.no)>  
**Sendt:** tirsdag 11. juli 2023 10:26  
**Til:** Elisabeth Aadland Vaagsbø <[elisabeth.vaagsboe@a-stab.no](mailto:elisabeth.vaagsboe@a-stab.no)>  
**Emne:** gbnr. 127/128 mongstad

Hei

For bygninger med stor romhøyde regnes BRA som om det var lagt et plan for hver tredje meter i høyden. Årsaken er at volumer med stor høyde senere kan deles opp i flere måleverdige plan. Rom med fri høyde 4,9 meter får dermed to måleverdige plan, jf. tek17 § 5-4.

Jeg ser at bygningene er 7,3m høy, og det i deler av bygget er over 4,9 fri høyde. Kan du sende meg oppdatert BRA der «tenkt plan» er medregnet?

Med venleg helsing

**Hanne Marie Evensen** | Rådgjevar byggjesak

Telefon: 56 17 11 69 / 453 16 475

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00

[www.alver.kommune.no](http://www.alver.kommune.no)



**ALVER**

KOMMUNE