



Galteråsen 2 As
Radøyvegen 239
5911 ALVERSUND

Referanser:
Dykkar: Ref.:P5DUJC-
Skjemanr.:3941
Vår: 23/5204 - 23/61052

Saksbehandlar:
Linda Hammersvik Folkestad
linda.folkestad@alver.kommune.no

Dato:
03.08.2023

Svar på søknad for utslipp av oljeholdig avløpsvann - gbnr 137/759 Alver

Tiltak: Utslepp av oljeholdig avløpsvatn
Byggjestad: Galteråsen 2 – Gbnr 137/759
Tiltakshavar: Galteråsen 2 AS
Ansvarleg søkjar: Straume Rør AS

Det vert søkt om løyve til utslepp av oljeholdig avløpsvatn til kommunalt overvassnett med utslepp til bekk med heilårsvassføring. Det vert søkt om å få installere ei oljeutskiljar med nominell størrelse NS 6. Det skal i verkstadshallen installerast eit vaskekar, tre sluker/renner i golv, samt etablerast eit ekstra vassuttak i nordre del av hallen.

Alver kommune har vurdert søknaden og vil gje løyve til utslepp av oljeholdig avløpsvatn til kommunalt overvassnett på vilkår.

Vedtak:

Med heimel i forskrift om på slipp/utslepp av olje- og fetthaldig avløpsvatn for Alver kommune vert det gitt løyve til utslepp frå oljeutskiljar på vilkår.

Løyve til utslepp vert gitt på følgjande vilkår:

Løyve til utslepp frå oljeutskiljar SUK-SR-NS6 vert gitt ut i frå dei opplysningane som er gitt i søknad. Eigar av anlegg er ansvarleg for at anlegg er dimensjonert i forhold til den aktivitet som, til ein kvar tid, er i verkstadshallen.

Tømmefrekvens: Anlegg skal tømmast minst 1 gong per år (og elles når det måtte være nødvendig). Olje som vert skilt ut i anlegg vert rekna som farleg avfall og skal leverast til godkjent mottak. Verksemda skal ha dokumentasjon på dette.

Vedlikehald av anlegg: Anlegg skal reingjerast og kontrollerast minst 1 gong per år. Arbeid kan utførast i samband med tømning. Opplysningar om kontroll kan førast i driftsjournal.

Alver kommune

Postboks 4, 5906 Frekhaug post@alver.kommune.no Kontonummer: 3207 29 30559
Innbyggjarservice: +47 56 37 50 www.alver.kommune.no Organisasjonsnummer: 920 290 922
00

Tømmeavtale: Det skal, til ein kvar tid, ligge føre godkjent tømmeavtale med tømmeoperatør. Kommunen skal ha kopi av avtale som er signert av begge partar. Kopi skal sendast inn seinast ved ferdigmelding av anlegg.

Prøveanalyse: Det skal takast minimum **2 representative prøver** av avløpsvatnet per år. Prøvene skal takast frå prøvetakingskum. Prøvene skal analyserast av godkjent laboratorium.

Grenseverdi for utslepp er gitt i forskrift § 4-4. For utslepp til terreng, heiåsbekk og til sjø er grenseverdi satt til < 10 mg/l.

Dersom utslepp har høgare verdiar enn det som er gitt i forskrift, skal verksemda gjere tiltak for å få ned oljeinnhald i utsleppsvatnet. Kommunen skal ha melding om dette. Vi gjer merksam på at det kan komme krav om utskifting av anlegg dersom anlegg ikkje stettar krav til utslepp.

Spillolje/smøreolje: Spillolje/smøreolje skal ikkje førast på oljeutskiljar, men samlast opp emballasje som er egna til dette. Spillolje/smøreolje skal leverast til godkjent godkjend mottak. Verksemda skal ha dokumentasjon på dette.

Bruk av kjemikalier: Bruk av kjemikalier kan føre til at det vert vanskeleg å skilje ut olje i anlegg. Berre godkjente kjemikalier skal nyttast og bruken av disse skal avgrensast til eit minimum. Anleggseigar må gå i dialog med leverandør, evt. anna kompetanse på området, for å optimalisere bruk av kjemikalier. Vi gjer merksam på at ein del kjemikalier kan redusere anlegget sin effekt.

Ferdigmelding: Det skal sendast inn ferdigmelding for anlegg **før anlegget vert teke i bruk**. Ferdigmelding skal innehalde «som bygd» teikningar, situasjonskart som viser plassering av anlegg, leidningar i grunnen, samt utsleppsstad til resipient. Det skal leverast inn sosifil med innmålingsdata for anlegg og leidningar i grunnen.

Prosjekteikningar kan leggest ved, men vil ikkje erstatte situasjonsplan.

Internkontroll: Eigar av anlegg skal ha jamleg tilsyn med anlegg, slik at ein unngår driftsproblem. Eigar skal sørge for at anna avfall ikkje vert ført på anlegg. Verksemda skal ha ei person som følgjer opp anlegg og som skal være kontaktperson mot kommunen.

Driftsjournal: For anlegget skal det førast driftsjournal. I driftsjournalen skal det førast opp når anlegg og sandfang er tømt, kor mykje olje som er tømt og når anlegg er reingjort og kontrollert.

Årsrapport: Det skal kvart år sendast inn årsrapport for anlegget til kommunen. Rapporten skal være kommunen i hende seinast **1 februar påfølgjande år**.

Med årsrapport skal det leverast inn følgjande dokumentasjon:

- Tømmerapport – mengde olje tømt frå oppsamlingstank og mengde tømt frå sandfang.
- To prøve analyser – dokumentasjon frå laboratorium skal leggest ved.
- Kopi av driftsjournal/internkontrolljournal

Vi gjer merksam på at tiltaket også er søknadspliktig etter plan og bygningslova.

Heimel

Det er med heimel i lokal forskrift og forureiningsforskrifta kap. 15 at Alver kommune skal setje krav til utslepp av oljeholdig avløpsvatn. Føremål med krava, er å sikre at olje vert skilt ut i frå avløpsvatn før dette vert ført til resipient og påfører skader på omgivnaden.

Klage

Vedtaket er eit enkeltvedtak etter reglane i lov om offentlig forvaltning (fvl). Vedtaket kan på klagast til kommunen, jf. fvl §§ 28-36. Klagefrist er 3 veker, jf. fvl § 29 (1). Det er nok at klagen er postlagt innan fristen går ut. I klagen skal det komme fram kva som vert klaga på i vedtaket, og kva endringar ein ønskjer. Klagen skal grunngjevast. Før det kan reisas søksmål om vedtaket er gyldig eller krav om erstatning, må høve til å klage på vedtaket vere nytta fullt ut, jf. fvl § 27b.

Mynde

Saka er handsama og avgjort administrativt i medhald av delebert mynde, jf. kommune-lova § 23 nr. 4 og gjeldande delegasjonsreglement.

Med helsing

Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn-
avløp-forvaltning

Torkjell Holm Brenna
Avdelingsleiar

Linda Hammersvik Folkestad
Ingeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Galteråsen 2 As

Radøyvegen 239 5911

Alversund

Mottakarar:

Galteråsen 2 As
Straume Rør As

Radøyvegen 239 5911
Austefjordsvegen 5379
194

ALVERSUND
Steinsland