

## **F - Følgebrev**

Det skal ikke gjøres terrenginngrep utover å grav fundament grøft for betongfundamentet. dette inngår i ansvarsområdet til betongentreprenøren.

Plassen rer planert og skal kun avrettes på kote + 20,85.

Ringmur 0,4 m over dette nivået.

Mønehøyde på selve hallen er 8,5 m Kotehøyde på møne blir da:

$+20,85 + 0,4 + 8,5 \text{ m} = \text{kote } 29,75 \text{ moh.}$