

**ALVER**

KOMMUNE

TILBAKEMELDING OM UTFØRT ARBEID

Skiemaet skal sendast straks etter at septiktanken er utbetra til:

post@alver.kommune.no eller til

Alver kommune, Postboks 4, 5040 COCCUVA.

Arkivsaknr:

Gbnr:

-adresse:

Tiltak:

Eigar/styrar/testar:

Skal fyllest ut av eigaren av septiktanken:

Kort utgreiing om arbeidet:

- DIKUTERTE SAKA MED RÅDEGGER OG VART ENIL OG METODE
1. TØMMING AV TANK MED VAKUUMDEN
 2. VASK/HØSTRIKSPILING AV TANK MED VASKEMIDLER
 3. SJEKK AV LEKKASTEPIKKT.
 4. BUNNEN ER HEILSTØTT BETONG OG KONSTATERT TETT
 5. INGEN LEKKASSE MELLOM INNLERSKAMMER OG KAMMER NR 2.
 6. FJERNTE DEFERTE DELLAR AV INNLERSKAMMER, ENDELEGG OG SIDER
 7. FYLTE MED STEIN OG BRUKTE LETT ARMERING FOR TETTING/STØRING. BRUKTE LETT FORSKÅLING PÅ DEI STØRSTE LEKKASTEPIKKT. SJA BILDE. BRUKTE VANLIG BETONG.
 8. BRUKTE "ROBUST" FERDIGBLANDA REPARASJONSMASSE I TILLEGG TIL 3 LAG ROBUST VANNTETTJUR FOR TÅNIVER OG BASSENG. FOR FOR PUSNING AV ALLE FLATER FOR 3 LAG SLEMMING.

Arbeidet er utført av:

HEMING HELLA

Stad og dato:

FERDIS 26/8-23

Underskrift: