



15.08.23

Uttale angående planlagt anleggsarbeid - Haugen barnehage

I samband med planlagt anleggsarbeid i nærleiken til Haugen barnehage, ynskjer oppvekst og eigedomsavdeling ei uttale frå miljøretta helsevern.

Haugen barnehage er godkjent for 87 barn > 3 år.

Det er opplyst at når det vert anleggsdrift rundt barnehagen vil det vere ca. 20 barn i Haugen barnehage.

I møte med Eigedomsavdeling den 14.08.23 vart det opplyst fylgjande:

- Det vil bli mykje anleggsarbeid i heile området rundt barnehagen
 - o Anleggsarbeidet vil føregå på 3 sider av barnehageområdet
 - o Anleggsarbeid i området innanfor ein radius på ca. 100 meter vil pågå i ca. 2 – 2,5 år
- Det skal etablerast ny offentleg infrastruktur
 - o Noko av utearealet til barnehagen vil bli teke bort
 - o Ev. må deler av barnehagen sin bygningsmasse rivast
 - o Omkøyring av veg til barnehagen må evt. etablerast

Konsekvensar:

- Barn og tilsette ved Haugen barnehage vil bli utsett for mykje anleggstøy og støv over ei periode på 2 – 2,5 år.
- Uteleikeareal vil bli mindre
- Evt. mindre bygningsmasse

Vurdering:

- Barn og tilsette vil bli utsett for mykje støy og støv over lang tid
 - o Barn er under stadig utvikling og har ikkje ferdig utvikla meistringsstrategiar og har derfor mindre kontroll over sine omgjevnader. Difor vert dei ekstra sårbare for støypåverknad.
- Ved barnehagedrift i anleggsperioden må barnehagen syte for fylgjande:
 - o Barnehagen må søkje om ny godkjenning etter «Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordningen».
 - Redusert tal barn, redusert uteområde og evt. redusert bygningsmasse
 - o Det må etablerast høge støyskjermingsgjeder mot anleggsområde
 - Ulempe: Tek mykje sol/lys, sikt og hindrar ikkje støv
 - o Soveplass til dei minste må vere godt skjerma for støy og støv
 - o Barnehagen må søkje andre (forsvarlege) uteområde til bruk i anleggsperioden

Anbefaling:

Miljøretta helsevern vil anbefale at Haugen barnehage vert flytta til andre lokalar i anleggsperioden.

Lokalar som skal nyttast til barnehagedrift må vere godkjent/ev. søkje godkjennig for etter «Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordningen».

Med helsing

Terese Folgerø
kommuneoverlege

Grethe Elin Mjelde
teknisk-hygienisk ingeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.