



Arkitektkontoret Børtveit & Carlsen As
Hagellia 6
5914 ISDALSTØ

Referanser:
Dykkar:
Vår: 23/2695 - 23/74056

Saksbehandlar:
Anne Lise Molvik
anne.lise.molvik@alver.kommune.no

Dato:
06.10.2023

Omgjering av dispensasjonsvedtak etter klage. Dispensasjon og løyve til bruksendring frå fritidsbustad til heilårsbustad - gbnr 305/31 Fløksand

Tiltak: Bruksendring
Byggjestad: Gbnr: 305/31
Tiltakshavar: Leif Martin Juliussen
Ansvarleg søkjar: Arkitektkontoret Børtveit & Carlsen As

Delegasjonssak nr.: 992/23

Vedtak :

Alver kommune tek klagen til følge. Vilkår i administrativt vedtak saknr. 866/23 datert 25.08.2023, vert omgjort. Det vert fatta følgjande vedtak:

Det vert gjeve dispensasjon frå arealføremålet landbruks-, natur- og friluftsføremål (LNF) og byggegrensa mot vassdrag for bruksendring frå fritidsbustad til heilårsbustad slik det går fram av søknaden.

Det skal oppretthaldast eit vegetasjonsbelte langs bekken. Om det er aktuelt å fjerne kantvegetasjon, må det søkast om løyve til Statsforvaltaren.

Vedtaket vert gjeve med heimel i plan- og bygningslova § 19-2, jf. § 11-6 (rettsverknad av kommuneplanen sin arealdel).

Med heimel i plan- og bygningslova § 20-1, jf. pbl § 20-3, vert det gjeve løyve til bruksendring av fritidsbustad til heilårsbustad, oppføring (legalisering) av tilbygg og etablering av avløpsreinseanlegg på eigedomen gbnr 305/31. Løyvet vert gjeve på følgjande vilkår:

1. Tiltaket skal plasserast som vist i situasjonsplan datert 20.01.2023, jf. pbl. § 29-4, jf. SAK § 6-3.

2. Toleransegrense for plassering av tiltak vert sett til +/- 20 cm i vertikalplanet og +/- 50 cm i horisontalplanet.
3. Tiltaket skal knytast til kommunalt vassverk.
4. Tiltaket skal knytast til privat avløpsanlegg. Avløpsanlegget skal etablerast i samsvar med utsløppsløyve datert 03.07.2023 i sak 23/2638.
5. Tiltaket får tilkomst til kommunal veg. Avkøyrsla skal opparbeidast i samsvar med løyve frå vegstyresmakta datert 08.05.2023 i sak 23/1893.

Tiltaket skal avsluttast med ferdigattest.

Det vert gjeve fritak frå byggt teknisk forskrift (TEK17) § 13-2 og §14-2 på følgjande vilkår:

1. Kjøkken og bad skal ha mekanisk ventilasjon.
2. Minimumskrava til U-verdi på vindaug skal vera oppfylt.

Grunngjevinga for vedtaket går fram av saksutgreiinga.
Vedtaket er gitt med heimel i plan- og bygningslova § 31-4.

Dette vedtaket erstattar administrativt vedtak med saknr. 866/23 datert 15.09.2023 i sin heilskap.

SAKSUTGREIING

Tiltak

Saka gjeld søknad om bruksendring av eksisterande fritidsbustad på eigedomen gbnr 305/31 på Fløksand til heilårsbustad. Eigedomen er bygd ut med fritidsbustad og uthus. Fritidsbustaden har 2 etasjar og eit bygd areal oppgitt til 96 m² og eit samla bruksareal på 108,4 m². Utnyttingsgrada er oppgitt til 7,6 % BYA.

Søknaden omfattar også mindre ombygging av planløyving og fasadeendring. Huset vert isolert på utvendig side av ytterveggane og taket vert fora opp med nye sperr for isolering av takkonstruksjonen og legging av nytt tak. Alle vindaug med unnatak av 4 vindaug som er frå år 2000 vert skifta. Pipe vert flytta. Vidare inngår etablering av avløpsanlegg i søknaden og legalisering av eksisterande tilbygg då det er usikkert om tilbygget er godkjend oppført.

Kommunen gav i vedtak datert dispensasjon frå landbruks-, natur- og friluftsføremålet og byggjegransa mot vassdrag og løyve i eitt trinn til bruksendring, jf. administrativt vedtak med saknr. 866/23 datert 25.08.2023. Følgjande vedtak vart fatta:

«Det vert gjeve dispensasjon frå arealføremålet landbruks-, natur- og friluftsføremål (LNF) og byggjegransa mot vassdrag for bruksendring frå fritidsbustad til heilårsbustad slik det går fram av søknaden.

Det vert sett vilkår om at tiltak i bekk skal skje skånsamt slik at kantvegetasjon i minst mogleg grad vert berørt. Ved tiltak i kantvegetasjon skal denne reetablerast med stadeigne massar.

Vedtaket vert gjeve med heimel i plan- og bygningslova § 19-2.

Med heimel i plan- og bygningslova § 20-1, jf. pbl § 20-3 vert det gjeve løyve til bruksendring av fritidsbustad til heilårsbustad, oppføring (legalisering) av tilbygg og etablering av avløpsreinseanlegg på eigedomen gbnr 305/31. Løyvet vert gjeve på følgjande vilkår:

1. Tiltaket skal plasserast som vist i situasjonsplan datert 20.01.2023, jf. pbl. § 29-4, jf. SAK § 6-3.
2. Toleransegrense for plassering av tiltak vert sett til +/- 20 cm i vertikalplanet og +/- 50 cm i horisontalplanet.
3. Tiltaket skal knytast til kommunalt vassverk.
4. Tiltaket skal knytast til privat avløpsanlegg. Avløpsanlegget skal etablerast i samsvar med utsleppsløyve datert 03.07.2023 i sak 23/2638.
5. Tiltaket får tilkomst til kommunal veg. Avkøyrsla skal opparbeidast i samsvar med løyve frå vegstyresmakta datert 08.05.2023 i sak 23/1893.

Tiltaket skal avsluttast med ferdigattest.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslova § 20-1, jf. pbl § 20-3.

Det vert gjeve fritak frå byggt teknisk forskrift (TEK17) § 13-2 og §14-2 på følgjande vilkår:

3. Kjøkken og bad skal ha mekanisk ventilasjon.
4. Minimumskrava til U-verdi på vindaug skal vera oppfylt.

Grunngjevinga for vedtaket går fram av saksutgreiinga.

Vedtaket er gitt med heimel i plan- og bygningslova § 31-4.»

Klage

Statsforvaltaren i Vestland har klaga på 2. avsnitt i vedtaket i brev datert 15.09.2023, det vil seia vilkåret for å gje dispensasjon. Statsforvaltaren skriv:

«(...)Statsforvaltaren finn å måtte klage på andre avsnitt i administrativt vedtak med saksnr. 866/23 datert 25.08.2023.

Grunngjeving

I andre ledd i vedtaket står det: «*Det vert sett vilkår om at tiltak i bekk skal skje skånsamt slik at kantvegetasjon i minst mogleg grad vert berørt. Ved tiltak i kantvegetasjon skal denne reetablerast med stadeigne massar.*»

Vassressurslova § 11 seier at det skal oppretthaldast eit vegetasjonsbeltet langs alle vassdrag med årssikker vassføring. Vi forstår det slik at det er årssikker vassføring i den aktuelle bekken. Ved skjøtsel langs vassdrag kan det takast ut enkelttre, men ikkje av eit slikt omfang at det øydelegg dei økologiske funksjonane til kantvegetasjonen. Statsforvaltaren har ansvar for å følgje opp § 11 i vassressurslova, og kan i særleg tilfelle gje dispensasjon frå føresegna med vilkår. Sjå meir informasjon i nettsak : <https://www.statsforvalteren.no/vestland/miljo-og-klima/vatn/kantvegetasjonlangsvassdrag/>

Andre avsnitt i kommunen sitt vedtak vil oppfattast som eit løyve til fjerning av kantvegetasjon. Kommunen kan ikkje gi løyve om dette. Om det er aktuelt å fjerne kantvegetasjon langs vassdrag, i strid med gjeldande plan der vassdrags og utbyggingsinteressene ev. er samordna og avklart, må dette søkast om til Statsforvaltaren, i samsvar med vassressurslova § 11.

Statsforvaltaren finn etter dette å måtte klage på Alver kommune sitt vedtak med saksnr. 866/23 datert 25.08.2023.

Statsforvaltaren ber kommunen om å endre andre avsnitt i vedtaket til: «Det skal oppretthaldast eit vegetasjonsbelte langs bekken. Om det er aktuelt å fjerne kantvegetasjon, må det søkast om dette til Statsforvaltaren.»

Alternativt kan det vere ei god løysing om kommunen tek klagen vår til følgje og ventar med ny vurdering av ein eventuell dispensasjonssøknad, til spørsmålet om kantvegetasjon ev. er avklart. Dette vil i så fall opplyse saka betre, jf. fvl. § 17.

Vi minner òg om at både store og små vassdragstiltak kan vere søknadspiktige etter vassressurslova og forskrift om fysiske tiltak i vassdrag:

<https://www.statsforvalteren.no/vestland/miljo-ogklima/vatn/tiltak-i-vassdrag-kan-vere-soknadspliktig/>

Klagen følger vedlagt i sin heilskap.


Vurdering av klagen

Statsforvaltaren i Vestland har klagerett, og klagen er mottatt innanfor klagefristen. Vilråra for å ta klagen til behandling er til stades.

Det går fram av vassressurslova § 11 at *Langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring skal det opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr. Denne regelen gjelder likevel ikke for byggverk som står i nødvendig sammenheng med vassdraget, eller hvor det trengs åpning for å sikre tilgang til vassdraget. (...) Vassdragsmyndigheten kan i særlige tilfelle fritta for kravet i første ledd.*

Kommunen vurderer at tiltaket er i tråd med kommunedelplanen si føresegn 1.6.1 der det står *Der det er naudsynt for framføring av kablar, leidningar og røyr for teknisk infrastruktur, kan graving i 1 00-metersbeltet langs sjø og vassdrag utførast så lenge inngrepet skjer skånsamt og terrenget vert ført attende til det opphavlge.* På bakgrunn av Statsforvaltaren si klage vurderer vi likevel at tiltaket vil kunne krevja søknad og løyve etter vassressurslova og forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. Kommunen tar klagen til følgje og endrar vilkåret får å gje dispensasjon i tråd med Statsforvaltaren si tilråding.

Situasjonsplan og teikningar



Planstatus


Eigedomen ligg i uregulert område innanfor det som i kommunedelplanen for Meland sin arealdel er definert som bygd fritidsbustadeigedom med status som LNF-spreidd fritidsbustad, jf. tabell 9.2 og føresegn 3.2.2. Det går fram av søknaden om utsleppsløyve at utsleppet frå reinseanlegget skal førast til elv.

Byggegrensa mot vassdrag er 50 meter, jf. føresegn 1.6.1. Det går fram av same føresegn at

Der det er naudsynt for framføring av kablar, leidningar og røyr for teknisk infrastruktur, kan graving i 1 00-metersbeltet langs sjø og vassdrag utførast så lenge inngrepet skjer skånsamt og terrenget vert ført attende til det opphavlege.

Bruksendring til heilårsbustad er ikkje i samsvar med arealføremålet og krev dispensasjon. Det same gjeld plassering av sjølve avløpsreinseanlegget som er plassert innanfor byggegrensa mot vassdrag.

Utsnitt frå kommunedelplanen



Dispensasjon

Det er søkt dispensasjon med slik grunngjeving:

Begrunnelse: Tomten gbnr 305/31 ligger i bygden Fløksand som består av en miks av hytter og eneboliger, noe landbruk og et aktivt grendelag.

Tomten er per i dag avsatt til spreidd fritidsbusetnad, men av de fire nærmeste naboene er tre av husene definert som spreidd busetnad – altså helårsboliger. I umiddelbar nærhet til tomten er det gangvei til barnehage og butikk på Holme, samt kollektivholdeplass med god forbindelse til Vestbygd skule og vidare sørover til butikssenter på Frekhaug.

Det er lagt frem offentlig vann (og rør for fremtidig avløpsledning) på sørsiden av kommunal vei Fløksand.

Det er rom på tomten for 2 biloppstillingsplasser (i evt. fremtidig garasje) og det er plass til å snu på egen tomt.

Tiltakshaver har til hensikt å legge til rette for å ha alle hovedfunksjoner på ett plan, hvilket vil gi et hus som det er mulig å bli eldre i.

Bruksendringen vil medføre istandsettelse av eksisterende bygningsmasse og gi en bedre utnyttelse av allerede utbygd infrastruktur og tilbud i området.

Bruksendring til helårsbolig vil være i samsvar med Alver kommune sin Samfunnsdel (2022-2034) -Prinsipp for bygde og grendeutvikling og ønsket om å styrke kvalitetene i

bygdene gjennom spredt bostedsutvikling i tilknytning til eksisterende bygde areal, skole og barnehage, med trygg ferdsel for gående og syklende.

Området og tomten er godt egnet for helårsbeboelse, og vi vurderer derfor at fordelene ved å gi dispensasjon fra formål LNF-spreidd friødsbusetnad er store og gir en bedre utnyttelse av allerede utbygd infrastruktur og tilbud i området. Vi kan ikke se noen ulemper for naboene eller kommunen, ved å endre bygget fra fritidsbolig til helårsbolig.

Uttale frå anna styresmakt

Søknaden har vore send på høyring til Statsforvaltaren i Vestland og Vestland fylkeskommune. Det er ikkje mottatt uttalar. Statsforvaltaren får vedtaket til klagevurdering.

Nabovarsel

Tiltaket er nabovarsla. Det ligg ikkje føre merknader frå nabo.

Plassering

Plassering av tiltaket er vist i situasjonsplan datert 20.01.2023.

Plassering av avløpsreinseanlegg er vist i situasjonsplan mottatt 03.05.2023 i sak 23/2638.

På situasjonsplanen er minste avstand til nabogrense mot gbnr 305/23 og 305/50 opplyst til å vera 2,3 meter.

Eigar av gbnr 305/23 har i dokument datert 23.01.2023 gitt samtykke til at tiltaket kan plasserast 2,3 meter frå nabogrensa.

Eigar av gbnr 305/50 har i dokument datert 26.01.2023 gitt samtykke til at tiltaket kan plasserast 2,3 meter frå nabogrensa.

Mønehøgda er oppgitt til kote + 39,2 for tilbygg og kote + 40,7 for hovuddel av bygget.

Vatn og avløp (VA)

Eigedomen er sikra lovleg vassforsyning og avløpsløyving.

Fritidsbustaden er tilknytt kommunalt vassverk.

Det er gjeve utsleppsløyve til minireinseanlegg i reinseklasse A i vedtak datert 03.07.2023 i sak 23/2638.

Tilkomst, avkøyrslø og parkering

Eigedomen er sikra lovleg tilkomst til offentleg veg.

Avkøyrslø til offentleg veg er godkjent av vegstyresmakta i vedtak datert 08.05.2023 i sak 23/1893.

Situasjonsplanen viser oppstillingsplass for 2 bilar. Det er mogleg å snu på eigen grunn.

Terrenghandsaming

Situasjonsplanen viser uteopphaldsareal, parkeringsareal og avkøyrslø.

Teikningar/snitt viser eksisterande og nytt terreng, og plassering i høve terreng.

Visuelle kvalitetar

Tiltaket skal prosjekterast og utførast slik at det etter kommunen sitt skjønns har gode visuelle kvalitetar både i seg sjølv, og i høve til tiltaket sin funksjon, bygde og naturlege omgjevnader og plassering.

Flaum, skred og andre natur- og miljøtilhøve

Eigedomen ligg i område som er registrert med lausmassar/hav og fjordavsetning.

Ansvarleg s kjar skriv at bustaden ligg p  fjell og at kravet til trygg byggegrunn er sikra.

Tekniske krav til byggverk

Det er s kt om fr vik fr  tekniske krav til byggverk, TEK17, for tiltak p  eksisterande bygg. S knaden om fr vik gjeld kravet til byggevarer til byggverket, tettleik og energieffektivitet, spesifisert til:

- § 13-2 (2) Ventilasjon i bustadbygning for luftskifte/ventilasjonsanlegg
- § 14-2 (2) Krav til energieffektivitet for U-verdiar og luftlekkasjetal

Avfallsplan

Tiltaket har krav til avfallsplan. Det er krav til skildring av milj sanering for tiltaket. Alt avfall skal leverast som n ringsavfall til mottak godkjent av forureiningsstyresmakta.

VURDERING

Dispensasjon

Det er to vilk r som m  vera oppfylt for at kommunen skal kunne gje dispensasjon. For det f rste m  dei omsyna som ligg bak f resegna det vert dispensert i fr , eller lova sin f rem lsbestemmelse, ikkje verta vesentleg sett til side, og for det andre m  fordelane ved   gje dispensasjon vera klart st rre enn ulempene, etter ei samla vurdering.

Ved dispensasjon fr  planar skal det leggjast s rleg vekt p  nasjonale og regionale rammer, og det b r ikkje gjevast dispensasjon fr  planar n r ei direkte r ka statleg eller regional styresmakt har gjeve negativ uttale til s knaden.

Ved dispensasjon fr  lov og forskrift skal det leggjast s rleg vekt p  dispensasjonen sine konsekvensar for helse, milj , tryggleik og tilgjenge.

Kommunen kan setja vilk r for dispensasjonen. Vilk ra m  liggja innafor ramma av dei omsyn lova skal ivareta, og det m  vera ein naturleg samanheng mellom dispensasjon og vilk r, til d mes slik at vilk r s  langt som mogleg kompenserer for ulemper dispensasjon kan medf ra.

LNF-f rem let

Omsyna bak LNF-f rem let er i hovudsak   verna om samfunnsinteresser knytt til landbruk, natur og friluftsliv. Det er ynskjeleg   unng  uheldig omdisponering og fragmentering av landbruksomr de og anna gr nstruktur.

I LNF-omr da er det berre h ve til   f ra opp n dvendige bygningar og anlegg knytt til stadbunden prim rn ring, jf. f resegn 3.1 i kommunedelplanen.

Det er administrasjonen si vurdering at omsynet bak LNF-f rem let i kommunedelplanen ikkje vert vesentleg sett til side ved   gje dispensasjon for oms kt bruksendring. Det er i denne saka lagt s rleg vekt p  at eigedomen allereie er bygd ut med fritidsbustad. Det skal ikkje etablerast nye tiltak, men bruken av eigedomen vert endra. Tiltaket vil ikkje medf ra at det vert lagt beslag p  landbruksareal, eller at landbruksareal vert oppstykket. Bruksendring vil elles vera i tr d med utbyggingsm nsteret i omr det i dag som er spreidd utbygging av fritidsbustadar og bustadar p  romslege tomtar. Tilgrensande eigedomen er i hovudsak utbygd med heil rsbustadar.

Det er vidare lagt vekt p  at eigedomen har godkjend l ysing for veg, vatn og avl p. Eksisterande fritidsbustad er tilknytt kommunalt vassverk, det er gitt utsl ppsl yve til minireinseanlegg som skal etablerast som del av tiltaket, og det er gitt utvida avk yringsl yve til kommunal veg.

Byggegrensa mot vassdrag

Byggegrensa mot vassdrag med heilårs vassføring er 50 meter, jf. føresegn 1.6.1 i kommunedelplanen. Etablering av nytt avløpsreinseanlegg er plassert i strid med byggegrensa. Etablering av leidningar kan skje innanfor byggegrensa dersom tiltaket skjer skånsamt og terrenget vert ført attende til det opphavelege. Plasseringa av sjølv reinsedelen av anlegget skal plasserast like innanfor byggegrensa og på allereie opparbeid parkeringsareal. Vi kan ikkje sjå at plassering av anlegget vil setja omsynet bak byggegrensa vesentleg til side. Tiltaket er lite og arealet som i hovudsak vert berørt er allereie opparbeidd og tatt i bruk til parkering. Det føl av vassressurslova at det skal oppretthaldast eit vegetasjonsbelte langs bekken. Om det er aktuelt å fjerne kantvegetasjon, må det søkast om dette til Statsforvaltaren.

I vurderinga av fordelar og ulemper har kommunen særleg lagt vekt på at dei faktiske forhold på staden i lita grad vert endra. Det skal ikkje etablerast nye bygg, eksisterande bygningsmasse og infrastruktur skal nyttast og tiltaket vil ikkje leggja beslag på eller fragmentera landbruksareal. Tiltaket vil også vera i tråd med kommunen sine føringar for busetjing i kommunedelplanen sin samfunnsdel. Fordelane ved tiltaket vert vurdert større enn ulempene.

Etter ei samla og konkret vurdering finn kommunen at vilkåra for å gje dispensasjon frå LNF-føremålet og byggegrensa mot vassdrag, jf. føresegn 1.6.1 i kommunedelplanen for Meland, for bruksendring frå fritidsbustad til heilårbustad er oppfylt.

Flaum, skred og andre natur- og miljøtilhøve

Vi viser her til ansvarleg søkjar si utgreiing og legg til grunn at kravet til trygg byggegrunn er oppfylt.

Tekniske krav til byggverk

Det går fram av pbl. §31-4 at kommunen kan gje «helt eller delvis» unntak frå tekniske krav ved tiltak på eksisterande byggverk jf. pbl. § 20-1, dersom det vert vurdert «som forsvarlig ut frå sikkerhet, helse og miljø». Bokstav a-c) listar vidare opp relevante vurderingsmoment. Det er blant anna trekt fram at ein kan vurdere byggverket sin noverande tekniske standard, forhold som reduserer negative konsekvensar ved unntak, og fordelar som vert oppnådd ved fritak.

Det er søkt om unntak for gjeldande krav i TEK17 til dokumentasjon av byggevarer til byggverket, tettleik og energieffektivitet. Unntaket er spesifisert til å gjelda §13-2 (2) ventilasjon i bustadbygning for luftskifte/ventilasjonsanlegg og §14-2 (2) rav til energieffektivitet for U-verdiar og lufflekkasjetal.

§ 13-2: Krav til ventilasjon i bustad

Krava til ventilasjon i kap. 13 skal sikra tilfredsstillande luftkvalitet. Når det gjeld krava i § 13-2 er det i eksempelsamlinga frå NKF 2016 gjort vurderingar rundt forsvarlegheit ved fritak frå kravet til ventilasjon ved etablering av tiltak i eksisterande byggverk. Sjølv om lova sin ordlyd er endra vil eksempelsamlinga framleis vera relevant. Her er det blant anna vist til at tilfredsstillande ventilasjon kan sikrast gjennom naturleg eller mekanisk ventilasjon, og at tiltak vil kunne vera i tråd med teknisk forskrift der ein har vindauge som kan opnast mot det fri og/eller har luftventil.

Tiltaket gjeld oppføring bruksendring av bygg frå fritidsbustad til bustad. Ansvarleg søkjar skriv at

Dagens krav til tetthet er spesielt krevende å få til, og bør etter vår mening i de fleste tilfeller ikke legges til grunn ved utbedring av eksisterende bygg. Siden tiltaket ikke tar mål av seg å

oppfylle tekniske krav i TEK17, så blir det heller ikke aktuelt å installere ventilasjonsanlegg. Hvis man f.eks. bygger iht. dagens tetthetskrav, så kan man ikke utelate et balansert ventilasjonsanlegg med en viss gjenvinningsgrad. Dette blir altså ikke aktuelt i omsøkt tiltak. Hvis noe skal gjøres mht. inneklime/luftskifte, så anbefales det i dette tilfellet vanlig varmpumpe, samt avtrekksventilasjon fra badet.

Kommunen viser til ansvarleg sækjar si vurdering og finn at det er forsvarleg med omsyn til tryggleik, helse og miljø å gje fritak frå krav til ventilasjon, jf. § 13-2 når det vert lagt til grunn at tilstrekkeleg ventilasjon er sikra gjennom naturleg eller mekanisk ventilasjon. Våtrom og kjøkken skal ha mekanisk avtrekk.

Krava til energieffektivitet i kap. 14 skal bidra til at bygningar som vert oppført eller oppgradert har lågt energibehov og miljøvenleg energiforsyning. For tiltak i eksisterande bygg gjeld i utgangspunktet alle relevante energikrav.

Det er søkt om fråvik frå krava i § 14-2 (2). Aktuelt bygg er oppført på 1940-talet. Ansvarleg sækjar opplyser at både tak, vegg og golv vert etterisolert, og at bygget etter gjennomført tiltak nærmar seg og/eller nærma seg minstekrava til isolasjonstjukkuleik i teknisk forskrift. Det er vurdert at huset med gjennomførte tiltak vil vera fullt ut brukbart som heilårsbustad.

Det er etter kommunen si vurdering vanskeleg å oppfylle krava til energieffektivitet for bustaden slik det går fram av § 14-2 ved oppføring bruksendring frå fritidsbustad til heilårsbustad. Kommunen vurderer at det er forsvarleg med omsyn til tryggleik, helse og miljø å gje fritak frå krav frå kravet i § 14-2 slik det er søkt om, men at minimumskrava til U-verdi på vindauge skal vera oppfylt.

Søknaden om fråvik frå § 13-2 og 14-2 vert innvilga på dei vilkår som er skildra. Vilkåra er etter kommunen si vurdering krav som lar seg oppfylle og som vil sikra at bygget får ein tilfredsstillande og forsvarleg standard i tråd med gjeldande regelverk.

Plassering av tiltaket

Det går fram av plan- og bygningslova § 29-4 at *hvis ikke annet er bestemt i plan etter kapittel 11 eller 12, skal byggverk ha en avstand fra nabogrense som angitt i forskrift eller som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter.*

Det går vidare fram av lova at kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense enn nevnt i andre ledd eller i nabogrense:

- a) når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke eller
- b) ved oppføring av frittliggende garasje, uthus og lignende mindre tiltak.

På situasjonsplanen er minste avstand til nabogrensa mot tilgrensande eigedomar med gbnr 305/23 og 305/50, vist til å vera 2,3 meter. Det ligg føre er erklæring med samtykke til plasseringa frå eigarane av naboeigedomane.

Ved vurdering av om omsøkt tiltak kan plasserast slik det er søkt om må omsyna bak lova vurderast. Relevante forhold er brann, sol, lys og utsyn.

Kommunen finn at omsøkt plassering av tiltak ikkje vil gje negative verknadar verken i forhold til brann, sol eller lysforhold. Det er i vurderinga lagt vekt på at bygningskropp og plasseringa av bygget er uendra, at avstand til bygg på naboeigedomen er meir enn 8 meter og at naboane har gitt samtykke til tiltaket. Tiltaket vert godkjent plassert slik det går fram av søknaden.

Visuelle kvaliteter

Tiltaket har etter kommunen sitt skjønn gode visuelle kvaliteter, både i seg sjølv og i høve til si funksjon, og dei bygde og naturlege omgjevnader og plassering.

Privatrettslege tilhøve

Kommunen vurderer at nødvendige privatrettslege forhold er sikra. Det vert lagt til grunn søkjar sine opplysningar om at reinsa avløpsvatn er ført til bekk på eigen eigedom og at ytterlegare samtykke frå grunneigar ikkje er nødvendig.

Tiltaksklasse

Kommunen legg søkjar si vurdering av tiltaksklasse til grunn og godkjenner tiltaket i tiltaksklasse 1. Ansvarsområde og føretak går fram av gjennomføringsplan versjon 2.

Vurdering etter naturmangfaldslova

Kommunen har mellom anna sjekka det aktuelle arealet i www.naturbase.no og www.artsdatabanken.no og nytta rettleiing frå Statsforvaltaren. Kommunen kan ikkje sjå at tiltaket vil kome i konflikt med naturmangfaldslova.

GENERELL INFORMASJON

Regelverk

- Tiltak etter plan- og bygningslova § 20-1 er søknadspiktig etter § 20-2.
- Krav om ansvarleg føretak er gitt i plan- og bygningslova § 20-3.
- Søknad om dispensasjon vert handsama etter plan- og bygningslova § 19-1.
- Kommunen sine fristar for handsaming av søknad etter pbl følgjer av pbl § 21-7.
- Nabo og gjenbuarar skal ha varsel om tiltak i samsvar med plan- og bygningslova § 21-3.
- Krav om tilgang til vatn og avlaup finn du i plan- og bygningslova §§ 27-1 og 27-2.
- Krav til tilkomst til offentleg veg finn du i plan- og bygningslova § 27-4.
- Tiltak etter pbl skal utformast i samsvar med pbl §§ 29-2, jf. 29-1.
- Kommunen skal godkjenne plassering av tiltaket, jf. pbl § 29-4.
- Tiltak etter pbl skal oppførast i samsvar med byggt teknisk forskrift (TEK), jf. pbl § 29-5, med mindre det er gitt fritak etter søknad, med grunnlag i pbl § 31-2.
- Tiltaket krev avfallsplan etter TEK § 9-6.
- Tiltaket krev skildring av miljøsanering etter TEK § 9-7.
- Kommunen kan gi dispensasjon viss vilkåra i pbl § 19-2 andre ledd er oppfylt, men bør ikkje gi dispensasjon viss ei direkte råka statleg eller regional styresmakt har gjeve negativ uttale til søknaden.
- Det kan setjast vilkår for ein dispensasjon, jf. pbl § 19-2 andre ledd, jf. Ot.prp. nr. 56 (1984-85) s 102.
- Kommunen skal ikkje ta stilling til privatrettslege tilhøve ved handsaming av byggesøknaden, jf. pbl § 21-6.
- Ved handsaming av søknaden skal kommunen vurdere søknaden opp mot prinsippa i §§ 8 – 12 i naturmangfaldslova.

Mynde

Saka er handsama og avgjort administrativt i medhald av delegert mynde, jf. kommunelova § 5-3, 3.ledd og gjeldande delegeringsreglement.

Klage

Vedtaket er eit enkeltvedtak etter reglane i lov om offentleg forvaltning (fvl). Vedtaket kan klagast på til kommunen, jf. fvl. §§ 28-36. Klagefristen er 3 veker frå melding om vedtak er

motteke. Det er nok at klagen er postlagt innan fristen går ut. Klagen skal sendast skriftleg til kommunen. I klagen skal det gå fram kva det vert klaga på i vedtaket, og kva endringar ein ønskjer. Klagen skal grunngjevast.

Føretak som har fått avslag på søknad om ansvarsrett har særskilt rett til å klage over dette vedtaket.

Før det kan reisast søksmål om vedtaket er gyldig eller krav om erstatning, må høve til å klage på vedtaket vere nytta fullt ut, jf. fvl. § 27b.

Ansvar

Tiltakshavar er ansvarleg for at byggverket vert oppført i tråd med føresegner gjeve i eller i medhald av plan- og bygningslova, jf. pbl. § 23-1, 2. ledd. Om søknaden er i strid med offentlege føresegner gjeld føresegnene før løyvet. Vedtak etter plan- og bygningslova inneber ikkje avgjerd i privatrettslege tilhøve, jf. pbl. § 21-6.

Kopi av dette vedtaket, samt andre saksdokument, skal alltid vere tilgjengeleg på byggeplassen.

Bortfall av løyve

Om byggearbeidet ikkje er sett i gang innan 3 år etter at dette løyvet er gitt, eller vert innstilt i lengre tid enn 2 år, fell løyvet bort, jf. pbl. § 21-9. Dette gjeld også dispensasjonsløyvet.

Avfall

Alt avfall som tiltaket fører med seg skal leverast til mottak godkjent av forureiningsstyresmakta.

Ferdigstilling

Tiltaket skal avsluttast med ferdigattest, jf. pbl. § 21-10 og SAK § 8-1. Ingen delar av byggverket må takast i bruk før ferdigattest eller mellombels bruksløyve ligg føre.

Ved all vidare kontakt i denne saka, referer til saknr.: 23/2695

Med vennleg helsing
Alver kommune

Anne Lise Molvik

Are Frøysland Grande

Rådgjevar

Avdelingsleiar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Vedlegg:

Klage - Dispensasjon - gbnr 305/31 Fløksand - bruksendring frå fritidsbustad til bustad
Dispensasjon og løyve til bruksendring frå fritidsbustad til heilårbustad - gbnr 305/31 Fløksand
Situasjonsplan
Fasade sørvest og sørøst
Fasade nordvest og nordøst
Plan - fundament
Plan 1. etg.
Plan 2. etg.
Snitt i bolig
Snitt i tilbygg
situasjonskart

Kopi til:

Leif Martin Juliussen	Orrhøyen 21	5918	FREKHAUG
-----------------------	-------------	------	----------

Mottakarar:

Arkitektkontoret Børtveit & Carlsen As	Hagellia 6	5914	ISDALSTØ
Statsforvaltaren I Vestland	Njøsavegen 2	6863	Leikanger