



- MERKNAD**
- 1 Nye ledninger tilknyttet eksisterende ø200mm OV, ø160mm SP og ø110mm VL (med dim. overgang).
 - 2 Eksisterende vannkum rives.
 - 3 Eksisterende spillvannledning og vannledning fra nr. 61 lokaliseres, kontrolleres og tilknyttes ny kum S4 og kum V2. Eksisterende slamavskiller og kummer lokaliseres og rives. Sikkert til hus nr. 59 utgår.
 - 4 Ny ø63mm vannledning fra kum V2 tilknyttes eksisterende ø63mm VL.
 - 5 Ny ø110mm spillvannledning fra kum S5 tilknyttes eksisterende ø110mm SP.
 - 6 Ny ø110mm PE vannledning fra kum V2 tilknyttes eksisterende ø110mm ledning med strekkfast overgang. Eksisterende vannledning må lokaliseres og kontrolleres der ny overvannledning kommer i konflikt.

Generelt:
Eksisterende ledninger lokaliseres og kontrolleres før tilknytning.

TEGNFORKLARING

| Eksisterende | Prosjekt |
|--------------|--|
| | Vannledning (VL) |
| | Spillvannledning (SP) |
| | Overvannledning (OV) |
| | Ledning utgår |
| | Strakekum (S/O) |
| | Ministakekum (S/O mini) |
| | Vannledningskum m/brann- og stengeventil (V) |
| | Luffeventil |
| | Stoppekran på vannledning |
| | Hjelpestuk m/kuppelrist (HS) |
| | Sandfangskum m/ristlakk (SF) |

| | | | |
|------|------------|-------|---|
| Rev. | Dato | Sign. | Revisjonen gjelder |
| C | 15.03.2022 | THF | Trase kum S/O1-S/O11 og V1-O6. Plassering kum V1. Stikk til Bolig A+B. ARB.TEKN. |
| B | 01.07.2021 | HF | Kum V1/S1/O1/S9 flyttet. Kum V2/S4 flyttet. Kum SF2 flyttet. Ny tilkobling pkt 5. |
| A | 16.12.2020 | HF | Trase: Pkt 1 - kum V1, kum V1-pkt 7, kum V2 - pkt 7. ø50mm VL til bygg 2 fra V1. |

Oppdragsgiver: **Gripsgård Bygg AS**

Prosjekt: **Vesleheimen Bustadfelt Vann- og avløpsplan**

Oppdragsnr.: 20006

Tegn. Kontr. Godk. THF THF THF

Dato: 27.10.2020

Målestokk: 1:250

Formater: A1

Prosjekt: 20006

Tegningsnr.: GH01

Rev.: C

haugen vva Kanalveien 5 5068 Bergen Tlf. 55 59 82 60 e-post: post@haugenvva.no

ARBEIDSTEGNING