
Fra: Vibeke Weglo <vibeke@weglo-design.no>
Sendt: mandag 10. februar 2020 19:45
Til: Hans Kristian Dolmen; Postmottak Alver
Kopi: Thor-Henrik@haugen-vva.no; Atle Andersen
Emne: SV: 19/108992-4 - Diskusjonsgrunnlag - Reguleringsplan Bruvoll bustadområde - planId 1262-201310 - Lindås kommune
Atle Andersen <atleandersen@yahoo.no> Thor-Henrik Fredriksen <thor-henrik@haugen-vva.no>

Hei Hans Kristian

Vi ønsker å komme oss videre med denne saken, kryssløsningen , er det mulig å få til et møte med veg etaten hos dere.

Vi håper du kan ta saken videre , dersom ikke så må vi få ny kontaktperson.

Hører i dra deg/dere.

Vennlig hilsen

Vibeke

WEGLO DESIGN PLAN & LANDSKAP AS

Mobil: 93094525

www.weglo-design.no

ANALYSER, REGULERINGPLANER, LANDSKAPSDSIGN, ARKITEKTUR, PROSJEKTERING

Fra: Atle Andersen <atleandersen@yahoo.no>
Sendt: torsdag 6. februar 2020 11.16
Til: Vibeke Weglo <vibeke@weglo-design.no>; Hans Kristian Dolmen <hans.kristian.dolmen@lindas.kommune.no>; Thor-Henrik Fredriksen <thor-henrik@haugen-vva.no>
Emne: Fwd: 19/108992-4 - Diskusjonsgrunnlag - Reguleringsplan Bruvoll bustadområde - planId 1262-201310 - Lindås kommune

Var det noke respons ifht mailen under?

Mvh Atle Bruvoll Andersen
Tlf 47607640

Videresendt melding:

Fra: Atle Andersen <atleandersen@yahoo.no>
Dato: 14. januar 2020 kl. 14:32:53 CET
Til: Hans Kristian Dolmen <hans.kristian.dolmen@lindas.kommune.no>, Vibeke Weglo <vibeke@weglo-design.no>
Kopi: Thor-Henrik Fredriksen <thor-henrik@haugen-vva.no>

Emne: Re: SV: 19/108992-4 - Diskusjonsgrunnlag - Reguleringsplan Bruvoll bustadområde - planId 1262-201310 - Lindås kommune
Svar til: Atle Andersen <atleandersen@yahoo.no>

Godt nyttår.

Vi burde tatt et møte sammen med Hans Kristian for å legge ein strategi for videre framdrift. Det neste forslaget til løsning av krysset må vi fronta i sammen, på lag med kommunen føler eg, ellers blir vi svake overfor SVV. Kanskje noken frå vegavdelinga i kommunen kan vera med Hans Kristian i møtet også, sidan det ser ut som om løysinga også vil innbefatte Hundvinsvegen i større omfang.

Eg er opptatt av at me i saman kjem fram til ei løysing å spela inn igjen til SVV, og som kommunen også kan vera med å pressa på for å få det gjennom.

Når det gjeld fotgjengar felt på ei privat bru for 25 husstandar, så må eg seie det føles litt urettferdig viss eg som grunneigar må byta ut brua til ei slik løysing.

Me har frå vår eigedom også ei kommunal bru på Hundvinsvegen som gjer tilgang til over 200 husstander. Denne brua vart bygd ny i 2017 av Lindås kommune. Den har ikkje fotgjengar felt.

Er kommunen opptatt av at me skal få til desse husstandane/byggjefeltet, så må me i saman finna ei god løysing på krysset mellom Hundvinsvegen og fylkesveg 57 Lindåsvegen.

Som grunneigar på alle kantar av krysset, så er eg i allefall positiv til å gje tilgong til nødvendig areal som kreves for å gje plass til bedre kryss, om dette kan gje oss ei løysing på bustadfeltet.

Vennleg helsing
Atle Bruvoll Andersen
Trælandsvegen 24
5956 Hundvin
tlf:47607640

På torsdag 9. januar 2020, 00:00:41 CET skrev Vibeke Weglo <vibeke@weglo-design.no> følgende:

Hei

Godt Nytt år.

Hva tenker Oppdragsgiver på tilbakemeldinga vi har fått, og har du Hans Kristian noen innspill ?

Krysset kan evt. tegnes ut men oppdragsgiver bør ikke få kostnader på opparbeide av krysset.

«Etter vår vurdering er det ikke grunnlag for møte eller befaring ut fra det oversendte tegningsgrunnlaget.

Vi ber om at det jobbes videre med utforming av kryssområdet med fv. 57 Lindåsvegen»

Vennlig hilsen

Vibeke

WEGLO DESIGN PLAN & LANDSKAP AS

Mobil: 93094525

www.weglo-design.no

ANALYSER, REGULERINGPLANER, LANDSKAPSDSIGN, ARKITEKTUR, PROSJEKTERING

Fra: Thor-Henrik Fredriksen <thor-henrik@haugen-vva.no>

Sendt: onsdag 11. desember 2019 19.26

Til: Vibeke Weglo <vibeke@weglo-design.no>; Atle Andersen <atleandersen@yahoo.no>

Kopi: Hans Kristian Dolmen <hans.kristian.dolmen@lindas.kommune.no>

Emne: SV: 19/108992-4 - Diskusjonsgrunnlag - Reguleringsplan Bruvoll bustadområde - planId 1262-201310 - Lindås kommune

Hei,

Som fryktet stiller Statens Vegvesen krav om at vegkrysset skal tilfredsstille alle kravene i Vegdirektoratets Håndbøker, selv om dette er et eksisterende vegkryss. Kravene i ny Håndbok N100 må følges. Krysset må utvides mot nord, det må bygges fysisk trafikkøye i Hundvinsvegen og avkjørsel mot Konglevoll må inkluderes. Større ombygging er dermed nødvendig.

Endret stigning på Hundvinsvegen må godkjennes av Lindås/Alver kommune.

Jeg har oppfattet at Statens Vegvesen har fått en ny fullmakt til å fungere som en overordnet kontrollorgan innen vegtekniske tema. Kan dermed komme med «sterke» anbefalinger til nytt veganlegg, selv om dette er privat veg. Vet ikke om SVV kan tvinge fram en løsning for fortauet som beskrevet. Utvidelse av bru kan da bli nødvendig.

Forhold til byggegrense må dere vurdere.

Med vennlig hilsen

Thor-Henrik Fredriksen

Haugen VVA AS



Kanalveien 5 - 5068 Bergen

Tlf.: 55 59 82 60 / 918 49 162

<http://www.haugenvva.no>

Fra: Vibeke Weglo <vibeke@weglo-design.no>

Sendt: onsdag 11. desember 2019 16:35

Til: Atle Andersen <atleandersen@yahoo.no>; Thor-Henrik Fredriksen <thor-henrik@haugen-vva.no>

Kopi: Hans Kristian Dolmen <hans.kristian.dolmen@lindas.kommune.no>

Emne: VS: 19/108992-4 - Diskusjonsgrunnlag - Reguleringsplan Bruvoll bustadområde - planId 1262-201310 - Lindås kommune

Hei

Videre sender mail. Punkter som de påpeker, og det er i første omgang kysssløsing de ber oss om å se videre på.

Hva tenker du om dette Thor Henrik.

- Lek
- Fortau
- Gangareal bru
- Kryssløsning

Vennlig hilsen

Vibeke

WEGLO DESIGN PLAN & LANDSKAP AS

Mobil: 93094525

www.weglo-design.no

ANALYSER, REGULERINGPLANER, LANDSKAPSDSIGN, ARKITEKTUR, PROSJEKTERING

Fra: Skulstad Marianne <marianne.skulstad@vegvesen.no>

Sendt: tirsdag 10. desember 2019 10.35

Til: Hans Kristian Dolmen <hans.kristian.dolmen@lindas.kommune.no>

Kopi: Vibeke Weglo <vibeke@weglo-design.no>

Emne: 19/108992-4 - Diskusjonsgrunnlag - Reguleringsplan Bruvoll bustadområde - planId 1262-201310 - Lindås kommune

Hei,

Vi har hatt en gjennomgang av dokumentene, med unntak av bru-rapporten. Den må vi diskutere sammen med våre brufolk, så den må vi komme tilbake til senere.

Vegløsninger

Generelt er det gjort en del forbedringer både når det gjelder fv. 57 og langs Hundvinsvegen, spesielt når det gjelder gangsystemet. Det er bra! Når det gjelder gangarealet på bruene, mener vi det er for smalt å ha 1 meter bredde. Det er ikke tilstrekkelig til at barn og voksen kan gå sammen over bruene. Etter vår vurdering bør fortåusbredden på 2,0 meter også føres over bruene. Helst burde fortauet langs lokalvegen hatt en bredde på 2,5 meter, for å gi bedre forhold for maskinelt vedlikehold og dermed bidra til gode forhold for myke trafikanter hele året.

Vi vurderer at det er behov for større tiltak i krysset mellom fv. 57 og Hundvinsvegen enn det tegningene viser. Krysset må rettes opp, og det må settes av areal til en trafikkøy i sekundærvegen. Dere viser til at det ikke er plass til dette innenfor dagens trafikkareal, pga sporing for buss. Det betyr at det vil være behov for å utvide planområdet i nordvestre del, for å få tilstrekkelig areal til en god og trygg kryssutforming. Krysset med Hundvinsvegen nordover, retning Konglevoll, må også inngå som en del av den totale kryssløsningen.

Videre ber vi om at ny vegnormal legges til grunn for vegklassene og -løsningene.

Dersom utbedring av kryssgeometrien gjør at kommunal veg Hundvinsvegen blir enda brattere, må dette punktet avklares med kommunens vegseksjon. Dette kan bli utfordrende, spesielt vinterstid.

Byggegrense

Tiltakshaver har tilpasset de fleste tiltakene til en byggegrense på 30 meter. Dette har blant annet medført at lekeplassen er flyttet til den andre siden av lokalvegen f_SKV3 i forhold til boligene. Etter vår vurdering er dette en uheldig plassering, ettersom alle barna må krysse vegen for å gå fra boligen til lekeplassen. Vi stiller spørsmål ved om ikke boligarealet i vest bør reduseres for å gi plass til lekeplassen på samme side som boligene.

Videre arbeid

Etter vår vurdering er det ikke grunnlag for møte eller befaring ut fra det oversendte tegningsgrunnlaget.

Vi ber om at det jobbes videre med utforming av kryssområdet med fv. 57 Lindåsvegen.

Fra årsskiftet 2019/20 vil Vestland fylkeskommune overta forvalteransvaret for fylkesvegnettet, og fylkeskommunen blir derfor sentral i avklaring av endringene i vegsystemet. Kontaktperson for vegforvaltning i Bergensområdet blir seksjonsleder Hege Løtveit. I denne saken er det imidlertid en statlig innsigelse knyttet til sektoransvaret for vegtransport. De videre innspillene i reguleringsplanen må derfor også avklares med Statens vegvesen. Det vil være mest effektivt å ha dialogen med fylkeskommunen i første rekke, inntil man har en omforent løsning, og avklare med Statens vegvesen.

Med hilsen
Marianne Skulstad

Statens vegvesen, Vegavdeling Hordaland, Plan- og forvaltningsseksjon Bergen
Besøksadresse: Nygårdsgaten 112, BERGEN
Mobil: +47 55 51 62 53 **epost:** marianne.skulstad@vegvesen.no
www.vegvesen.no **epost:** firmapost-vest@vegvesen.no

Fra: Hans Kristian Dolmen <hans.kristian.dolmen@lindas.kommune.no>

Sendt: torsdag 21. november 2019 12:57

Til: Skulstad Marianne <marianne.skulstad@vegvesen.no>

Kopi: Vibeke Weglo <vibeke@weglo-design.no>

Emne: Detaljplan Bruvoll bustadområde - planID 1263-201310

Hei

Framlegg til detaljplan Bruvoll bustadområde vart lagt ut til offentleg ettersyn og høyring på forsumaren.

- Statens vegvesen gav innspel med motsegn til framlegget datert 21.6.2019
- Vedrørende saka vart den diskutert i dialogmøte med Fylkesmannen 20.8.2019, der ein vart samd om ein del arbeidspunkt som tiltakshavar måtte gjennomføre
- Lindås kommune gjorde den 19.9.2019 synfaring saman med tiltakshavar og konsulent og gjekk gjennom dei arbeidspunkta me hadde med frå dialogmøte

Lindås kommune har no motteke materiale (vedlagt) som skal vere grunnlag for vurdering frå Statens vegvesen si side og påfølgjande felles synfaring som ein vart samde om i dialogmøte.

Me ber difor no om denne vurderinga og om melding attende for når synfaring kan gjennomførast. Tiltakshavar har så vidt me kjenner til arbeidssyklus knytt til Nordsjøen så det kan vere mogleg at tidspunkt må tilpassast.

Hans Kristian Dolmen | Rådgjevar

E-post: hans.kristian.dolmen@lindas.kommune.no | **Telefon:** +47 56 37 54 75

Kundesenter: +47 56 37 50 00 | **Heimeside:** www.lindas.kommune.no



WEGLO DESIGN PLAN & LANDSKAP AS

Mobil: 93094525

www.weglo-design.no

ANALYSER, REGULERINGPLANER, LANDSKAPSDSIGN, ARKITEKTUR, PROSJEKTERING

haugen VVA

WEGLO DESIGN PLAN & LANDSKAP AS

Mobil: 93094525

www.weglo-design.no

ANALYSER, REGULERINGPLANER, LANDSKAPSDSIGN, ARKITEKTUR, PROSJEKTERING



LINDÅS KOMMUNE