

Isdalstø 15.04.2020

Alver kommune

V/Linda Folkestad

Ang. Fettutskiller Bakeri Gomann Lindås AS, Veråsvegen 234, Gbnr.108/88 . Oppgradering av utsleppet med ny fettutskiller.

Vedlagt oversendes registrering av ny fettutskiller for Gomann Lindås AS.

Har vore ute der og gått gjennom avløpsanlegget der ute,

og har funne ut kva som går til fettutskiller og kva som går direkte til kloakken.

Det ser ut som alt avløp i frå produksjon går via fettutskillaren før det går vidare til off. kloakk.

Eksisterande fettutskiller er ein standard Odin NS 4L/S. med alarm, men utan prøvetakingskum.

Denne vart montert inn da det vart ombygd frå møbelfabrikk til kjøttindustri med pølser, karbonader, etc. i slutten 1970 åra.

Har laga til ei tegning av røropplegget i golvet, omtrent slik eg finn ut at det går i dag,

fram til eksisterande fettutskiller og vidare til off. kloakk via kloakkpumpestasjon.

Har også laga til ein situasjonsplan slik eg finn ut at den utv. ledningane går.

Har sendt forespurnad til Odin Maskin AS med tegningane og bedt om deira vurdering av kva størrelse som kan/bør brukast på den nye fettutskillaren for og få eit bra resultat på utsleppet.

Dei kom fram til at det antakeleg er tilstrekkelig med ein NS8 L/S utskiller med slamfang, men på grunn av at det nok er mykje mjølrester etc i dette avløpet vart me einige om og bruka ein fettutskiller på NS10 L/S. Også denne med slamfang.

Gomann har i dag avtale med Franzefoss på Knarrevik for tømming og kontroll av fettutskillaren. Dei har i dag avtale om 6 tømminger i året. Om dette er ok, eller for ofte med en nye utskilleren må dei nesten sjå litt etter kvart.

Legger ved rapport frå Franzefoss, så ettersender eg avtalen når eg får den frå dei.

Lindås Rør & Sanitær AS