



ODIN MASKIN AS

Alle varianter i

- OLJEUTSKILLERE
- FETTUTSKILLERE
- OLJETANKER
- KLOAKKRENSEANLEGG

Hovedkontor, produksjon og service:

ODIN MASKIN AS

P.b. 30, Sørkilen 8, 1620 Gressvik

Telefon 69 36 17 70

Telefax. 69 36 17 71

E-post: epost@odin-maskin.no

www.odin-maskin.no

F-nr.: NO 935 152 585 MVA

Beregningsgrunnlag B - pr. kjøkkenutstyr for fettutskiller etter NS-EN-1825-2

Dato:

21.08.2020

Prosjekt:

Nord Hordaland Folkehøgskole

Konsulent:

Odin Maskin v/ Svend

Fettutskillerens nominelle størrelse (NS):.....

10 NS

Nominell størrelse (NS) ikke avrundet:.....

9.83 NS

Velg type Odin F. innv./ F. utv. NS:.....

10 NS

Våtvolum i liter:.....

2900 liter

Det er krav til slamfang i enkelte kommuner:

Slamfang størrelse i liter (100 x NS):.....

1000 liter

Odin Maskin AS kan levere slamfang, som et integrert kammer eller separat.

Beregning i henhold til
NS-EN 1825-2

med denne formelen:
 $NS = Q_s \times f_d \times f_t \times f_r$

Merknader:

Inndata:

Beregnete data:

Utstyrsenheter:

Oppvaskmaskin	1	$Q_s = 7.56$
Skyllekum 50 mm (m/sil)	4	
Skyllekum 50 mm (uten sil)	1	
Kombidamper	3	
Kokegryte 25 mm	1	
Vippepanne 110 mm	1	

Forsterkningsfaktor:

Konsentrasjon:	opp til 0,94 g/cm ³	$f_d = 1$
Innløp temperatur:	under 60°	$f_t = 1$
Vaskemidler:	ja	$f_r = 1.3$

Besøk også våre hjemmesider

www.odin-maskin.no

TEKNISK MILJØVERN

OLJE- OG FETTUTSKILLERE

RENSEANLEGG

OLJETANKER