

Lindås kommune
Juvikstølen, Knarvik

reguleringsføresegner

27. 09. 2001

revidert 12. 02. 2002

LINDÅS KOMMUNE AREAL OG MILJØAVDELINGA	
Arkivkode 185/280	
12 NOV 2003	
Ark.saksnr. 02/883	Løp.nr. 18269/02
Sakst. SV10	Grad.

§ 1 GENERELT

1.1 Planområdet er avgrensa med stipla line på plankart i mål 1 : 1 000, datert 27. 09. 01.

1.2 Areala i planområdet er regulert til følgjande føremål:

- byggeområde for bustader
- offentleg område (kraftline m.v.)
- offentlege trafikkområde – kjøreveg og fortau
- friområde
- felles vegareal
- felles areal for leik og opphald
- friluftsområde

§ 2 FELLES FØRESEGNER

2.1 Plankrav

2.1.1 For utbyggingsfelt (B3, B10, B12 og B15) skal det utarbeidast utbyggingsplan etter § 28-2 i plan- og bygningslova.

2.2 Bygningane

2.2.1 Bygningane skal plasserast innafor generelle byggjegranser mot naboeigedom gitt i plan- og bygningslova eller spesielle byggjegranser innteikna på plankartet.

2.2.2 Med mindre det står noko anna på plankartet, kan bygningane oppførast i to etasjar. Bygning i ein etasje eller ein etasje pluss underetasje kan ha loft i tillegg. Der tilhøva ligg til rette med omsyn til terreng, nabohus og rømningsvegar kan bygningar oppførast i to etasjar pluss underetasje eller to underetasjar pluss loft.

2.2.3 Mønehøgda – målt frå gjennomsnittleg terrengnivå – skal ikkje vera større enn

- 6,5 meter for 1-etasjes bygg
- 8,5 meter for 2 etasjes bygg

2.3 Tilkomst og parkering

2.3.1 Der tilkomst til tomt ikkje er vist på plankartet vert den eksakte plasseringa fastlagt av bygningsrådet i situasjonsplan ved byggjemelding.

2.3.2 Parkeringsareal skal opparbeidast etter gjeldande parkeringsnormer for Lindås kommune. Minste tal parkeringsplassar for kvar bustadeining er (besøksparkering i parentes):

- Småhus med felles parkering 1,3 (0,2)
- Småhus med individuell parkering 2,0

2.3.3 Garasje kan, innafor reglane i byggeforskriftene, oppførast i nabogrense, og saman med nabogarasje under eitt tak. Plassering av garasje skal visast på situasjonsplan som følgjer byggemeldinga, sjølv om garasjen ikkje skal oppførast samtidig med bustadhuset.

2.4 Ubebygd areal.

- 2.4.1 Ingen tomtar kan tilplantast med busker eller tre som etter bygningsrådets skjønn kan verka sjenerande for offentlig ferdsel. Dei ubebygde områda må gjevast ei tiltalende form og handsaming. Eksisterande vegetasjon bør takast vare på så langt råd er.

§ 3 BYGGJEOMRÅDE**3.1 Bustader**

- 3.1.1. Områda skal nyttast til bustader med tilhøyrande anlegg.
3.1.2. Bygningane skal utførast som småhus, her definert som einebustader, vertikaldelte tomannsbustader eller rekkjehus / kjedehus.
3.1.3. Tilleten tomteutnytting TU, rekna som bruksareal i prosent av tomtearealet, er 30 % for enkelttomtar, 40% for utbyggingsfelt.
3.1.4. Minste uteopphaldsareal pr. bueining (MUA) skal vera 150 m², av dette minst 50 m² på eigen grunn ved inngang.
3.1.5. Det tilhøva ligg til rette kan einebustader eller tomannsbustader også delast horisontalt.
3.1.6. Tomtar og felt skal utbyggjast slik at støybelastninga på bustadene ikkje vert høgare enn planleggingsmålet i Miljøverndepartementets retningslinjer.

§ 4 FRIOMRÅDE

- 4.1 Friområda skal nyttast til turvegar og leik. Nødvendige anlegg for dette formålet, som ikkje er til hinder for bruken av området som friområde, kan oppførast etter godkjenning av bygningsrådet.

§ 5 SPESIALOMRÅDE**5.2 Friluftsområde**

- 5.1.1. Skjøtsel av skog og anna vedlikehald må utførast på ein skånsam måte og slik at ein ikkje reduserer området verdi som grønt område med almen ferdselsrette etter friluftsløva.

5.2 Frisiktsoner

- 5.2.1. Ved kryss og avkjørslar skal det i området mellom frisiktlinja og tilstøytande veger (frisiktsonene) vera fri sikt i 0,5 m høgde.

§ 6 FELLESOMRÅDE

- 6.1 Fellesområda (felles vegareal, fellesareal for leik og opphald) skal vera felles for dei eigedomane som naturleg grensar opp til, har bruksrett til, eller har eigarandel i områda.
6.2 FV1 er felles for tomtane 1, 2, 3 og 4 i felt B1
FV4 er felles for B8 og B9
FV6 er felles for tomtane 1 og 2 i felt B14