

SJEKKLISTE PLAN, SNITT OG FASADER

Prosjektnr:62035.5	Prosjektnavn:Region Nordhordland Helsehus	Byggherre:RNH IKS	Fil: 62035_RNH(LINKarkitektur BIM cloud) AC-21 TEAMWORK
--------------------	---	-------------------	---

Prosjekteringsstatus:

- ☐ Søknad om rammetillatelse ☐ Søknad om igangsettingstillatelse ☐ Ferdigattest
☐ Anbudstegninger ☒ Arbeidstegninger
A.32-101 Veggbehandling plan 01

Sjekkpunkter	Plan	Snitt	Fasade
Tittelfelt er korrekt utfyllt (Riktig revisjonsbokstav?)	☒	☐	☐
Hovedakser/basislinjer for målsetning er entydig angitt	☒	☐	☐
Alle nødvendige hovedmål og delmål er påført og kontrollert	☐	☐	
Planene har henvisninger til aktuelle snitt, skjema og detaljer	☐		
Dører og vinduer er merket i samsvar med skjemategningene	☐		
Mål for innbyggingsdeler er i samsvar med åpningsmål (dører, vinduer etc)	☐		☐
Trapper viser riktig antall trinn i forhold til snitt og skjema	☐		
Det er samsvar mellom alle planer mht mål, hovedkonstruksjoner, sjakter, trapper	☒		
Angitt himmelretning på fasadene er i overensstemmelse med situasjonsplan			☐
Snittene er lagt slik at de vanskeligste konstruksjonene blir belyst		☐	
Snittene har henvisninger til aktuelle detaljer		☐	
Trapper viser riktig antall trinn i forhold til planer og skjema		☐	
Bærekonstruksjoner er vist med riktige dimensjoner		☒	
Alle dekkenes tykkelser og høyder er angitt med entydige kotehøyder		☐	
Alle horisontale kanaler er vist med riktig mål		☐	
Nedforinger går klar av laveste kanal, kabelbro og ok høyeste vindu		☒	
Brystningshøyder er tilstrekkelig for aktuelle innredninger		☐	
Terrasser er vist med riktig konstruksjon, og har tilstrekkelig fall til sluk/avløp		☐	
Heissjaktens høyder samsvarer med heisleverandørens tegninger		☒	
Terrengtilslutning til bygningen er vist (ny + eks) og samsvarer med snittet			☐
Alle takoppbygg er vist			☐
Alle kanaler og piper over tak er vist, og med forskriftsmessig høyde			☐
Tegningen gir et realistisk inntrykk av materialvalg og fasadekonstruksjon			☐
Kotehøyder for ok ferdig gulv er vist for alle etasjer			☐
Dører og vinduer er merket i samsvar med planer			☐
Det er samsvar mellom planer, snitt fasader	☒	☒	

- ☒ Plantegningene er kontrollert og godkjent Dato og underskift 05.07.2019
Anne Russell Bøthun og Inghild Dyrnes
Karlsen

☐	Snittegningene er kontrollert og godkjent	Dato og underskift
☐	Fasadetegningene er kontrollert og godkjent	Dato og underskift