

SJEKKLISTE UNIVERSELL UTFORMING AV UTEAREAL

Prosjektnr: 62035	Prosjekt: RNH – Knarvik helsehus	Byggherre: Alver kommune	Fil: L-10-00-02
----------------------	-------------------------------------	-----------------------------	--------------------

Prosjekteringsstatus

- | | | |
|--|--|---------------------------------------|
| ☐ Søknad om rammetillatelse | ☐ Søknad om igangsettingstillatelse | ☐ Ferdigattest |
| ☐ Anbudstegninger | ☒ Arbeidstegninger | |

- ☒ Egenkontroll
Universell utforming er kontrollert og godkjent

Dato og underskift
08.12.2020

Stefan K. Ingvaldsen

- ☒ Sidemannskontroll
Universell utforming er kontrollert og godkjent

Dato og underskift
08.12.2020

Christopher D. O. Ommundsen

- ☒ Prosjektleder
Godkjent

Dato og underskift

08.12.2020

Wart F. Nielsen

IR = relevant

TEK 10	KRAV	KOMMENTAR	JA	NEI	IR	
§ 8-4	Uteoppholdsareal					
	Har opparbeidet areal avsatt til lek og rekreasjon et horisontalt felt med fast dekke på minimum 1,6 x 1,6 m som muliggjør deltagelse og likestilt bruk?	Ingen lek	☐	☐	☒	✓
	Er utendørs nivåforskjeller sikret og/eller merket visuelt og taktilt?	Trapp og vannelement er ikke prosjektert.	☒	☐	☐	✓
	Har stolper, rekkverk mv synlig kontrast til omgivelsene?	Norconsult fikk ansvar for å utarbeide utstyrsliste for utomhus - EA 06 utstyr og materialbruk.	☒	☐	☒	✓
	Er det plass til rullestol der det er anlagt sitteplasser?		☒	☐	☐	✓
	Er opparbeidet bade plass utstyrt eller utformet slik at det er lett å komme ned i og opp av vannet?		☐	☐	☒	✓
§ 8-5	Generelle krav til gangatkomst og ganglinjer					
	Har sentrale ganglinjer som går over åpne arealer på større plasser og torg som skal være universelt utformet tydelig avgrenset gangsoner eller nødvendig lederlinje? Mønstre i gategrunn som gir villedende retningsinformasjon skal unngås.	Vannrenne fungerer som lederlinje. <i>Mangler ledning fra vannrenn til dør</i>	☒	☒	☐	
§ 8-6	Gangatkomst til byggverk					
	Er gangatkomst trinnfri og har ikke større stigning enn 1:20?		☒	☐	☐	✓
	For kortere strekning inntil 3,0 m: Er maksimum stigning 1:12?		☐	☐	☒	✓
	Er det hvileplan på minimum 1,6 x 1,6 m for hver 0,6 m høydeforskjell?		☐	☐	☒	✓
	For boenhet uten krav om heis: • Dersom terrenget er for bratt til at kravet om stigning på 1:20 kan oppnås gjelder ikke dette kravet for gangatkomst.		☐	☐	☒	✓
	For byggverk med krav om universell utforming: • Dersom terrenget er for bratt til at kravet om stigning på 1:20 kan oppnås, skal stigningen være maksimal 1:10.		☐	☐	☒	✓
	Har gangatkomst til bygninger med boenhet med krav om heis og byggverk med krav om universell utforming: • Fri bredde på minimum 1,8 m? • For kortere strekninger - fri bredde på minimum 1,4 m? • Tverrfall på maksimum 2 % • Fast og sklisikkert dekke? • Visuell og taktil avgrensing? • Nødvendig belysning?	<i>60 cm takthekker mangler</i>	☒	☒	☐	✓
	Har gangatkomst til bygning med krav til tilgjengelig boenhet fri bredde på minimum 1,6 m?		☒	☐	☐	✓

TEK 10	KRAV	KOMMENTAR	JA	NEI	IR	
	For kortere strekninger: • Er fri bredde minimum 1,4 m?		☐	☐	☒	✓
§ 8-7	Gangatkomst til uteoppholdsareal med krav om universell utforming					
	Er gangatkomsten til uteoppholdsarealet trinnfri og har maksimum stigning på 1:20?		☒	☐	☐	✓
	For kortere strekning inntil 3,0 m: • Er stigningen maksimum 1:12?		☐	☐	☒	✓
	Er det hvileplan på minimum 1,6 x 1,6 m for hver 0,6 m høydeforskjell?		☐	☐	☒	✓
	Dersom terrenget er for bratt til at kravet om stigning på 1:20 kan oppnås: • Er stigningen maksimum 1:10?		☐	☐	☒	✓
	Er fri bredde minimum 1,8 m?		☒	☐	☐	✓
	For kortere strekning: • Er fri bredde 1,4 m?		☐	☐	☒	✓
	Er tverrfall maksimum 2 %?		☒	☐	☐	✓
	Er det fast og sklisikkert dekke og visuell og taktil avgrensning?	60 cm taktil heller	☒	☒	☐	✓
	Der det er flere uteoppholdsareal med samme funksjon: • Oppfyller minst ett av arealene kravene om universell utforming? • Øvrig gangatkomst – Er maksimum stigning på 1:10?		☐	☐	☒	✓
§ 8-9	Parkerings- og annen oppstillingsplass					
	Bygning med boenhet med krav om heis og byggverk med krav om universell utforming: • Er det tilstrekkelig antall parkeringsplasser for forflytningshemmede? • Er det tilstrekkelig oppstillingsplass for rullestol, barnevogn mv? For parkeringsplassene: • Er parkeringsplassen nær hovedinngang? • Er parkeringsplasser i tilknytning til byggverk plassert nær heis? • Har parkeringsplassen tilfredsstillende belysning og tydelig skiltet og merket?	ARK	☐	☐	☒	✓
	Uteareal for allmennheten: • Er det tilstrekkelig antall parkeringsplasser for forflytningshemmede? • Er det tilstrekkelig oppstillingsplass for rullestol, barnevogn mv? For parkeringsplassene: • Er parkeringsplassene nær hovedinngang? • Har parkeringsplassene tilfredsstillende belysning og tydelige skiltet og merket?	Tilstrekkelig oppstillingsplass for rullestol og barnevogner. Ingen parkeringsplasser utomhus. Hvor er HC parkering?	☒	☐	☒	✓

TEK 10	KRAV	KOMMENTAR	JA	NEI	IR
§ 8-10	Trapp i uteareal				
	Har trappen jevn stigning og har samme høyde på opptrinn?	Trapp ved ambulanseinngang. Trapp i forbindelse med vannarrangement er ikke prosjektert. Trapp og vannarrangement er på HOLD.	☒	☐	☐
	Har trappen rekkverk med håndlist på begge sider som følger hele trappeløpet og er avsluttet etter første og siste trinn med avrundet kant?	Se ARK modell.	☒	☐	☐
	Har trappen: • Taktilt og visuelt farefelt foran øverste trinn? • Oppmerksomhetsfelt foran og inntil nederste trinn? • Synlig kontrastmarkert trappeforkant på øvrige trinn?	Se ARK modell. <i>60 cm taktile beler.</i>	☒	☒	☐