

FDV- Dokumentasjon

Produktnavn	F802 Innstøpningspakning SBR
Produsent	Trelleborg Forsheda Norway AS
Telefon / Telefax	69 83 68 68 / 69 83 87 45
E-post	forsheda@trelleborg.com
Webside	www.trelleborg.com/pipeseals

Egenskapsdeklarasjon

Anvendelse	Som innstøpningspakning hvor det skal være tett mellom rør og betong. ved hjelp av pakningsprofilen til F802
Utførelse	Pakningen monteres på røret som støpes fast i betongen. Monteringen skjer ved at et strammebånd over pakningen strammes til for å tette pakningen til røret.
Tekniske Data	Pakningen leveres i gummikvalitet SBR (Styren-Butadien) Gummihardhet 40+/- 5 IRHD Stålbåndet leveres i syrefast 316. Profil og dimensjoner av pakningene vil variere for de ulike systemmene som brukes.
Bestanddeler	Styrenbutadiengummi
Produktspesifikasjon	Forshedas gummimaterial møter kravene satt i Europanormen EN 681-1.

Service- og Vedlikeholds - instruks.

Lagring / Holdbarhet	Vedrørende lagring så henviser vi til EN 681-1 vedlegg D. Holdbarhet er maksimalt 3 år.
Løfting / Håndtering	Pakkninger blir levert i kartonger med ulike kvantum.
Montering / Skjøting	Pakningene monteres på et dimensjonert rør.
Vedlikehold	Produktet krever ingen vedlikehold
Miljøpåvirkning	Ingen
Brann- eksplosjonsfare	Brennbart, men ikke eksplosjonsfare.
Vernetiltak	Ingen
Destruksjon	Sorteres som brennbart avfall og forbrennes i godkjent anlegg.
Gjenbruk	Energigjenvinning ved forbrenning.
Eventuellt	For mer informasjon, ta kontakt med Trelleborg Forsheda Norway AS



Trelleborg Forsheda Norway AS
Håndverkveien 4
1820 Spydeberg
TLF.: 69 83 68 68 - Faks: 69 83 87 45

