

FDV- Dokumentasjon

Produktnavn	F910, F911, F918, F930, F945 Kumgjennomføringer EPDM
Produsent	Trelleborg Forsheda Norway AS
Telefon / Telefax	69 83 68 68 / 69 83 87 45
E-post	forsheda@trelleborg.com
Webside	www.trelleborg.com/pipeseals

Egenskapsdeklarasjon

Anvendelse	Som en fleksibel og tett gjennomføring mellom kum og rør. Dette for å oppnå et fleksibelt og tett ledningsnett.
Utførelse	Pakningen monteres i et kjerneboret hull og rørenden monteres ved å føre rørenden igjennom pakningen.
Tekniske Data	Pakningen leveres i gummikvalitet EPDM Gummihardhet 40+/- 5 IRHD Stålbåndet leveres i syrefast 316. Profil og dimensjoner av pakningene vil variere for de ulike systemmene som brukes.
Bestanddel	Etenpropendiengummi
Produktspesifikasjon	Forshedas gummimaterial møter kravene satt i Europenormen EN 681-1.

Service- og Vedlikeholds - instruks.

Lagring / Holdbarhet	Vedrørend lagring så henviser vi til EN 681-1 vedlegg D.
Løfting / Håndtering	Pakkninger blir levert i kartonger med ulike kvantum.
Montering / Skjøting	Pakningene monteres i et ferdig kjernboret hull.
Vedlikehold	Produktet krever ingen vedlikehold
Miljøpåvirkning	Ingen
Brann- eksplosjonsfare	Brennbart, men ikke eksplosjonsfare.
Vernetiltak	Ingen
Destruksjon	Sorteres som brennbart avfall og forbrennes i godkjent anlegg.
Gjenbruk	Energigjenvinning ved forbrenning.
Eventuelt	For mer informasjon, ta kontakt med Trelleborg Forsheda Norway AS



Trelleborg Pipe Seals
Håndverkveien 4
1820 Spydeberg
TLF.: 69 83 68 68 - Faks: 69 83 87 45

