

FDV- Dokumentasjon

Produktnavn	F103 Rørpakninger EPDM
Produsent	Trelleborg Pipe Seals
Telefon / Telefax	69 83 68 68 / 69 83 87 45
E-post	forsheda@trelleborg.com
Webside	www.trelleborg.com/pipeseals

Egenskapsdeklarasjon

Anvendelse	Som en tetning mellom betongrør for å holde ledninssystemet tett og fleksibelt.
Utførelse	Pakningene er ferdigmontert i muffa fra betongrørsprodusent. Rørene monteres så i sammen.
Tekniske Data	Pakningen leveres i gummikvalitet EPDM (Eten-Propen-Dien) Gummihardhet 40+/- 5 IRHD Gummihardhet 50+/- 5 IRHD Profil av pakningene vil variere for de ulike rørene og systemen som brukes. Leveres i dimensjoner fra 100 mm til 2000 mm.
Bestanddeler	Etenpropendiengummi
Produktspesifikasjon	Trelleborgs gummimaterial møter kravene satt i Europeanormen EN 681-1.

Service- og Vedlikeholds - instruks.

Lagring / Holdbarhet	Vedrørende lagring så henviser vi til EN 681-1 vedlegg D.
Løfting / Håndtering	Pakkninger blir levert i kartonger med ulike kvantum.
Montering / Skjøting	Pakningene blir levert inigrert i betongrørene fra produsent.
Vedlikehold	Produktet krever ingen vedlikehold
Miljøpåvirkning	Ingen
Brann- eksplosjonsfare	Brennbar, men ikke eksplosjonsfare.
Vernetiltak	Ingen
Destruksjon	Sorteres som brennbar avfall og forbrennes i godkjent anlegg.
Gjenbruk	Energigjenvinning ved forbrenning.
Eventuellt	For mer informasjon, ta kontakt med Trelleborg Pipe Seals



Trelleborg Pipe Seals
Håndverkveien 4
1820 Spydeberg
TLF.: 69 83 68 68 - Faks: 69 83 87 45

