



Referanser:
Dykkar:
Vår: 21/5850 - 21/49534

Saksbehandlar:
Arne Helgesen
arne.helgesen@alver.kommune.no

Dato:
08.07.2021

Godkjent. Rørleggermelding. Brakke, Skogen- Sletta

Rørleggermelding er godkjent, etter mottatt situasjonsplan 02.07.-21.

- Stikkledning må kjernebores inn i kum
- Regna med at ein bruker same mellomring som allereie er i bruk, avstikk på ny stikkledning må gjæras før eks. vannmåler
- Under Hellandsvegen, må stikkledning leggas i trekkerør.
- Digitalt skjema for vannmåler, må fyllast ut – sendast inn Kopi av skjema må visast, når ein hentar ut vannmåler på Stølen driftsstasjon.
- Vannledning fram til brakke, leggest frostfritt, med normal overdekning 1,2 m. Inntak brakke, skal være utført på ein slik måte, at det ikkje er fare for frost.
- Straks arbeidet er utført, må det sendast inn ferdigmelding, med innmålingsdata for vannledning og trekkerør

Med helsing
Alver kommune, Samferdsel, veg-, vatn-
avløp-forvaltning

Arne Helgesen
Avdelingsleiar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

