



Tegnforklaring

Klassifisering

- Tilstandsklasse 1 - Meget god
- Tilstandsklasse 2 - God
- Tilstandsklasse 3 - Moderat
- Tilstandsklasse 4 - Dårlig
- Tilstandsklasse 5 - Svært dårlig

Tiltaksområde

Delområder

Blandeprøver
PG1-PG8

Blandeprøvene med tilhørende delområder er klassifisert etter tilstandsklasser i henhold til Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009.

Blåfargede delområder (PG6 og PG8): Disse løsmassene i tilstandsklasse 1 kan disponeres fritt på tiltaksområdet. Overskuddsmasser i tilstandsklasse 1 vil bli disponert som næringsavfall iht. gjeldende regelverk.

Grønfargede delområder (PG1-PG5 og PG7): Gravemasser i tilstandsklasse 2 kan gjenbrukes innenfor tiltaksområdet. Overskudd av gravemasser i tilstandsklasse 2 vil bli levert til godkjent deponi eller behandlingsanlegg med tillatelse etter forurensningsloven

Koord: EUREF89 UTM32

Rev		Beskrivelse	Dato	Tegn	Scale	Godt
Kvernbit IL		Original format:	A3	Kvalitetssjekk		
Frekhaug - masser under kunstgressbane		Prosjekt	100229997	RIGm-TFG-001		
Prøvetakingsplan og plan for håndtering av masser		Materialitet	1:400	Kart		
Multiconsult		Dato	09.12.2021	Kontrollert	AMS	Godt
		Oppdragsnr.	100229997	RIGm-TFG-001	Rev	00