

**For matrikkeleining:**

Kommune: 4631 - ALVER  
Gardsnummer: 108  
Bruksnummer: 629

Utskriftsdato/klokkeslett: 28.03.2022 kl. 10:06

Produsert av: Kjartan Medaas

Attestert av: Alver kommune

**Orientering om matrikkelbrev**

Matrikkelbrevet er heimla i «Lov om eigedomsregistrering» (matrikkellova) av 17. juni 2005. Etter definisjonen i matrikkellova § 3 d) er matrikkelbrevet ei attestert utskrift av matrikkelen som viser alle registrerte opplysningar om ei matrikkeleining ved oppgjeven dato.

**Om heilskap og nøyaktigheit i matrikkelbrevet**


Matrikkelen vart etablert ved konvertering av data frå tidlegare register. Det kan variere kor gode slike data er med omsyn til heilskap og nøyaktigheit. I enkelte tilfelle kan grensepunkt og grenselinjer mangle heilt eller delvis, eller vere feil registrerte. Det kan også vere feil og manglar ved registrert bygnings- og adresseinformasjon. Heilskap og kartfestingsnøyaktigheit er oftast betre innanfor enn utanfor tettbygde strøk. Ver merksam på at oppgjeve areal for mange matrikkeleiningar og bygg er usikre.

For utfyllande informasjon: [www.kartverket.no/matrikkelbrev](http://www.kartverket.no/matrikkelbrev)



Teig 1 (Hovudteig)  
108 / 629

Målestokk 1:500  
EUREF89 UTM Sone 32



## Areal og koordinatar

**Areal:** 782,1

**Arealmerknad:**

**Representasjonspunkt:** **Koordinatsystem:** EUREF89 UTM Sone 32

**Nord:** 6739215

**Aust:** 290641

### Grensepunkt / Grenselinje

### Ytre avgrensing

| Løpenr | Nord       | Aust      | Grensemerke nedsett i /<br>Lengde (m) | Grensepunkttype /<br>Linjeinformasjon | Målemetode                                                 | Nøyaktighet<br>(SD i cm) | Radius |
|--------|------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| 1      | 6739192,22 | 290657,41 | Fjell<br>56,37                        | Offentleg godkjent grensemerke        | 96 GNSS: Fasemåling (Real time kinematic)                  | 10<br>14                 |        |
| 2      | 6739230,44 | 290615,97 | Jordfast stein<br>17,02               | Offentleg godkjent grensemerke        | 12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk<br>avstandsmålar | 13                       |        |
| 3      | 6739241,09 | 290629,25 | Umerkt<br>0,43                        |                                       | 12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk<br>avstandsmålar | 14                       |        |
| 4      | 6739240,77 | 290629,54 | Fjell<br>53,80                        | Offentleg godkjent grensemerke        | 12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk<br>avstandsmålar | 13<br>14                 |        |
| 5      | 6739200,51 | 290665,22 | Fjell<br>11,39                        | Offentleg godkjent grensemerke        | 96 GNSS: Fasemåling (Real time kinematic)                  | 10                       |        |