

Notat

Bru Hundvin II

Innledning:

I brev av 27.08.2021 «Vurdering av framlegg til løysing av motsegn – Detaljreguleringsplan for Bruvoll bustadområde.....» fra Statens vegvesen til Alver kommune, fremgår det i avsnitt Bru over fylkesveg 57 - dokumentasjonskrav

Det vises til konferering med Vegdirektoratet om at brua ikke kan godkjennast for 10 tonn aksellast utan større tiltak.

Statens vegvesen si vurdering:

Motsegna vert oppretthalden på dette punktet.

Atle Bruvoll har i samråd med LAVAC AS avdekket bjelkeende på spennbetongbjelkene og har dokumentert at det er innlagt 8 spenntau i underflens bjelker.

LAVAC AS har regnet gjennom bruas bæreevne med en påstøpt 15 cm plate for sikring av god lastfordeling av nyttelasten på brubjelkene samt ensidig fortau over brua.

Kontakt mot Knut Grefstad vegdirektoratet:

Lars N. Vallevik har kontaktet Knut Grefstad som sto bak vurderingen av bæreevnen for Hundvin II, og som resulterte i motsegna fra Statens Vegvesen.

Vallevik har oversendt ham nye klassifiseringsberegninger for brua som med påstøpt dekke holder med god margin for Bk10/60 A.

Grefstad anbefalte nå at brueier kontaktet Statens Vegvesen og meddelte at brua med forstekningstiltak har god bæreevne og god restlevetid.

Det er fornuftig miljøpolitikk å hente ut bruas restlevetid som antas å være minst 50 år.

Statens vegvesen anbefales også å kontakte Grefstad for å få verifisert opplysningene som nå foreligger omkring bruas bæreevne.

Videre saksgang om Statens vegvesen frafaller motsegna:

Om motsegna frafalles ut fra de nye opplysningene som foreligger, vil det bli utarbeidet tegninger og beregninger for innsending og godkjenning til Mottakskommiteen for bruer.

