

Alver Kommune
Pb 4
5906 Frekhaug

22.11.2022
Vår ref.: Oppfølging av tiltak

Pnr. – 12001 VEDR.: FOREBYGGENDE TILTAK, GNR 322, BNR 218, ALVER KOMMUNE

Mjåtveit Næringspark AS og Rådgivende Biologer har sammen laget følgende tiltaksplan og prosjekterte løsninger i forbindelse med avrenning til fangdam nr 1.


Tilsyn etter ferdigstilt anleggsarbeid

- 1) Slamsuging av fangdam nr 1 og nr 2, ca. 3 uker etter ferdigstilt anleggsarbeid
- 2) Det vurderes om slamsuging skal gjentas etter 1 års drift etter anleggsslutt
- 3) Vannprøvetakning nedenfor fangdam 2 og 3 i slutten av hver måned i 1 år, deretter hver 3 måned i 1 år. Etter 2 år tas det 2 vannprøver hvert år i 3 år.
- 4) Det utføres befaring med Alver Kommune og Rådgivende biologer 1 – 2 mnd. Etter anleggsslutt for vurdering av funksjonaliteten av fangdam 1, 2 og 3.
- 5) Punkt 2 og 3 vurderes sammen med Rådgivende Biologer og evt tiltak iverksettes.

Prosjektert løsning for plastring samt å lede overvann fra gbnr 322/281 til fangdam nr 1

- a) Etablere skråning fra gbnr 322/281 mot fangdammene 2 og 3 som plastres med steinmasser.
- b) Etablere avskjærings / drengsgrøft med fall 1 :100, som har filterduk i bunn med 150mm drengsrør som leder vann fra tomten til fangdam nr 1. Grøften etableres langs tomtens sør østre side.

Med vennlig hilsen



Prosjektstyring Vest AS
Arne Kristiansen